

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 青森港

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
岸壁(-12m)	1式	636,414,601	
構造物撤去工	1式	475,820,865	
撤去工	1式	73,802,573	舗装版切断 97.00m、舗装版破碎 2,181.00m ² 、掘削(1) 1,451.00m ³ 、土砂等運搬(1) 1,451.00m ³ 、 整地(1) 1,451.00m ³ 、殻運搬(1) 109.00m ³ 、処分費(1) 251.00t、構造物取壊し(1) 70.00m ³ 、 構造物取壊し(2) 254.00m ³ 、コンクリートガラ運搬(1) 70.00m ³ 、 コンクリートガラ運搬(2) 254.00m ³ 、掘削(2) 26.00m ³ 、土砂等運搬(2) 26.00m ³ 、 整地(2) 26.00m ³ 、処分費(2) 167.00t、処分費(3) 584.00t、掘削(3) 14,842.00m ³ 、 掘削(4) 25,616.00m ³ 、土砂等運搬(3) 14,842.00m ³ 、土砂等運搬(4) 25,616.00m ³ 、 粒径処理 10,135.00m ³ 、整地(3) 40,458.00m ³
取壊し工	1式	402,018,292	砕岩(能力補正型)(1) 1,213.00m ³ 、砕岩(能力補正型)(2) 2,573.00m ³ 、 砕岩(能力補正型)(3) 760.00m ³ 、硬土盤浚渫(能力補正型)(1) 1,213.00m ³ 、 硬土盤浚渫(能力補正型)(2) 2,573.00m ³ 、硬土盤浚渫(能力補正型)(3) 760.00m ³ 、 硬土盤浚渫(能力補正型)(4) 5,452.00m ³ 、硬土盤浚渫(能力補正型)(5) 10,861.00m ³ 、 土運船運搬 20,859.00m ³ 、起重機船揚土 20,859.00m ³ 、積込(ルーズ)(1) 15,407.00m ³ 、 積込(ルーズ)(2) 5,452.00m ³ 、土砂等運搬(5) 4,546.00m ³ 、土砂等運搬(6) 16,313.00m ³ 、 構造物取壊し(3) 2,573.00m ³ 、構造物取壊し(4) 1,973.00m ³ 、 コンクリートガラ運搬(3) 2,573.00m ³ 、コンクリートガラ運搬(4) 1,973.00m ³ 、 処分費(4) 6,176.00t、処分費(5) 4,537.00t
仮設工	1式	160,593,736	
仮設鋼矢板工	1式	160,593,736	鋼矢板・H形鋼杭材料(購入材料) 1.00式、鋼矢板・H形鋼杭荷卸・積込 376.00枚・本、 鋼矢板・鋼管矢板運搬 376.00枚・本、鋼矢板(H形鋼杭)打設・引抜(バイプロハンマ単独・陸上施工) 376.00枚・本
直接調査費	1式	7,511,805	
陸上水平探査	1式	7,511,805	
設計業務費	1式	3,590,835	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接業務費	1式	3,590,835	計画準備費 1.00件、解析費 44,696.00m ² 、報文執筆費 1.00件
測量業務費	1式	3,920,970	
直接業務費	1式	3,920,970	測線設定費 6.00日、現地測定費 12.00日
直接測量費	1式	10,312,691	
水域環境調査業務	1式	10,312,691	
水質調査	1式	10,312,691	
水質調査	1式	10,228,691	調査準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、現場測定(1) 264.00地点、現場測定(2) 348.00地点、採水 36.00地点、試料運搬 1.00式、分析試験 1.00式、報告書作成 1.00式
直接経費	1式	84,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	636,414,601	
間接工事費	1式	394,827,112	
共通仮設費(計)	1式	199,072,488	
共通仮設費(積上)	1式	145,808,560	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	51,262,758	
現場環境改善費	1式	2,001,170	
現場管理費	1式	195,754,624	
工事原価	1式	1,031,241,713	
一般管理費等	1式	124,255,791	
契約保証費	1式	412,496	
工事価格	1式	1,155,910,000	
直接調査費	1式	3,920,970	
諸経費	1式	2,859,030	
調査業務費	1式	6,780,000	
直接原価	1式	3,590,835	
直接人件費	1式	3,066,992	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接経費	1式	523,843	
その他原価	1式	1,651,575	
業務原価	1式	5,242,410	
一般管理費等	1式	2,817,590	
設計業務費	1式	8,060,000	
業務価格	1式	14,840,000	
直接測量費	1式	9,368,867	
諸経費	1式	4,911,133	
測量作業費	1式	14,280,000	
直接原価	1式	943,824	
直接人件費	1式	934,480	
直接経費	1式	9,344	
その他原価	1式	503,217	
業務原価	1式	1,447,041	
一般管理費等	1式	772,959	
測量調査費	1式	2,220,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 青森港油川地区岸壁(-12m)護岸撤去工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
測量業務価格	1式	16,500,000	
合併予定工事価格	1式	1,187,250,000	