

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月21日
契約業者名	あおみ建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区大町 2 - 9 - 1 3
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m) 本体工事(その2)
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期 (自)	令和7年1月17日
工期 (至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	¥363,165,000 円 (税込み)
変更金額	¥25,960,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	¥389,125,000 円 (税込み)
変更理由	計画変更により、本体工、共通仮設費 (安全費) の追加変更を行う。

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事（その2）（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁						
本体工〔ケーソン式〕						
ケーソン製作工(雲雀野地区岸壁(-12m)標準函)						
底面		m2	720.00	720.00	0.00	
足場		m2	6,810.00	6,810.00	0.00	外足場:3,354m2 内足場:3,456m2
鉄筋	SD345	kg	304,494.00	304,494.00	0.00	D13:69,270kg D16:89,376kg D19:98,178kg D22:34,896kg D25:9,393kg D13(エポキシ樹脂塗装):3,381kg
付帯設備加工取付	通水孔VUφ200、据付用ワイヤロープφ40 空気孔VUφ250	式	1.00	1.00	0.00	
型枠		m2	10,392.00	10,392.00	0.00	
コンクリート	30-12-25 W/C=50%以下(BB)	m3	2,487.00	2,487.00	0.00	
ケーソン進水据付工(雲雀野地区岸壁(-12m)標準函)						
バラスト	18-8-40 (BB)	m3	648.00	648.00	0.00	
止水板		式	1.00	1.00	1.00	取付 → 取付・取外

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事（その2）（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
上蓋		函		3.00	3.00	
進水	L=20.0m×B12.0m×H14.6m(15.2m) 2,544t/函(止水板含む)	函		3.00	3.00	
仮置(ケーソン仮置場(1))	L=20.0m×B12.0m×H14.6m(15.2m) 2,544t/函(止水板含む)	函		3.00	3.00	
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬		式	1.00	1.00	0.00	
分解組立運搬 クローラクレーン		台	2.00	2.00	0.00	往路・復路
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理(2)	施工実態調査	式	1.00	1.00	1.00	モニタリング調査 (1工種 → 2工種)
その他一括計上						
スクラップ費		式	1.00	1.00	0.00	192kg(通水孔、空気孔カット筋)