

契約の内容

契約年月日	令和7年1月17日
契約業者名	あおみ建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区大町 2 - 9 - 1 3
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事(その2)
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年1月17日
工期（至）	令和7年7月31日
契約金額	¥363,165,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事（その2）			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要	
岸壁					
本体工 [ケーソン式]					
ケーソン製作工(雲雀野地区岸壁(-12m)標準函)					
底面		m2	720.00		
足場		m2	6,810.00	外足場:3,354m2 内足場:3,456m2	
鉄筋	SD345	kg	304,494.00	D13:69,270kg D16:89,376kg D19:98,178kg D22:34,896kg D25:9,393kg D13(エポキシ樹脂塗装):3,381kg	
付帯設備加工取付	通水孔VUφ200、据付用ワイヤ-ロープφ40 空気孔VUφ250	式	1.00		
型枠		m2	10,392.00		
コンクリート	30-12-25 W/C=50%以下(BB)	m3	2,487.00		
ケーソン進水据付工(雲雀野地区岸壁(-12m)標準函)					
バラスト	18-8-40 (BB)	m3	648.00		
止水板		式	1.00	取付	

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事（その2）			事業区分	港湾整備
				工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	摘要	
共通仮設					
共通仮設費					
運搬費					
建設機械器具等運搬		式	1.00		
分解組立運搬 クローラクレーン		台	2.00	往路・復路	
技術管理費					
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	1.00		
技術管理(2)	施工実態調査	式	1.00	モニタリング調査（1工種）	
その他一括計上					
スクラップ費		式	1.00	192kg(通水孔、空気孔カット筋)	