

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 仙台塩釜港石巻港区

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
岸壁	1式	228,449,302	
本体工 [ケーソン式]	1式	228,449,302	
ケーソン製作工(雲雀野地区岸壁(-12m)標準函)	1式	214,649,566	ルーフィング敷設 720.00m ² 、鋼製枠組足場架払 3,354.00m ² 、内足場架払 3,456.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 69,270.00k ^g 、鉄筋加工組立(2) 89,376.00k ^g 、鉄筋加工組立(3) 98,178.00k ^g 、鉄筋加工組立(4) 34,896.00k ^g 、鉄筋加工組立(5) 9,393.00k ^g 、鉄筋加工組立(6) 3,381.00k ^g 、仮設材等運搬(鉄筋運搬) 1.00式、通水孔 4.00m、空気孔 18.00m、据付用ワイヤーロープ 36.00本、鋼製型枠組立組外 10,392.00m ² 、コンクリート打設 2,487.00m ³
ケーソン進水据付工(雲雀野地区岸壁(-12m)標準函)	1式	13,799,736	コンクリート打設(陸上) 648.00m ³ 、止水板取付・取外(1) 陸上取付 360.00箇所

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)本体工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	228,449,302	
間接工事費	1式	85,821,486	
共通仮設費(計)	1式	20,734,641	
共通仮設費(積上)	1式	2,595,768	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	17,088,007	
現場環境改善費	1式	1,050,866	
現場管理費	1式	65,086,845	
工事原価	1式	314,270,788	
一般管理費等	1式	45,938,785	
契約保証費	1式	125,708	
スクラップ	1式	5,281	
工事価格	1式	360,330,000	
予定工事価格	1式	360,330,000	