

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月27日
契約業者名	東洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	仙台市青葉区中央二丁目9番27号
工事の名称	秋田港外港地区防波堤（第二南）築造工事
工事場所	秋田県秋田市秋田港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年3月18日
工期（至）	令和7年11月28日
変更前の契約金額	¥594,784,054 円（税込み）
変更金額	¥59,400,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥654,184,054 円（税込み）
変更理由	現状不一致により基礎工、被覆・根固工、共通仮設費（事業損失防止施設費、安全費）を変更する。また、設計変更により共通仮設費（技術管理費（諸経費動向調査、施工実態調査））を変更する。併せて、特記仕様書に基づく本体工、上部工、共通仮設費（技術管理費（BIM/CIM費用、遠隔臨場費用）、営繕費）、現場管理費（CCUS費用）の変更を行う。 「諸経費検証モデル工事」の履行が確認されたため、割増を考慮した現場管理費率を適用する。

工事名	秋田港外港地区防波堤（第二南）築造工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤・防砂堤・導流堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤						
構造物撤去工						
撤去工						
根固ブロック撤去		個	14.00	14.00	0.00	D1型：10個（転用） D2型：4個（転用）
基礎工						
洗掘防止工						
洗掘防止(1)	合成繊維 t=0.47mm	m ²	979.00	1,089.00	110.00	
洗掘防止(2)	合成樹脂系マット	m ²	659.00	659.00	0.00	
基礎捨石工						
基礎捨石(1)	200～500kg/個程度	m ³	2,917.00	3,688.00	771.00	ICT施工
基礎捨石(2)	30～200kg/個程度	m ³	176.00	182.00	6.00	ICT施工
捨石本均し	±5cm	m ²	1,111.00	1,111.00	0.00	荒均し済み（±30cm） 167m ² 荒均し済み（±50cm） 944m ²
捨石荒均し(1)	±30cm 200～500kg/個程度	m ²	161.00	161.00	0.00	
捨石荒均し(2)	±50cm 200～500kg/個程度	m ²	1,613.00	1,645.00	32.00	
捨石荒均し(3)	±50cm 30～200kg/個程度	m ²	152.00	149.00	3.00	

工事名	秋田港外港地区防波堤（第二南）築造工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤・防砂堤・導流堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
本体内 [ケーソン式]						
ケーソン進水据付工						
上蓋		函	1.00	1.00	0.00	
据付	E型 (L)30.2m × (B)25.1m(28.1m) × (H)23.0m	函	1.00	1.00	0.00	ICT本体内工
中詰工						
砂・石材中詰	C-40	m ³	14,194.00	14,194.00	0.00	中詰均し 655m ²
蓋コンクリート工						
蓋コンクリート	18-8-40 BB	m ³	327.00	327.00	0.00	ルーフィング 655m ²
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	1,000kg/個程度	m ³	581.00	693.00	112.00	
被覆均し	±50cm	m ²	475.00	501.00	26.00	
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	シェークブロック4t型	個	31.00	31.00	0.00	ICT施工・支給品
被覆ブロック据付	シェークブロック5t型	個	152.00	152.00	0.00	ICT施工・支給品
根固ブロック工						
根固ブロック据付		個	32.00	32.00	0.00	ICT施工・D1型：10個（転用） ICT施工・D2型：4個（転用） ICT施工・E1型：16個（支給材料） ICT施工・E2型：2個（支給材料）

工事名	秋田港外港地区防波堤（第二南）築造工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤・防砂堤・導流堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
上部工						
上部コンクリート工						
支保		m	86.00	86.00	0.00	
型枠		m ²	297.00	297.00	0.00	
目地		m ²	32.00	32.00	0.00	
コンクリート	18-8-40 BB	m ³	960.00	960.00	0.00	
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航	コンクリートミキサー船	回	2.00	2.00	0.00	往復 能代港～秋田港
運搬費						
建設機械器具等運搬(1)	クラムシェル	台	1.00	1.00	0.00	往復
建設機械器具等運搬(2)	クローラクレーン	台	1.00	1.00	0.00	往復
仮設材等運搬	敷鉄板（B1,524mm×L6,096mm,t=22mm）	式	1.00	1.00	0.00	往復（144枚）
事業損失防止施設費						
敷鉄板敷設・撤去	敷鉄板（B1,524mm×L6,096mm,t=22mm）	枚	144.00	144.00	0.00	リース品：48枚、供用日数：132日 135日 リース品：17枚、供用日数：98日 101日 リース品：79枚、供用日数：34日 37日 移設：9枚

工事名	秋田港外港地区防波堤（第二南）築造工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤・防砂堤・導流堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増 減	摘要
安全費						
標識(1)	灯浮標 設置・撤去・維持管理	基	4.00	4.00	0.00	
標識(2)	標識灯 移設	基	1.00	1.00	0.00	
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理(1)	BIM/CIM適用工事に要する費用	式		1.00	1.00	
技術管理(2)	諸経費動向調査・施工実態調査	式		1.00	1.00	諸経費動向調査：0 1工事 モニタリング調査：0 4工種 詳細調査（基礎工(石材投入)）：0 1件 詳細調査（本体工(ケーソン据付)）：0 1件 詳細調査（ブロック据付工）：0 1件
技術管理(3)	遠隔臨場費用	式		1.00	1.00	
営繕費						
現場環境改善費	快適トイレ	式		1.00	1.00	

工事名	秋田港外港地区防波堤（第二南）築造工事（二次変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤・防砂堤・導流堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増 減	摘要
測量業務						
ICT測量業務						
マルチビーム測量						
マルチビーム測量		式	1.00	1.00	0.00	マルチビーム測深(ICT基礎、ブロック) 基礎工起工時 0.01km2 ブロック据付時 0.01km2 3次元数量計算 1式
その他一括計上						
現場管理費						
現場管理費						
CCUS費用		式		1.00	1.00	