予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 秋田港

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	352,026,641	
防波堤			
	1式	352,026,641	
構造物撤去工			
	1式	2,146,172	
撤去工			根固ブロック撤去(1)(1スイング内)10.00個、根固ブロック撤去(2)(1スイング内)4.00個
	1式	2,146,172	
基礎工			
	1式	127,857,229	
洗掘防止工			帆布敷設 979.00m ² 、合成樹脂系マット敷設(1) 506.00m ² 、合成樹脂系マット敷設(2) 153.00m ²
	1式	12,019,547	
基礎捨石工			捨石投入(1CT) 2,917.00m ³ 、捨石投入(1CT) 176.00m ³ 、捨石本均し(1) 167.00m ² 、捨石本均し(2) 944.00m ² 、捨石荒均し(1) 161.00m ² 、捨石荒均し(2) 1,613.00m ² 、捨石荒均し(3) 152.00m ²
	1式	115,837,682	
本体工 [ケーソン式]			
	1式	135,192,308	
ケーソン進水据付工			ケーソン据付用上蓋取付・取外 1.00函、ケーソン据付(ウインチ方式) 1.00函
	1式	10,155,283	
中詰工			中詰材投入(現場投入渡し) 14,194.00m ³ 、中詰均し 655.00m ²
	1式	111,812,750	
蓋コンクリート工			アスファルトルーフィング敷設 655.00m ² 、コンクリート混合 327.00m ³ 、材料接岸積込 327.00m ³ 、コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 327.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式
	1式	13,224,275	
被覆・根固工			
	1式	44,070,023	
被覆石工			被覆石投入 581.00m ³ 、被覆均し(1) 259.00m ² 、被覆均し(2) 216.00m ²
	1式	17,761,446	
被覆ブロック工			被覆ブロック転置 19.00個、被覆ブロック転置 120.00個、被覆ブロック運搬据付(海上一連方式)(1CT) 31.00個、被覆ブロック運搬据付(海上一連方式)(1CT) 152.00個
	1式	17,202,143	
根固ブロック工			根固ブロック据付(1)(1スイング)(1CT) 10.00個、根固ブロック据付(2)(1スイング)(1CT) 4.00個、根固ブロック転置(1) 16.00個、根固ブロック転置(2) 2.00個、根固ブロック運搬据付(1)(海上一連方式)(1CT) 16.00個、根固ブロック運搬据付(2)(海上一連方式)(1CT) 2.00個
	1式	9,106,434	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
上部工	1式	42,760,909	
上部コンクリート工	1式	42,760,909	支保組立組外(重力式) 86.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 297.00m ² 、伸縮目地 32.00m ² 、 コンクリート混合 960.00m ³ 、材料接岸積込 960.00m ³ 、 コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 960.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	352,026,641	
間接工事費	1式	159,152,672	
共通仮設費(計)	1式	61,448,497	
共通仮設費(積上)	1式	31,587,299	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費(率)	1式	28,516,737	
現場環境改善費	1式	1,344,461	
現場管理費	1式	97,704,175	
工事原価	1式	511,179,313	
一般管理費等	1式	69,366,216	
契約保証費	1式	204,471	
工事価格	1式	580,750,000	
予定工事価格	1式	580,750,000	