

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年10月27日
契約業者名	東洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤（南）築造工事
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年3月18日
工期（至）	令和7年10月31日
変更前の契約金額	¥249,860,645 円（税込み）
変更金額	¥92,070,000 円（税込み）
変更後の契約金額	¥341,930,645 円（税込み）
変更理由	特記仕様書及び現状不一致により、海上地盤改良工、基礎工、被覆・根固工、共通仮設費（回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費、営繕費）、現場管理費率の変更を行う。 設計変更により、共通仮設費（技術管理費）の変更を行う。

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
防波堤							
海上地盤改良工							
床掘工							
グラブ床掘	施工水深=14.5m	m 3	2,433.00	2,548.00	115.00	[ICT施工] 扱い数量 粘性土 N=10未満 2,433m3 → 2,548m3	
土運船運搬工							
土運船運搬	床掘場所～揚土場	m 3	2,433.00	2,548.00	115.00		
揚土土捨工							
起重機船揚土		m 3	2,433.00	2,548.00	115.00		
積込(ルーズ)		m 3	2,433.00	2,548.00	115.00		
土砂等運搬	揚土場～土砂受入場	m 3	2,433.00	2,548.00	115.00		
整地		m 3	2,433.00	2,548.00	115.00		
敷鉄板		式		1.00	1.00	敷鉄板設置 (22mm×1,524mm×6,096mm) 0 → 2,109m2 敷鉄板撤去 (22mm×1,524mm×6,096mm) 0 → 260m2	
構造物撤去工							
撤去工							
根固ブロック撤去・仮置	3.0m×2.5m×1.0m 15.64t/個 , 4.0m×2.5m×1.2m 24.84t/個	個	11.00	11.00	0.00	3.0m×2.5m×1.0m 15.64t/個 1個 (転用) 4.0m×2.5m×1.2m 24.84t/個 10個 (転用)	

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
基礎工							
基礎捨石工							
基礎捨石	50～200kg/個程度	m 3	1,704.00	1,608.00	△ 96.00	[ICT施工]、余盛含む、支給材料	
捨石本均し	±5cm	m 2	481.00	481.00	0.00	荒均し済(±50cm)	359m2
						新規	122m2
捨石荒均し	±50cm	m 2	716.00	710.00	△ 6.00		
本体工 [ケーソン式]							
ケーソン進水据付工							
上蓋	20.0m×9.7m	函	1.00	1.00	0.00		
据付	L20.0m×B12.2(15.2)m×H15.7m 2.398t/函	函	1.00	1.00	0.00	[ICT施工]	
中詰工							
中詰砂	γ =17.6kN/m3以上	m 3	2,763.00	2,763.00	0.00	中詰均し	167m2
蓋コンクリート工							
蓋コンクリート	18N-8-40(BB) W/C=65%以下	m 3	81.00	81.00	0.00		

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
被覆・根固工							
被覆石工							
被覆石	800kg/個程度	m 3	660.00	626.00	△ 34.00		
被覆均し	±50cm	m 2	578.00	569.00	△ 9.00		
被覆ブロック工							
被覆ブロック据付	ディンプル10t型 9.973t/個	個	57.00	57.00	0.00	[ICT施工]	
根固ブロック工							
根固ブロック据付	3.0m×2.5m×1.0m 15.64t/個 4.0m×2.5m×1.2m 24.84t/個	個	27.00	27.00	0.00	[ICT施工]	
						3.0m×2.5m×1.0m 15.64t/個 (転用1個含む)	6個
						4.0m×2.5m×1.2m 24.84t/個 (転用10個含む)	21個
上部工							
上部コンクリート工							
支保		m	50.00	50.00	0.00		
型枠		m 2	57.00	57.00	0.00		
伸縮目地	瀝青質系目地材 t=10mm	m 2	9.00	9.00	0.00		
ひび割れ誘発目地	木材 t=10mm 深さ50cm	m 2	10.00	10.00	0.00		
コンクリート	18N-8-40 (BB) W/C=65%以下	m 3	177.00	177.00	0.00		

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航							
回航費(1) グラブ浚渫船	横浜港～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回	1.00	1.00	0.00		
回航費(2) 土運船(1隻引き)	木更津港～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回	1.00	2.00	1.00		
えい航							
えい航 土運船(1隻引き)	仙台塩釜港塩釜港区～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回	1.00	0.00	△1.00		
運搬費							
建設機械器具等運搬							
分解組立運搬 クローラクレーン		台	1.00	1.00	0.00	根固ブロック用	
仮設材等運搬							
仮設材等運搬(1)	敷鉄板 (22mm×1,524mm×6,096mm)	式		1.00	1.00	石巻市内～施工場所 (往路) 0→364 t	
仮設材等運搬(2)	敷鉄板 (22mm×1,524mm×6,096mm)	式		1.00	1.00	施工場所～石巻市内 (復路) 0→45 t	
事業損失防止施設費							
水質汚濁防止柵	柵寸 22m×22m級	式	1.00	1.00	1.00		
安全費							
標識 標識灯	防波堤(南)表示用 H=2m 直管型	式	1.00	1.00	0.00		
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	1.00		

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
技術管理費							
技術管理(1)	諸経費動向調査	式		1.00	1.00		
技術管理(2)	施工実態調査	式		1.00	1.00	詳細調査 0→4件 モニタリング調査 0→1工種	
技術管理(3)	BIM/CIM適用工事に要する費用	式		1.00	1.00		
技術管理(4)	遠隔臨場	式		1.00	1.00		
営繕費							
快適トイレ		式		1.00	1.00	0 → 2基	
測量業務							
測量業務(3次元起工測量、3次元数量計算)		式	1.00	1.00	0.00		
その他一括計上							
現場管理費	CCUS活用モデル工事	式		1.00	1.00		