

契約の内容

契約年月日	令和7年3月18日
契約業者名	東洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤（南）築造工事
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年3月18日
工期（至）	令和7年10月31日
契約金額	¥246,862,000 円（税込み）

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
防波堤							
海上地盤改良工							
床掘工							
グラフ床掘	施工水深-14.5m	m <sup>3</sup>		2,433.00		[ICT施工] 扱い数量 粘性土 N=10未満	2,433m <sup>3</sup>
土運船運搬工							
土運船運搬	床堀場所～揚土場	m <sup>3</sup>		2,433.00			
揚土捨工							
起重機船揚土		m <sup>3</sup>		2,433.00			
積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>		2,433.00			
土砂等運搬	揚土場～土砂受入場	m <sup>3</sup>		2,433.00			
整地		m <sup>3</sup>		2,433.00			
構造物撤去工							
撤去工							
根固ブロック撤去・仮置	3.0m×2.5m×1.0m 15.64t/個 , 4.0m×2.5m×1.2m 24.84t/個	個		11.00		3.0m×2.5m×1.0m 15.64t/個 (転用)	1個
						4.0m×2.5m×1.2m 24.84t/個 (転用)	10個

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
基礎工							
基礎捨石工							
基礎捨石	50～200kg/個程度	m <sup>3</sup>		1,704.00			[ICT施工]、余盛含む、支給材料
捨石本均し	±5cm	m <sup>2</sup>		481.00			荒均し済(±50cm) 359m <sup>2</sup>
							新規 122m <sup>2</sup>
捨石荒均し	±50cm	m <sup>2</sup>		716.00			
本体工 [ケーソン式]							
ケーソン進水据付工							
上蓋	20.0m×9.7m	函		1.00			
据付	L20.0m×B12.2(15.2)m×H15.7m 2.398t/函	函		1.00			[ICT施工(未計上)]
中詰工							
中詰砂	γ=17.6KN/m <sup>3</sup> 以上	m <sup>3</sup>		2,763.00			中詰均し 167m <sup>2</sup>
蓋コンクリート工							
蓋コンクリート	18N-8-40(BB) W/C=65%以下	m <sup>3</sup>		81.00			

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
被覆・根固工							
被覆石工							
被覆石	800kg/個程度	m <sup>3</sup>		660.00			
被覆均し	±50cm	m <sup>2</sup>		578.00			
被覆ブロック工							
被覆ブロック据付	ディンプル10t型 9.973t/個	個		57.00			[ICT施工]
根固ブロック工							
根固ブロック据付	3.0m×2.5m×1.0m 15.64t/個 4.0m×2.5m×1.2m 24.84t/個	個		27.00			[ICT施工]
						3.0m×2.5m×1.0m 15.64t/個 (転用1個含む)	6個
						4.0m×2.5m×1.2m 24.84t/個 (転用10個含む)	21個
上部工							
上部コンクリート工							
支保		m		50.00			
型枠		m <sup>2</sup>		57.00			
伸縮目地	瀝青質系目地材 t=10mm	m <sup>2</sup>		9.00			
ひび割れ誘発目地	木材 t=10mm 深さ50cm	m <sup>2</sup>		10.00			
コンクリート	18N-8-40(BB) W/C=65%以下	m <sup>3</sup>		177.00			

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設							
共通仮設費							
回航・えい航費							
回航							
回航費(1) グラブ浚渫船	青森港～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回		1.00			
回航費(2) 土運船(2隻)	木更津港～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回		1.00			
えい航							
えい航 土運船(1隻)	仙台塩釜港塩釜港区～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回		1.00			
運搬費							
建設機械器具等運搬							
分解組立運搬 クローラクレーン		台		1.00		根固ブロック用	
事業損失防止施設費							
水質汚濁防止柵	柵寸 20m×20m級	式		1.00			
安全費							
標識 標識灯	防波堤(南)表示用 H=2m 直管型	式		1.00			
安全対策	安全監視船	式		1.00			
測量業務							
測量業務(3次元起工測量、3次元数量計算)		式		1.00			