

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 仙台塩釜港石巻港区

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
防波堤	1式	119,339,713	
海上地盤改良工			
床掘工	1式	12,695,787	
土運船運搬工	1式	6,609,396	グラブ床掘(能力補正型) 2,433.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
揚土土捨工	1式	2,016,957	土運船運搬 2,433.00m ³
構造物撤去工	1式	4,069,434	起重機船揚土 2,433.00m ³ 、積込(ルーズ) 2,433.00m ³ 、土砂等運搬 2,433.00m ³ 、整地 2,433.00m ³
撤去工	1式	1,197,552	
基礎工	1式	1,197,552	根固ブロック撤去・仮置(1) 1.00個、根固ブロック撤去・仮置(2) 10.00個
基礎捨石工	1式	38,079,106	
本体工 [ケーソン式]	1式	38,079,106	基礎捨石投入(海上運搬投入)(能力補正型) 1,704.00m ³ 、捨石本均し(1) 359.00m ² 、捨石本均し(2) 122.00m ² 、捨石荒均し(1) 713.00m ² 、捨石荒均し(2) 3.00m ²
ケーソン進水据付工	1式	25,893,978	
中詰工	1式	6,528,377	ケーソン据付用上蓋取付・取外 1.00函、ケーソン据付(ウインチ方式) 1.00函
蓋コンクリート工	1式	16,553,866	中詰用シュート取付 1.00函、中詰用シュート取外 1.00函、中詰材投入 2,763.00m ³ 、中詰均し 167.00m ²
被覆・根固工	1式	2,811,735	路盤紙敷設 167.00m ² 、蓋コンクリート運搬(台船バケット) 81.00m ³ 、蓋コンクリート打設(台船バケット) 81.00m ³
被覆石工	1式	32,710,301	
	1式	20,021,364	被覆石投入 660.00m ³ 、被覆均し(水中) 578.00m ²

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
被覆ブロック工	1式	7,602,147	被覆ブロック運搬据付(陸海一貫方式)(ICT) 57.00個
根固ブロック工	1式	5,086,790	根固ブロック据付(1)(1スイング)(ICT) 1.00個、根固ブロック運搬据付(1)(陸海一貫方式)(ICT) 5.00個、 根固ブロック据付(2)(1スイング)(ICT) 10.00個、根固ブロック運搬据付(2)(陸海一貫方式)(ICT) 11.00個
上部工	1式	8,762,989	
上部コンクリート工	1式	8,762,989	支保組立組外(重力式) 50.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 57.00m ² 、伸縮目地 9.00m ² 、 ひび割れ誘発目地 10.00m ² 、上部コンクリート運搬(台船バケット) 177.00m ³ 、 上部コンクリート打設(台船バケット) 177.00m ³
直接測量費	1式	2,962,444	
測量業務	1式	2,962,444	
マルチビーム測深	1式	2,962,444	
マルチビーム測深	1式	2,910,444	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(1)(ICT) 1.00式、測深(1)(ICT) 0.01km ² 、 起工時データ整理(ICT) 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設、施工履歴データ整理(ICT) 1.00式
直接経費	1式	52,000	業務成果品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	119,339,713	
間接工事費	1式	91,228,555	
共通仮設費(計)	1式	47,051,649	
共通仮設費(積上)	1式	31,423,258	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費(率)	1式	14,908,020	
現場環境改善費	1式	720,371	
現場管理費	1式	44,176,906	
工事原価	1式	210,568,268	
一般管理費等	1式	32,607,505	
契約保証費	1式	84,227	
工事価格	1式	243,260,000	
直接測量費	1式	2,695,159	
諸経費	1式	2,044,841	
測量作業費	1式	4,740,000	
直接原価	1式	267,285	
直接人件費	1式	259,500	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接経費	1式	7,785	
その他原価	1式	139,740	
業務原価	1式	407,025	
一般管理費等	1式	212,975	
測量調査費	1式	620,000	
測量業務価格	1式	5,360,000	
合併予定工事価格	1式	248,620,000	