

契約の内容

契約年月日	令和7年3月25日
契約業者名	五洋・みらい特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年3月25日
工期（至）	令和8年10月30日
契約金額	¥1,465,429,240 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
構造物撤去工						
撤去工						
石材撤去流用		m3		441.00		
ブロック撤去	ブロック重量 47.6t/個～58.2t/個	個		10.00		
基礎工						
洗掘防止工						
洗掘防止	洗掘防止マット	m2		1,546.00		
基礎捨石工						
基礎捨石	30～500kg/個程度	m3		13,542.00		[ICT施工]
捨石本均し	±5cm	m2		850.00		
本体工						
ケーソン進水据付工						
上蓋		函		1.00		
据付	L30.0m×B16.1m(19.1m)×H19.2m 5,288t/函	函		1.00		支給材料
中詰工						
砂・石材中詰		m3		6,921.00		中詰均し：335m2 ルーフィング敷設：73m2

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
蓋ブロック工						
蓋ブロック製作(1)	L4. 30m×B4. 50m×H0. 50m (蓋ブロックA)	個		4. 00		底面(ルーフィング) : 77m2 鉄筋(D13) : 552kg 吊鉄筋(SS400 φ32mm L=2. 00m) : 16本 型枠 : 43m2 コンクリート : 37m3
蓋ブロック製作(2)	L4. 20m×B4. 50m×H0. 50m (蓋ブロックB)	個		2. 00		底面(ルーフィング) : 38m2 鉄筋(D13) : 272kg 吊鉄筋(SS400 φ32mm L=1. 90m) : 8本 型枠 : 21m2 コンクリート : 18m3
蓋ブロック製作(3)	L4. 30m×B6. 19m×H0. 50m (蓋ブロックC)	個		4. 00		底面(ルーフィング) : 106m2 鉄筋(D13) : 752kg 吊鉄筋(SS400 φ48mm L=2. 30m) : 16本 型枠 : 50m2 コンクリート : 51m3

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
蓋ブロック製作(4)	L4. 20m×B6. 19m×H0. 50m (蓋ブロックD)	個		2. 00		底面(ルーフィング) : 52m2 鉄筋(D13) : 372kg 吊鉄筋(SS400 φ48mm L=2. 30m) : 8本 型枠 : 25m2 コンクリート : 25m3
蓋ブロック据付	ブロック重量20. 6t/個～29. 5t/個	個		12. 00		L4. 30m×B4. 50m×H0. 50m(21. 1t/個) : 4個 L4. 20m×B4. 50m×H0. 50m(20. 6t/個) : 2個 L4. 30m×B6. 19m×H0. 50m(29. 5t/個) : 4個 L4. 20m×B6. 19m×H0. 50m(28. 7t/個) : 2個
間詰コンクリート	18-8-40 BB	m3		27. 00		
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800～1000kg/個程度	m3		7, 791. 00		
被覆均し(1)	±30cm	m2		3, 070. 00		
被覆均し(2)	±50cm	m2		1, 424. 00		

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	エックスブロック	個		498.00		[ICT施工] エックスブロック 8t型 : 351個(支給材料) エックスブロック12t型 : 147個(支給材料)
根固ブロック工						
根固ブロック据付	ブロック重量47.6t/個～58.2t/個	個		28.00		[ICT施工] 47.6t/個 : 9個(支給材料 6個、転用 3個) 55.8t/個 : 6個(支給材料) 58.2t/個 : 13個(支給材料 6個、転用 7個)
上部工						
上部ブロック工						
上部ブロック製作 (1)	L5. 30m×B5. 30m×H1. 00m (上部ブロックA、A')	個		2.00		底面(ルーフィング) : 56m2 鉄筋(D13) : 394kg 吊鉄筋(SS400 φ44mm L=3.00m) : 8本 型枠 : 52m2 コンクリート : 53m3

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
上部ブロック製作(2)	L4. 80m×B5. 30m×H1. 00m (上部ブロックB)	個		2. 00		底面(ルーフィング) : 51m2 鉄筋(D13) : 368kg 吊鉄筋(SS400 φ38mm L=2. 90m) : 8本 型枠 : 50m2 コンクリート : 48m3
上部ブロック製作(3)	L4. 90m×B5. 30m×H1. 00m (上部ブロックC)	個		2. 00		底面(ルーフィング) : 52m2 鉄筋(D13) : 370kg 吊鉄筋(SS400 φ38mm L=3. 00m) : 8本 型枠 : 51m2 コンクリート : 49m3
上部ブロック製作(4)	L5. 30m×B(6. 20m) 7. 20m×H1. 00m (上部ブロックD、D')	個		2. 00		底面(ルーフィング) : 76m2 鉄筋(D13) : 516kg 吊鉄筋(SS400 φ50mm L=3. 40m) : 8本 型枠 : 62m2 コンクリート : 68m3 標識灯取付金具 : 1箇所

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
上部ブロック製作(5)	L4. 80m×B(6. 20m) 7. 20m×H1. 00m (上部ブロックE)	個		2. 00		底面(ルーフィング) : 69m2 鉄筋(D13) : 480kg 吊鉄筋(SS400 φ48mm L=3. 20m) : 8本 型枠 : 60m2 コンクリート : 61m3
上部ブロック製作(6)	L4. 90m×B(6. 20m) 7. 20m×H1. 00m (上部ブロックF)	個		2. 00		底面(ルーフィング) : 71m2 鉄筋(D13) : 484kg 吊鉄筋(SS400 φ48mm L=3. 20m) : 8本 型枠 : 60m2 コンクリート : 63m3
上部ブロック据付	ブロック重量55. 2t/個～78. 4t/個	個		12. 00		L5. 30m×B5. 30m×H1. 00m (61. 3t/個) : 2個 L4. 80m×B5. 30m×H1. 00m (55. 2t/個) : 2個 L4. 90m×B5. 30m×H1. 00m (56. 4t/個) : 2個 L5. 30m×B(6. 20m) 7. 20m×H1. 00m (78. 4t/個) : 2個 L4. 80m×B(6. 20m) 7. 20m×H1. 00m (70. 7t/個) : 2個 L4. 90m×B(6. 20m) 7. 20m×H1. 00m (72. 2t/個) : 2個
間詰コンクリート	24-12-25 BB	m3		23. 00		差込鋼材 (H-350×350×12×19) : 12本

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
雑工 現場鋼材切断工 現場鋼材切断		m		25.00		ケーソン据付用ワイヤー (φ45mm) : 12本 蓋ブロック吊鉄筋 (φ32mm) : 24本 蓋ブロック吊鉄筋 (φ48mm) : 24本 上部ブロック吊鉄筋 (φ38mm) : 14本 上部ブロック吊鉄筋 (φ44mm) : 6本 上部ブロック吊鉄筋 (φ48mm) : 14本 上部ブロック吊鉄筋 (φ50mm) : 5本
共通仮設 共通仮設費 運搬費 分解組立運搬 安全費 標識 安全対策	クローラクレーン200t吊 標識灯設置 安全監視船	台 式 式		3.00 1.00 1.00		根固ブロック用 3台 (積出し・積卸し)
その他一括計上 その他工事費 (測量業務価格)		式		1.00		3次元起工測量(基礎捨石)、 3次元数量計算(基礎捨石)