

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					913, 826, 807	
防波堤					913, 826, 807	
構造物撤去工					8, 147, 291	
撤去工					8, 147, 291	
石材撤去流用					5, 600, 259	
1-1 石材撤去流用（能力補正型）		m 3	441. 00	12, 699	5, 600, 259	
ブロック撤去	ブロック重量47. 6t～58. 2t/個				2, 547, 032	
1-2 ブロック撤去仮置（1）(1スイング内)	根固ブロック(58. 2t/個) 水中～水中	個	7. 00	260, 720	1, 825, 040	
1-3 ブロック撤去仮置（2）(1スイング内)	根固ブロック(47. 6t/個) 水中～水中	個	3. 00	240, 664	721, 992	
基礎工					318, 111, 622	
洗掘防止工					24, 977, 176	
洗掘防止	洗掘防止マット				24, 977, 176	
1-4 合成樹脂系マット敷設	水深25～30m未満	m 2	1, 546. 00	16, 156	24, 977, 176	
基礎捨石工					293, 134, 446	
基礎捨石	30～500kg/個程度				228, 020, 196	
1-5 捨石投入 (ICT)	水深20m以上 [ICT費用計上]	m 3	13, 542. 00	16, 838	228, 020, 196	
捨石本均し	±5cm				65, 114, 250	

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-6 捨石本均し(水中)	±5cm 水深15~20m未満	m ²	850.00	76,605	65,114,250	
本体工					109,242,103	
ケーソン進水据付工					18,203,016	
上蓋					2,431,731	
1-7 ケーソン据付用上蓋取付・取外	L30.0m×B12.9m	函	1.00	2,431,731	2,431,731	
据付	L30.0m×B16.1m(19.1m)×H19.2m 5,288t/函				15,771,285	
1-8 ケーソン据付(ウインチ方式)	W=5,288t/函	函	1.00	15,771,285	15,771,285	
中詰工					80,977,764	
砂・石材中詰					80,977,764	
1-9 中詰材投入(現場投入渡し)	C-80	m ³	6,921.00	11,440	79,176,240	
1-10 中詰均し	碎石		335.00	1,593	533,655	
1-11 ルーフィング敷設	21m/巻	m ²	73.00	181	13,213	
1-12 中詰シュート使用料			1.00	445,884	445,884	
1-13 中詰シュート取付		函	1.00	346,510	346,510	
1-14 中詰シュート取外			1.00	462,262	462,262	
蓋ブロック工					10,061,323	
蓋ブロック製作(1)	L4.30m×B4.50m×H0.50m (蓋ブロックA)				1,450,834	

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-15 ルーフィング敷設 (1)		m ²	77.00	607	46,739	
1-16 鉄筋加工組立 (1)	SD295 D13	k g	552.00	195	107,640	
1-17 吊鉄筋・吊バー (1)	φ32mm L=2.00m	本	16.00	4,500	72,000	
1-18 吊鉄筋・吊バー組立 (1)	鉄筋径38mm未満	k g	202.00	101	20,402	
1-19 鋼製型枠組立組外 (1)		m ²	43.00	4,964	213,452	
1-20 コンクリート打設 (1)	24-12-25 BB	m ³	37.00	26,773	990,601	
蓋ブロック製作 (2)	L4. 20m×B4. 50m×H0. 50m (蓋ブロックB)				706,120	
1-21 ルーフィング敷設 (2)		m ²	38.00	607	23,066	
1-22 鉄筋加工組立 (2)	SD295 D13	k g	272.00	195	53,040	
1-23 吊鉄筋・吊バー (2)	φ32mm L=1.90m	本	8.00	4,270	34,160	
1-24 吊鉄筋・吊バー組立 (2)	鉄筋径38mm未満	k g	96.00	101	9,696	
1-25 鋼製型枠組立組外 (2)		m ²	21.00	4,964	104,244	
1-26 コンクリート打設 (2)	24-12-25 BB	m ³	18.00	26,773	481,914	
蓋ブロック製作 (3)	L4. 30m×B6. 19m×H0. 50m (蓋ブロックC)				2,074,352	
1-27 ルーフィング敷設 (3)		m ²	106.00	607	64,342	
1-28 鉄筋加工組立 (3)	SD295 D13	k g	752.00	195	146,640	
1-29 吊鉄筋・吊バー (3)	φ48mm L=2.30m	本	16.00	12,700	203,200	

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-30 吊鉄筋・吊バー組立 (3)	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	523. 00	89	46, 547	
1-31 鋼製型枠組立組外 (3)		m 2	50. 00	4, 964	248, 200	
1-32 コンクリート打設 (3)	24-12-25 BB	m 3	51. 00	26, 773	1, 365, 423	
蓋ブロック製作 (4)	L4. 20m×B6. 19m×H0. 50m (蓋ブロックD)				1, 022, 358	
1-33 ルーフィング敷設 (4)		m 2	52. 00	607	31, 564	
1-34 鉄筋加工組立 (4)	SD295 D13	k g	372. 00	195	72, 540	
1-35 吊鉄筋・吊バー (4)	φ48mm L=2. 30m	本	8. 00	12, 700	101, 600	
1-36 吊鉄筋・吊バー組立 (4)	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	261. 00	89	23, 229	
1-37 鋼製型枠組立組外 (4)		m 2	25. 00	4, 964	124, 100	
1-38 コンクリート打設 (4)	24-12-25 BB	m 3	25. 00	26, 773	669, 325	
蓋ブロック据付	ブロック重量20. 6t/個～29. 5t/個				2, 456, 958	
1-39. ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式)	W=21. 1t/個 陸上～水上	個	4. 00	170, 579	682, 316	
1-40 ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式)	W=20. 6t/個 陸上～水上	個	2. 00	170, 579	341, 158	
1-41 ブロック運搬据付 (3) (海上一連方式)	W=29. 5t/個 陸上～水上	個	4. 00	243, 422	973, 688	
1-42 ブロック運搬据付 (4) (海上一連方式)	W=28. 7t/個 陸上～水上	個	2. 00	229, 898	459, 796	
間詰コンクリート	18-8-40 BB				2, 350, 701	
1-43 コンクリート運搬 (台船バケット)		m 3	27. 00	60, 751	1, 640, 277	

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-44 コンクリート打設(バケット)	18-8-40 BB	m 3	27. 00	26, 312	710, 424	
被覆・根固工					458, 754, 583	
被覆石工					341, 363, 861	
被覆石	800～1000kg/個程度				143, 338, 818	
1-45 被覆石投入	水深20m以上	m 3	7, 791. 00	18, 398	143, 338, 818	
被覆均し(1)	±30cm				147, 701, 864	
1-46 被覆均し(1)-1	±30cm 水深15m～20m未満	m 2	689. 00	43, 395	29, 899, 155	
1-47 被覆均し(1)-2	±30cm 水深20m～25m未満	m 2	1, 882. 00	46, 921	88, 305, 322	
1-48 被覆均し(1)-3	±30cm 水深25m～30m未満	m 2	499. 00	59, 113	29, 497, 387	
被覆均し(2)	±50cm				50, 323, 179	
1-49 被覆均し(2)-1	±50cm 水深15m～20m未満	m 2	817. 00	33, 816	27, 627, 672	
1-50 被覆均し(2)-2	±50cm 水深20m～25m未満	m 2	559. 00	36, 621	20, 471, 139	
1-51 被覆均し(2)-3	±50cm 水深25m～30m未満	m 2	48. 00	46, 341	2, 224, 368	
被覆ブロック工					105, 196, 587	
被覆ブロック据付	エックスブロック				105, 196, 587	
1-52 ブロック運搬仮置(1)(陸上連携方式)	8. 211t/個 陸上～陸上	個	351. 00	6, 663	2, 338, 713	
1-53 ブロック運搬据付(1)(海上一連方式)(ICT)	8. 211t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]	個	351. 00	202, 188	70, 967, 988	

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-54 ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式)	12.078t/個 陸上～陸上	個	147.00	6,663	979,461	
1-55 ブロック運搬据付(2)(海上一連方式)(ICT)	12.078t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]	個	147.00	210,275	30,910,425	
根固ブロック工					12,194,135	
根固ブロック据付	ブロック重量47.6t～58.2t/個				12,194,135	
1-56 ブロック運搬仮置(1)(陸上連携方式)	58.2t/個 陸上～陸上	個	6.00	18,303	109,818	
1-57 ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式)	55.8t/個 陸上～陸上	個	6.00	21,319	127,914	
1-58 ブロック運搬仮置(3)(陸上連携方式)	47.6t/個 陸上～陸上	個	6.00	16,964	101,784	
1-59 ブロック運搬据付(1)(海上一連方式)(ICT)	58.2t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]	個	6.00	494,858	2,969,148	
1-60 ブロック運搬据付(2)(海上一連方式)(ICT)	55.8t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]	個	6.00	494,858	2,969,148	
1-61 ブロック運搬据付(3)(海上一連方式)(ICT)	47.6t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]	個	6.00	461,868	2,771,208	
1-62 ブロック据付(1)(1スイング)(ICT)	58.2t/個 水中～水中 [ICT費用計上]	個	7.00	321,941	2,253,587	
1-63 ブロック据付(2)(1スイング)(ICT)	47.6t/個 水中～水中 [ICT費用計上]	個	3.00	297,176	891,528	
上部工					19,450,324	
上部ブロック工					19,450,324	
上部ブロック製作(1)	L5.30m×B5.30m×H1.00m (上部ブロックA, A')				1,875,596	
1-64 ルーフィング敷設(1)		m ²	56.00	607	33,992	
1-65 鉄筋加工組立(1)	SD295 D13	k g	394.00	195	76,830	

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-66 吊鉄筋・吊バー (1)	φ44mm L=3.00m	本	8.00	13,800	110,400	
1-67 吊鉄筋・吊バー組立 (1)	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	286.00	89	25,454	
1-68 鋼製型枠組立組外 (1)		m ²	52.00	4,964	258,128	
1-69 コンクリート打設 (1)	18-8-40 BB	m ³	53.00	25,864	1,370,792	
上部ブロック製作 (2)	L4.80m×B5.30m×H1.00m (上部ブロックB)				1,684,243	
1-70 ルーフィング敷設 (2)		m ²	51.00	607	30,957	
1-71 鉄筋加工組立 (2)	SD295 D13	k g	368.00	195	71,760	
1-72 吊鉄筋・吊バー (2)	φ38mm L=2.90m	本	8.00	9,190	73,520	
1-73 吊鉄筋・吊バー組立 (2)	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	206.00	89	18,334	
1-74 鋼製型枠組立組外 (2)		m ²	50.00	4,964	248,200	
1-75 コンクリート打設 (2)	18-8-40 BB	m ³	48.00	25,864	1,241,472	
上部ブロック製作 (3)	L4.90m×B5.30m×H1.00m (上部ブロックC)				1,719,660	
1-76 ルーフィング敷設 (3)		m ²	52.00	607	31,564	
1-77 鉄筋加工組立 (3)	SD295 D13	k g	370.00	195	72,150	
1-78 吊鉄筋・吊バー (3)	φ38mm L=3.00m	本	8.00	9,550	76,400	
1-79 吊鉄筋・吊バー組立 (3)	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	214.00	89	19,046	
1-80 鋼製型枠組立組外 (3)		m ²	51.00	4,964	253,164	

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-81 コンクリート打設 (3)	18-8-40 BB	m 3	49.00	25,864	1,267,336	
上部ブロック製作 (4)	L5. 30m×B (6. 20m) 7. 20m×H1. 00m (上部ブロックD; D')				2,629,192	
1-82 ルーフィング敷設 (4)		m 2	76.00	607	46,132	
1-83 鉄筋加工組立 (4)	SD295 D13	k g	516.00	195	100,620	
1-84 吊鉄筋・吊バー (4)	φ50mm L=3. 40m	本	8.00	20,300	162,400	
1-85 吊鉄筋・吊バー組立 (4)	鉄筋径50mm～80mm未満	k g	419.00	80	33,520	
1-86 鋼製型枠組立組外 (4)		m 2	62.00	4,964	307,768	
1-87 コンクリート打設 (4)	18-8-40 BB	m 3	68.00	25,864	1,758,752	
1-88 標識灯取付金具	SL-20A1-B15	式	1.00	220,000	220,000	
上部ブロック製作 (5)	L4. 80m×B (6. 20m) 7. 20m×H1. 00m (上部ブロックE)				2,184,223	
1-89 ルーフィング敷設 (5)		m 2	69.00	607	41,883	
1-90 鉄筋加工組立 (5)	SD295 D13	k g	480.00	195	93,600	
1-91 吊鉄筋・吊バー (5)	φ48mm L=3. 20m	本	8.00	17,600	140,800	
1-92 吊鉄筋・吊バー組立 (5)	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	364.00	89	32,396	
1-93 鋼製型枠組立組外 (5)		m 2	60.00	4,964	297,840	
1-94 コンクリート打設 (5)	18-8-40 BB	m 3	61.00	25,864	1,577,704	
上部ブロック製作 (6)	L4. 90m×B (6. 20m) 7. 20m×H1. 00m (上部ブロックF)				2,237,945	
1-95 ルーフィング敷設 (6)			71.00	607	43,097	

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-96 鉄筋加工組立 (6)	SD295 D13	m 2				
		k g	484. 00	195	94, 380	
1-97 吊鉄筋・吊バー (6)	φ48mm L=3. 20m	本	8. 00	17, 600	140, 800	
1-98 吊鉄筋・吊バー組立 (6)	鉄筋径38mm～50mm未満	k g	364. 00	89	32, 396	
1-99 鋼製型枠組立組外 (6)		m 2	60. 00	4, 964	297, 840	
1-100 コンクリート打設 (6)	18-8-40 BB	m 3	63. 00	25, 864	1, 629, 432	
上部ブロック据付	ブロック重量55. 2t/個～78. 4t/個				4, 797, 888	
1-101 ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式)	W=61. 3t/個 陸上～水上	個	2. 00	350, 868	701, 736	
1-102 ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式)	W=55. 2t/個 陸上～水上	個	2. 00	350, 868	701, 736	
1-103 ブロック運搬据付 (3) (海上一連方式)	W=56. 4t/個 陸上～水上	個	2. 00	350, 868	701, 736	
1-104 ブロック運搬据付 (4) (海上一連方式)	W=78. 4t/個 陸上～水上	個	2. 00	448, 780	897, 560	
1-105 ブロック運搬据付 (5) (海上一連方式)	W=70. 7t/個 陸上～水上	個	2. 00	448, 780	897, 560	
1-106 ブロック運搬据付 (6) (海上一連方式)	W=72. 2t/個 陸上～水上	個	2. 00	448, 780	897, 560	
間詰コンクリート	24-12-25 BB				2, 321, 577	
1-107 コンクリート運搬 (台船バケット)		m 3	23. 00	60, 751	1, 397, 273	
1-108 コンクリート打設 (バケット)	24-12-25 BB	m 3	23. 00	27, 248	626, 704	
1-109 差込鋼材 (H形鋼)		式	1. 00	297, 600	297, 600	

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑工					120,884	
現場鋼材切断工					120,884	
現場鋼材切断					120,884	
1-110 ガス切断 (1)	板厚15mm以上18mm未満	m	7.00	4,368	30,576	
1-111 ガス切断 (2)	板厚18mm以上20mm未満	m	3.00	4,367	13,101	
1-112 ガス切断 (3)	板厚20mm以上25mm未満	m	13.00	5,147	66,911	
1-113 ガス切断 (4)	板厚25mm以上30mmまで	m	2.00	5,148	10,296	
共通仮設費 (積上)					32,155,341	
共通仮設					32,155,341	
共通仮設費					32,155,341	
運搬費					13,684,938	
建設機械器具等運搬	クローラクレーン				13,684,938	
1-114 分解組立運搬	クローラクレーン200t吊	台	3.00	4,561,646	13,684,938	
安全費					18,470,403	
標識	標識灯設置				121,264	
1-115 標識灯撤去仮置 (海上一連方式)		基	1.00	60,632	60,632	
1-116 標識灯設置 (海上一連方式)		基	1.00	60,632	60,632	

合併積算内訳表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全対策	安全監視船				18,349,139	
1-117 安全監視船	就業8H	式	1.00	18,349,139	18,349,139	
直接測量費					1,981,861	
測量業務					1,981,861	
マルチビーム測深					1,981,861	
マルチビーム測深					1,981,861	
測量準備					291,171	
2-1 測量準備 (ICT)		式	1.00	199,576	199,576	
2-2 機材運搬 (2往復当り)		式	1.00	91,595	91,595	
水深測量					696,866	
2-3 艀装テスト (ICT)		式	1.00	664,158	664,158	
2-4 測深 (ICT)		k m 2	0.04	817,717	32,708	
成果					993,824	
2-5 起工時データ整理 (ICT)		式	1.00	683,394	683,394	
2-6 3次元設計データ作成 (ICT)		施設	1.00	277,430	277,430	
2-7 業務成果品		式	1.00	33,000	33,000	

合併積算総括表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					913,826,807	
間接工事費	118,055,060 + 262,717,123				380,772,183	
共通仮設費 (計)	32,155,341 + 83,523,770 + 2,375,949				118,055,060	
共通仮設費 (積上)					32,155,341	
共通仮設費 (率)	$913,826,807 \times 9.14\% ((3.21\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.300 \times 1.02)$				83,523,770	
現場環境改善費	$913,826,807 \times 0.26\%$				2,375,949	
現場管理費	$1,031,881,867 \times 25.46\% ((21.06\% + 1.41\%) \times 1.100 \times 1.03)$				262,717,123	
工事原価	913,826,807 + 380,772,183				1,294,598,990	
一般管理費等	$1,294,598,990 \times 11.56\% (11.56\% \times 1.00) - 2,472$				149,653,171	
契約保証費	$1,294,598,990 \times 0.04\%$				517,839	
工事価格	1,294,598,990 + 149,653,171 + 517,839				1,444,770,000	
直接測量費					1,704,431	
諸経費	$1,704,431 \times 80.0\% - 7,975$				1,355,569	
測量作業費	1,704,431 + 1,355,569				3,060,000	
直接原価	269,350 + 8,080				277,430	
直接人件費					269,350	
直接経費					8,080	

合併積算総括表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
その他原価	$269,350 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				145,044	
業務原価	$277,430 + 145,044$				422,474	
一般管理費等	$422,474 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 9,976$				217,526	
測量調査費	$422,474 + 217,526$				640,000	
測量業務価格	$3,060,000 + 640,000$				3,700,000	
合計価格	$1,444,770,000 + 3,700,000$				1,448,470,000	
消費税等相当額	$1,448,470,000 \times 10.00\%$				144,847,000	
請負工事費					1,593,317,000	

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-1

名称：石材撤去流用（能力補正型）

1日当り（247m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガット船(能力補正型)	グラブ容量 3.0m ³	日	1.00	3,121,176.00	3,121,176	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,121,176.00	15,605		
合 計	作業能力：247.00m ³			12,699.00	3,136,781		

番号：1-2

名称：ブロック撤去仮置（1）（1スイング内） 根固ブロック(58.2t/個) 水中～水中

1日当り（24個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	4,022,003.00	4,022,003	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	710,151.00	710,151	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	747,002.00	1,494,004	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	6,226,158.00	31,130		
合 計	作業能力：24.00個			260,720.00	6,257,288		

番号：1-3

名称：ブロック撤去仮置（2）（1スイング内） 根固ブロック(47.6t/個) 水中～水中

1日当り（26個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	4,022,003.00	4,022,003	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	710,151.00	710,151	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	747,002.00	1,494,004	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	6,226,158.00	31,130		
合 計	作業能力：26.00個			240,664.00	6,257,288		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-4

名称：合成樹脂系マット敷設 水深25～30m未満

1日当り (684m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合成樹脂系マット	厚さ5.0mm, 有効幅4.5m, アカー込み	m ²	752.40	8,679.00	6,530,079		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	905,643.00	905,643	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	326,401.00	326,401	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	4.00	747,002.00	2,988,008	8H	
とび工		人	1.00	29,740.00	29,740		
普通作業員		人	9.00	24,020.00	216,180		
雑材料	全体の%	%	0.50	10,996,051.00	54,980		
合 計	作業能力：684.00m ²			16,156.00	11,051,031		

番号：1-5

名称：捨石投入 (ICT) 水深20m以上 [ICT費用計上]

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割栗石(基礎用)	30～500kg/個程度 比重2.5以上	m ³	1,300.00	12,450.00	16,185,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.96	551,316.00	529,263	8H	
施工管理システム		日	0.96	42,484.00	40,784		
雑材料	全体の%	%	0.50	16,755,047.00	83,775		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			16,838.00	16,838,822		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-6

名称：捨石本均し(水中) ±5cm 水深15～20m未満

1日当り (9.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	747,002.00	747,002	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	747,002.00	3,735		
合 計	作業能力：9.80m ²			76,605.00	750,737		

番号：1-7

名称：ケーソン据付用上蓋取付・取外 L30.0m×B12.9m

1函当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上蓋使用料		m ²	387.00	2,185.00	845,595		
上蓋取付取外	クレーン抜き	函	1.00	104,000.00	104,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	0.50	2,376,154.00	1,188,077	4.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	0.50	588,119.00	294,059	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00函			2,431,731.00	2,431,731		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-8

名称：ケーソン据付(ウインチ方式) W=5,288t/函

1函当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	2.00	3,189,285.00	6,378,570	4.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	2.00	414,945.00	829,890	8H	
引船	鋼D 800PS型	日	3.00	654,015.00	1,962,045	4.00H / 8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	1,891,545.00	1,891,545	2.00H / 8H	
引船	鋼D 2500PS型	日	1.00	1,434,468.00	1,434,468	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	551,316.00	1,102,632	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	2.00	574,163.00	1,148,326	8H	
特殊作業員		人	7.20	28,910.00	208,152		
とび工		人	4.80	29,740.00	142,752		
普通作業員		人	12.00	24,020.00	288,240		
雑材料	全体の%	%	2.50	15,386,620.00	384,665		
合 計	作業能力：1.00函			15,771,285.00	15,771,285		

番号：1-9

名称：中詰材投入(現場投入渡し) C-80

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切込砕石(中詰用)	0～80mm(湿潤状態) 単位体積重量18.6～19.1kN/m ³	m ³	1,100.00	10,400.00	11,440,000		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			11,440.00	11,440,000		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-10

名称：中詰均し 砕石

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	6.60	24,020.00	158,532		
雑材料	全体の%	%	0.50	158,532.00	792		
合 計	作業能力：100.00m ²			1,593.00	159,324		

番号：1-11

名称：ルーフィング敷設 21m/巻

100m²当り (100m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルトルーフィング	1×21m/巻	m ²	120.00	151.00	18,120		
合 計	作業能力：100.00m ²			181.00	18,120		

番号：1-12

名称：中詰シュート使用料

1函当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰シュート使用料		函	1.00	445,884.00	445,884		
合 計	作業能力：1.00函			445,884.00	445,884		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-13

名称：中詰シュート取付

1函当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 50t吊	日	0.30	613,337.00	184,001	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.30	211,504.00	63,451	2.00H / 8H	
世話役		人	0.50	34,220.00	17,110		
特殊作業員		人	0.50	28,910.00	14,455		
とび工		人	1.00	29,740.00	29,740		
普通作業員		人	1.50	24,020.00	36,030		
雑材料	全体の%	%	0.50	344,787.00	1,723		
合 計	作業能力：1.00函			346,510.00	346,510		

番号：1-14

名称：中詰シュート取外

1函当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 50t吊	日	0.20	1,361,411.00	272,282	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.20	511,780.00	102,356	2.00H / 8H	
世話役		人	0.50	34,220.00	17,110		
特殊作業員		人	0.50	28,910.00	14,455		
とび工		人	1.00	29,740.00	29,740		
普通作業員		人	1.00	24,020.00	24,020		
雑材料	全体の%	%	0.50	459,963.00	2,299		
合 計	作業能力：1.00函			462,262.00	462,262		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-15

名称：ルーフィング敷設 (1)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	607.00	60,700		
合 計	作業能力：100.00m ²			607.00	60,700		

番号：1-16

名称：鉄筋加工組立 (1) SD295 D13

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋 (異形)	SD295 D13	k ^g	1,020.00	106.20	108,324		
鉄筋加工組立 (Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k ^g	1,000.00	83.20	83,200		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			195.00	195,644		

番号：1-17

名称：吊鉄筋・吊バー (1) φ32mm L=2.00m

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	φ32mm L=2.00m	本	1.00	4,500.00	4,500		
合 計	作業能力：1.00本			4,500.00	4,500		

番号：1-18

名称：吊鉄筋・吊バー組立 (1) 鉄筋径38mm未満

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k ^g	1,000.00	97.76	97,760		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			101.00	101,880		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-19

名称：鋼製型枠組立組外 (1)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外 (方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.80	41,200.00	32,960	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,964.00	496,460		

番号：1-20

名称：コンクリート打設 (1) 24-12-25 BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート (高炉セメントB)	24-12-25 (20) W/C=60%以下	m ³	10.10	22,500.00	227,250		
コンクリート打設 (方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,224.00	32,240		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.20	41,200.00	8,240	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			26,773.00	267,730		

番号：1-21

名称：ルーフィング敷設 (2)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	607.00	60,700		
合 計	作業能力：100.00m ²			607.00	60,700		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-22

名称：鉄筋加工組立 (2) SD295 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋 (異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	106.20	108,324		
鉄筋加工組立 (Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	83.20	83,200		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			195.00	195,644		

番号：1-23

名称：吊鉄筋・吊バー (2) φ32mm L=1.90m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	φ32mm L=1.90m	本	1.00	4,270.00	4,270		
合 計	作業能力：1.00本			4,270.00	4,270		

番号：1-24

名称：吊鉄筋・吊バー組立 (2) 鉄筋径38mm未満

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	97.76	97,760		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			101.00	101,880		

番号：1-25

名称：鋼製型枠組立組外 (2)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外 (方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.80	41,200.00	32,960	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,964.00	496,460		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-26

名称：コンクリート打設 (2) 24-12-25 BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート (高炉セメントB)	24-12-25 (20) W/C=60%以下	m 3	10.10	22,500.00	227,250		
コンクリート打設 (方塊製作)	クレーン抜き	m 3	10.00	3,224.00	32,240		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.20	41,200.00	8,240	8H	
合 計	作業能力：10.00m 3			26,773.00	267,730		

番号：1-27

名称：ルーフィング敷設 (3)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m 2	100.00	607.00	60,700		
合 計	作業能力：100.00m 2			607.00	60,700		

番号：1-28

名称：鉄筋加工組立 (3) SD295 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋 (異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	106.20	108,324		
鉄筋加工組立 (Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	83.20	83,200		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			195.00	195,644		

番号：1-29

名称：吊鉄筋・吊バー (3) φ48mm L=2.30m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	φ48mm L=2.30m	本	1.00	12,700.00	12,700		
合 計	作業能力：1.00本			12,700.00	12,700		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-30

名称：吊鉄筋・吊バー組立 (3) 鉄筋径38mm～50mm未満

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	85.28	85,280		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			89.00	89,400		

番号：1-31

名称：鋼製型枠組立組外 (3)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外 (方塊製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.80	41,200.00	32,960	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			4,964.00	496,460		

番号：1-32

名称：コンクリート打設 (3) 24-12-25 BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート (高炉セメントB)	24-12-25 (20) W/C=60%以下	m 3	10.10	22,500.00	227,250		
コンクリート打設 (方塊製作)	クレーン抜き	m 3	10.00	3,224.00	32,240		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.20	41,200.00	8,240	8H	
合 計	作業能力：10.00m 3			26,773.00	267,730		

番号：1-33

名称：ルーフィング敷設 (4)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m 2	100.00	607.00	60,700		
合 計	作業能力：100.00m 2			607.00	60,700		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-34

名称：鉄筋加工組立 (4) SD295 D13

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1000 k g 当り 備 考
鉄筋 (異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	106.20	108,324		
鉄筋加工組立 (L セルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	83.20	83,200		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			195.00	195,644		

番号：1-35

名称：吊鉄筋・吊バー (4) φ48mm L=2.30m

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1本当り 備 考
吊鉄筋・吊バー	φ48mm L=2.30m	本	1.00	12,700.00	12,700		
合 計	作業能力：1.00本			12,700.00	12,700		

番号：1-36

名称：吊鉄筋・吊バー組立 (4) 鉄筋径38mm～50mm未満

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	1000 k g 当り 備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	85.28	85,280		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			89.00	89,400		

番号：1-37

名称：鋼製型枠組立組外 (4)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	100m 2 当り 備 考
鋼製型枠組立組外 (方塊製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.80	41,200.00	32,960	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			4,964.00	496,460		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-38

名称：コンクリート打設 (4) 24-12-25 BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート (高炉セメントB)	24-12-25 (20) W/C=60%以下	m 3	10. 10	22, 500. 00	227, 250		
コンクリート打設 (方塊製作)	クレーン抜き	m 3	10. 00	3, 224. 00	32, 240		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0. 20	41, 200. 00	8, 240	8H	
合 計	作業能力：10. 00m 3			26, 773. 00	267, 730		

番号：1-39

名称：ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式) W=21. 1t/個 陸上～水上

1日当り (19個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船 (非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1. 00	2, 481, 215. 00	2, 481, 215	6. 00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1. 00	588, 119. 00	588, 119	2. 00H / 8H	
とび工		人	2. 00	29, 740. 00	59, 480		
普通作業員		人	4. 00	24, 020. 00	96, 080		
雑材料	全体の%	%	0. 50	3, 224, 894. 00	16, 124		
合 計	作業能力：19. 00個			170, 579. 00	3, 241, 018		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-40

名称：ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式) W=20.6t/個 陸上～水上

1日当り (19個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船 (非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	2,481,215.00	2,481,215	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	588,119.00	588,119	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,224,894.00	16,124		
合 計	作業能力：19.00個			170,579.00	3,241,018		

番号：1-41

名称：ブロック運搬据付 (3) (海上一連方式) W=29.5t/個 陸上～水上

1日当り (17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船 (非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	3,338,998.00	3,338,998	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	623,032.00	623,032	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,117,590.00	20,587		
合 計	作業能力：17.00個			243,422.00	4,138,177		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-42

名称：ブロック運搬据付(4)(海上一連方式) W=28.7t/個 陸上～水上

1日当り(18個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	3,338,998.00	3,338,998	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	623,032.00	623,032	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,117,590.00	20,587		
合 計	作業能力：18.00個			229,898.00	4,138,177		

番号：1-43

名称：コンクリート運搬(台船バケット)

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 30t吊	日	2.08	1,073,291.00	2,232,445	6.00H / 8H	
台船	鋼200t積	日	6.24	348,725.00	2,176,044	8H	
引船	鋼D 350PS型	日	4.16	360,406.00	1,499,288	4.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 20t吊	日	1.04	42,400.00	44,096	8H	
コンクリートバケット	1.5m3	日	37.44	2,486.00	93,075		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,044,948.00	30,224		
合 計	作業能力：100.00m3			60,751.00	6,075,172		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-44

名称：コンクリート打設(バケット) 18-8-40 BB

100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	104.00	21,600.00	2,246,400		
コンクリート打設(上部工製作)	台船バケット・自積バケット	m ³	100.00	3,848.00	384,800		
合 計	作業能力：100.00m ³			26,312.00	2,631,200		

番号：1-45

名称：被覆石投入 水深20m以上

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
割栗石(被覆用)	800～1000kg/個程度 比重2.5以上	m ³	1,300.00	13,650.00	17,745,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.02	551,316.00	562,342	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	18,307,342.00	91,536		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			18,398.00	18,398,878		

番号：1-46

名称：被覆均し(1)-1 ±30cm 水深15m～20m未満

1日当り(17.3m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	747,002.00	747,002	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	747,002.00	3,735		
合 計	作業能力：17.30m ²			43,395.00	750,737		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-47

名称：被覆均し(1)-2 ±30cm 水深20m～25m未満

1日当り(16m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	747,002.00	747,002	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	747,002.00	3,735		
合 計	作業能力：16.00m ²			46,921.00	750,737		

番号：1-48

名称：被覆均し(1)-3 ±30cm 水深25m～30m未満

1日当り(12.7m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	747,002.00	747,002	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	747,002.00	3,735		
合 計	作業能力：12.70m ²			59,113.00	750,737		

番号：1-49

名称：被覆均し(2)-1 ±50cm 水深15m～20m未満

1日当り(22.2m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	747,002.00	747,002	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	747,002.00	3,735		
合 計	作業能力：22.20m ²			33,816.00	750,737		

番号：1-50

名称：被覆均し(2)-2 ±50cm 水深20m～25m未満

1日当り(20.5m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	747,002.00	747,002	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	747,002.00	3,735		
合 計	作業能力：20.50m ²			36,621.00	750,737		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-51

名称：被覆均し (2) -3 ±50cm 水深25m～30m未満

1日当り (16.2m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船 (2人潜水方式 (交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	747,002.00	747,002	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	747,002.00	3,735		
合 計	作業能力：16.20m ²			46,341.00	750,737		

番号：1-52

名称：ブロック運搬仮置 (1) (陸上連携方式) 8.211t/個 陸上～陸上

1日当り (88個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 50t吊	日	1.00	80,000.00	80,000	8H	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 50t吊	日	1.00	80,000.00	80,000	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	89,315.00	267,945	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	583,505.00	2,917		
合 計	作業能力：88.00個			6,663.00	586,422		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-53

名称：ブロック運搬据付(1)(海上一連方式)(ICT) 8.211t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]

1日当り(26個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	2,481,215.00	2,481,215	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	588,119.00	588,119	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	747,002.00	597,601	8H	
とび工		人	1.00	29,740.00	29,740		
普通作業員		人	3.00	24,020.00	72,060		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,230,735.00	26,153		
合 計	作業能力：26.00個			202,188.00	5,256,888		

番号：1-54

名称：ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式) 12.078t/個 陸上～陸上

1日当り(88個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 50t吊	日	1.00	80,000.00	80,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 50t吊	日	1.00	80,000.00	80,000	8H	
トレーラ	25t積	日	3.00	89,315.00	267,945	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	583,505.00	2,917		
合 計	作業能力：88.00個			6,663.00	586,422		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-55

名称：ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式) (ICT) 12.078t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]

1日当り (25個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船 (非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	2,481,215.00	2,481,215	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	588,119.00	588,119	2.00H / 8H	
潜水士船 (2人潜水方式 (交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	747,002.00	597,601	8H	
とび工		人	1.00	29,740.00	29,740		
普通作業員		人	3.00	24,020.00	72,060		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,230,735.00	26,153		
合 計	作業能力：25.00個			210,275.00	5,256,888		

番号：1-56

名称：ブロック運搬仮置 (1) (陸上連携方式) 58.2t/個 陸上～陸上

1日当り (53個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン (油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	166,216.00	166,216	8H	
クローラクレーン (油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	166,216.00	166,216	8H	
トレーラ	60t積	日	3.00	159,081.00	477,243	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	965,235.00	4,826		
合 計	作業能力：53.00個			18,303.00	970,061		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-57

名称：ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式) 55.8t/個 陸上～陸上

1日当り(53個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	166,216.00	166,216	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	1.00	166,216.00	166,216	8H	
トレーラ	60t積	日	4.00	159,081.00	636,324	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,124,316.00	5,621		
合 計	作業能力：53.00個			21,319.00	1,129,937		

番号：1-58

名称：ブロック運搬仮置(3)(陸上連携方式) 47.6t/個 陸上～陸上

1日当り(55個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	140,315.00	140,315	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	140,315.00	140,315	8H	
トレーラ	50t積	日	4.00	123,055.00	492,220	6.30H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	928,410.00	4,642		
合 計	作業能力：55.00個			16,964.00	933,052		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-59

名称：ブロック運搬据付(1)(海上一連方式)(ICT) 58.2t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]

1日当り(14個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	4,022,003.00	4,022,003	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	710,151.00	710,151	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	747,002.00	597,601	8H	
とび工		人	1.00	29,740.00	29,740		
普通作業員		人	3.00	24,020.00	72,060		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,893,555.00	34,467		
合 計	作業能力：14.00個			494,858.00	6,928,022		

番号：1-60

名称：ブロック運搬据付(2)(海上一連方式)(ICT) 55.8t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]

1日当り(14個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	4,022,003.00	4,022,003	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	710,151.00	710,151	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	747,002.00	597,601	8H	
とび工		人	1.00	29,740.00	29,740		
普通作業員		人	3.00	24,020.00	72,060		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,893,555.00	34,467		
合 計	作業能力：14.00個			494,858.00	6,928,022		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-61

名称：ブロック運搬据付(3)(海上一連方式)(ICT) 47.6t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]

1日当り(15個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	4,022,003.00	4,022,003	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	710,151.00	710,151	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	747,002.00	597,601	8H	
とび工		人	1.00	29,740.00	29,740		
普通作業員		人	3.00	24,020.00	72,060		
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,893,555.00	34,467		
合 計	作業能力：15.00個			461,868.00	6,928,022		

番号：1-62

名称：ブロック据付(1)(1スイング)(ICT) 58.2t/個 水中～水中 [ICT費用計上]

1日当り(24個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	4,022,003.00	4,022,003	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	710,151.00	710,151	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	747,002.00	1,494,004	8H	
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,688,158.00	38,440		
合 計	作業能力：24.00個			321,941.00	7,726,598		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-63

名称：ブロック据付 (2) (1スイング) (ICT) 47.6t/個 水中～水中 [ICT費用計上]

1日当り (26個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船 (非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	4,022,003.00	4,022,003	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	710,151.00	710,151	2.00H / 8H	
潜水士船 (2人潜水方式 (交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	747,002.00	1,494,004	8H	
施工管理システム		日	1.00	1,462,000.00	1,462,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,688,158.00	38,440		
合 計	作業能力：26.00個			297,176.00	7,726,598		

番号：1-64

名称：ルーフィング敷設 (1)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	607.00	60,700		
合 計	作業能力：100.00m ²			607.00	60,700		

番号：1-65

名称：鉄筋加工組立 (1) SD295 D13

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋 (異形)	SD295 D13	kg	1,020.00	106.20	108,324		
鉄筋加工組立 (Lセルブロック製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	83.20	83,200		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			195.00	195,644		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-66

名称：吊鉄筋・吊バー(1) φ44mm L=3.00m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	φ44mm L=3.00m	本	1.00	13,800.00	13,800		
合 計	作業能力：1.00本			13,800.00	13,800		

番号：1-67

名称：吊鉄筋・吊バー組立(1) 鉄筋径38mm～50mm未満

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	kg	1,000.00	85.28	85,280		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			89.00	89,400		

番号：1-68

名称：鋼製型枠組立組外(1)

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m2	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	41,200.00	32,960	8H	
合 計	作業能力：100.00m2			4,964.00	496,460		

番号：1-69

名称：コンクリート打設(1) 18-8-40 BB

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m3	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m3	10.00	3,224.00	32,240		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	41,200.00	8,240	8H	
合 計	作業能力：10.00m3			25,864.00	258,640		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-70

名称：ルーフィング敷設 (2)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	607.00	60,700		
合 計	作業能力：100.00m ²			607.00	60,700		

番号：1-71

名称：鉄筋加工組立 (2) SD295 D13

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋 (異形)	SD295 D13	k ^g	1,020.00	106.20	108,324		
鉄筋加工組立 (Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k ^g	1,000.00	83.20	83,200		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			195.00	195,644		

番号：1-72

名称：吊鉄筋・吊バー (2) φ38mm L=2.90m

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	φ38mm L=2.90m	本	1.00	9,190.00	9,190		
合 計	作業能力：1.00本			9,190.00	9,190		

番号：1-73

名称：吊鉄筋・吊バー組立 (2) 鉄筋径38mm～50mm未満

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k ^g	1,000.00	85.28	85,280		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			89.00	89,400		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-74

名称：鋼製型枠組立組外(2)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m 2	100. 00	4, 635. 00	463, 500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0. 80	41, 200. 00	32, 960	8H	
合 計	作業能力：100. 00m 2			4, 964. 00	496, 460		

番号：1-75

名称：コンクリート打設(2) 18-8-40 BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m 3	10. 10	21, 600. 00	218, 160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m 3	10. 00	3, 224. 00	32, 240		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0. 20	41, 200. 00	8, 240	8H	
合 計	作業能力：10. 00m 3			25, 864. 00	258, 640		

番号：1-76

名称：ルーフィング敷設(3)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m 2	100. 00	607. 00	60, 700		
合 計	作業能力：100. 00m 2			607. 00	60, 700		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-77

名称：鉄筋加工組立 (3) SD295 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋 (異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	106.20	108,324		
鉄筋加工組立 (Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	83.20	83,200		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			195.00	195,644		

番号：1-78

名称：吊鉄筋・吊バー (3) φ38mm L=3.00m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	φ38mm L=3.00m	本	1.00	9,550.00	9,550		
合 計	作業能力：1.00本			9,550.00	9,550		

番号：1-79

名称：吊鉄筋・吊バー組立 (3) 鉄筋径38mm～50mm未満

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	85.28	85,280		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			89.00	89,400		

番号：1-80

名称：鋼製型枠組立組外 (3)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外 (方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.80	41,200.00	32,960	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,964.00	496,460		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-81

名称：コンクリート打設 (3) 18-8-40 BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート (高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m 3	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設 (方塊製作)	クレーン抜き	m 3	10.00	3,224.00	32,240		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.20	41,200.00	8,240	8H	
合 計	作業能力：10.00m 3			25,864.00	258,640		

番号：1-82

名称：ルーフィング敷設 (4)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m 2	100.00	607.00	60,700		
合 計	作業能力：100.00m 2			607.00	60,700		

番号：1-83

名称：鉄筋加工組立 (4) SD295 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋 (異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	106.20	108,324		
鉄筋加工組立 (Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	83.20	83,200		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			195.00	195,644		

番号：1-84

名称：吊鉄筋・吊バー (4) φ50mm L=3.40m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	φ50mm L=3.40m	本	1.00	20,300.00	20,300		
合 計	作業能力：1.00本			20,300.00	20,300		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-85

名称：吊鉄筋・吊バー組立 (4) 鉄筋径50mm～80mm未満

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径50mm～80mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	75.92	75,920		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			80.00	80,040		

番号：1-86

名称：鋼製型枠組立組外 (4)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外 (方塊製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.80	41,200.00	32,960	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			4,964.00	496,460		

番号：1-87

名称：コンクリート打設 (4) 18-8-40 BB

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート (高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m 3	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設 (方塊製作)	クレーン抜き	m 3	10.00	3,224.00	32,240		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.20	41,200.00	8,240	8H	
合 計	作業能力：10.00m 3			25,864.00	258,640		

番号：1-88

名称：標識灯取付金具 SL-20A1-B15

式 (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
標識灯取付金具		組	1.00	220,000.00	220,000		
合 計	作業能力：1.00式			220,000.00	220,000		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-89

名称：ルーフィング敷設 (5)

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	607.00	60,700		
合 計	作業能力：100.00m ²			607.00	60,700		

番号：1-90

名称：鉄筋加工組立 (5) SD295 D13

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋 (異形)	SD295 D13	k ^g	1,020.00	106.20	108,324		
鉄筋加工組立 (Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k ^g	1,000.00	83.20	83,200		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			195.00	195,644		

番号：1-91

名称：吊鉄筋・吊バー (5) φ48mm L=3.20m

1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	φ48mm L=3.20m	本	1.00	17,600.00	17,600		
合 計	作業能力：1.00本			17,600.00	17,600		

番号：1-92

名称：吊鉄筋・吊バー組立 (5) 鉄筋径38mm～50mm未満

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k ^g	1,000.00	85.28	85,280		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			89.00	89,400		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-93

名称：鋼製型枠組立組外(5)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	41,200.00	32,960	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			4,964.00	496,460		

番号：1-94

名称：コンクリート打設(5) 18-8-40 BB

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,224.00	32,240		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	41,200.00	8,240	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			25,864.00	258,640		

番号：1-95

名称：ルーフィング敷設(6)

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ルーフィング敷設		m ²	100.00	607.00	60,700		
合 計	作業能力：100.00m ²			607.00	60,700		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-96
名称：鉄筋加工組立 (6) SD295 D13 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋 (異形)	SD295 D13	k g	1,020.00	106.20	108,324		
鉄筋加工組立 (Lセルブロック製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	83.20	83,200		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			195.00	195,644		

番号：1-97
名称：吊鉄筋・吊バー (6) φ48mm L=3.20m 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー	φ48mm L=3.20m	本	1.00	17,600.00	17,600		
合 計	作業能力：1.00本			17,600.00	17,600		

番号：1-98
名称：吊鉄筋・吊バー組立 (6) 鉄筋径38mm～50mm未満 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き	k g	1,000.00	85.28	85,280		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.10	41,200.00	4,120	8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			89.00	89,400		

番号：1-99
名称：鋼製型枠組立組外 (6) 100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外 (方塊製作)	クレーン抜き	m 2	100.00	4,635.00	463,500		
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	0.80	41,200.00	32,960	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			4,964.00	496,460		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-100

名称：コンクリート打設(6) 18-8-40 BB

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	18-8-40 W/C=65%以下	m ³	10.10	21,600.00	218,160		
コンクリート打設(方塊製作)	クレーン抜き	m ³	10.00	3,224.00	32,240		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.20	41,200.00	8,240	8H	
合 計	作業能力：10.00m ³			25,864.00	258,640		

番号：1-101

名称：ブロック運搬据付(1)(海上一連方式) W=61.3t/個 陸上～水上

1日当り(14個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1.00	4,022,003.00	4,022,003	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	710,151.00	710,151	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,887,714.00	24,438		
合 計	作業能力：14.00個			350,868.00	4,912,152		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-102

名称：ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式) W=55. 2t/個 陸上～水上

1日当り (14個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1. 00	4, 022, 003. 00	4, 022, 003	6. 00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1. 00	710, 151. 00	710, 151	2. 00H / 8H	
とび工		人	2. 00	29, 740. 00	59, 480		
普通作業員		人	4. 00	24, 020. 00	96, 080		
雑材料	全体の%	%	0. 50	4, 887, 714. 00	24, 438		
合 計	作業能力：14. 00個			350, 868. 00	4, 912, 152		

番号：1-103

名称：ブロック運搬据付 (3) (海上一連方式) W=56. 4t/個 陸上～水上

1日当り (14個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	1. 00	4, 022, 003. 00	4, 022, 003	6. 00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1. 00	710, 151. 00	710, 151	2. 00H / 8H	
とび工		人	2. 00	29, 740. 00	59, 480		
普通作業員		人	4. 00	24, 020. 00	96, 080		
雑材料	全体の%	%	0. 50	4, 887, 714. 00	24, 438		
合 計	作業能力：14. 00個			350, 868. 00	4, 912, 152		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-104

名称：ブロック運搬据付 (4) (海上一連方式) W=78.4t/個 陸上～水上

1日当り (13個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船 (非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	4,675,415.00	4,675,415	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	974,148.00	974,148	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,805,123.00	29,025		
合 計	作業能力：13.00個			448,780.00	5,834,148		

番号：1-105

名称：ブロック運搬据付 (5) (海上一連方式) W=70.7t/個 陸上～水上

1日当り (13個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船 (非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	4,675,415.00	4,675,415	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	974,148.00	974,148	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,805,123.00	29,025		
合 計	作業能力：13.00個			448,780.00	5,834,148		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-106

名称：ブロック運搬据付(6)(海上一連方式) W=72.2t/個 陸上～水上

1日当り(13個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	4,675,415.00	4,675,415	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	974,148.00	974,148	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,805,123.00	29,025		
合 計	作業能力：13.00個			448,780.00	5,834,148		

番号：1-107

名称：コンクリート運搬(台船バケット)

100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 30t吊	日	2.08	1,073,291.00	2,232,445	6.00H / 8H	
台船	鋼200t積	日	6.24	348,725.00	2,176,044	8H	
引船	鋼D 350PS型	日	4.16	360,406.00	1,499,288	4.00H / 8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 20t吊	日	1.04	42,400.00	44,096	8H	
コンクリートバケット	1.5m3	日	37.44	2,486.00	93,075		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,044,948.00	30,224		
合 計	作業能力：100.00m3			60,751.00	6,075,172		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-108

名称：コンクリート打設(バケット) 24-12-25 BB

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート(高炉セメントB)	24-12-25 (20) W/C=60%以下	m ³	104.00	22,500.00	2,340,000		
コンクリート打設(上部工製作)	台船バケット・自積バケット	m ³	100.00	3,848.00	384,800		
合 計	作業能力：100.00m ³			27,248.00	2,724,800		

番号：1-109

名称：差込鋼材(H形鋼)

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
H形鋼	H-350×350×12×19	本	12.00	24,800.00	297,600		
合 計	作業能力：1.00式			297,600.00	297,600		

番号：1-110

名称：ガス切断(1) 板厚15mm以上18mm未満

1日 当り (11.5m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	11.50	4,368.00	50,232		
合 計	作業能力：11.50m			4,368.00	50,232		

番号：1-111

名称：ガス切断(2) 板厚18mm以上20mm未満

1日 当り (11.1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	11.10	4,368.00	48,484		
合 計	作業能力：11.10m			4,367.00	48,484		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-112

名称：ガス切断(3) 板厚20mm以上25mm未満

1日当り (10.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	10.70	5,148.00	55,083		
合 計	作業能力：10.70m			5,147.00	55,083		

番号：1-113

名称：ガス切断(4) 板厚25mm以上30mmまで

1日当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	10.00	5,148.00	51,480		
合 計	作業能力：10.00m			5,148.00	51,480		

番号：1-114

名称：分解組立運搬 クローラクレーン200t吊

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	5.70	89,800.00	511,860	8H	
特殊作業員		人	20.50	28,910.00	592,655		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,104,515.00	3,457,131		
合 計	作業能力：1.00台			4,561,646.00	4,561,646		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：1-115

名称：標識灯撤去仮置(海上一連方式)

1日当り(23基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	905,643.00	905,643	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	326,401.00	326,401	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,387,604.00	6,938		
合 計	作業能力：23.00基			60,632.00	1,394,542		

番号：1-116

名称：標識灯設置(海上一連方式)

1日当り(23基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	905,643.00	905,643	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	326,401.00	326,401	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,740.00	59,480		
普通作業員		人	4.00	24,020.00	96,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,387,604.00	6,938		
合 計	作業能力：23.00基			60,632.00	1,394,542		

番号：1-117

名称：安全監視船 就業8H

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	75.00	243,438.00	18,257,850	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	18,257,850.00	91,289		
合 計	作業能力：1.00式			18,349,139.00	18,349,139		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：2-1

名称：測量準備 (ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100	く	
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	197,600.00	1,976		
合 計	作業能力：1.00式			199,576.00	199,576		

番号：2-2

名称：機材運搬 (2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.00	33,289.00	33,289	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	90,689.00	906		
合 計	作業能力：1.00式			91,595.00	91,595		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：2-3

名称：艀装テスト(1CT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,743.00	3,743	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP-D 70PS型	日	1.00	52,600.00	52,600	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	657,583.00	6,575		
合 計	作業能力：1.00式			664,158.00	664,158		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：2-4

名称：測深 (ICT)

1日当り (1.56km²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,743.00	3,743	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	122,554.00	122,554	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	67,080.00	67,080		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	885,800.00	885,800		
雑材料	全体の%	%	2.00	1,250,627.00	25,012		
合 計	作業能力：1.56km ²			817,717.00	1,275,639		

番号：2-5

名称：起工時データ整理 (ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.10	60,600.00	187,860		
測量技師		人	4.10	52,300.00	214,430		
測量技師補		人	6.20	41,100.00	254,820		
雑材料	全体の%	%	4.00	657,110.00	26,284		
合 計	作業能力：1.00式			683,394.00	683,394		

代価表・施工パッケージ

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

番号：2-6

名称：3次元設計データ作成 (ICT)

1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師 (設計)		人	1.00	66,900.00	66,900		
技師 (A)		人	1.50	59,600.00	89,400		
技師 (B)		人	1.50	48,500.00	72,750		
技師 (C)		人	1.00	40,300.00	40,300		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	269,350.00	8,080		
合 計	作業能力：1.00施設			277,430.00	277,430		

番号：2-7

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	33,000.00	33,000		
合 計	作業能力：1.00式			33,000.00	33,000		

単価表一覧

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1-1	ガット船 (能力補正型)	グラブ容量 3.0m ³	日	3,121,176	6.00H / 8H	1-1	石材撤去流用 (能力補正型)	
1-2	起重機船 (非航旋回)	鋼D 250t吊	日	4,022,003	6.00H / 8H	1-2	ブロック撤去仮置 (1) (1スイング内)	根固ブロック (58.2t/個) 水中～水中
						1-3	ブロック撤去仮置 (2) (1スイング内)	根固ブロック (47.6t/個) 水中～水中
						1-59	ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式) (ICT)	58.2t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-60	ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式) (ICT)	55.8t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-61	ブロック運搬据付 (3) (海上一連方式) (ICT)	47.6t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-62	ブロック据付 (1) (1スイング) (ICT)	58.2t/個 水中～水中 [ICT費用計上]
						1-63	ブロック据付 (2) (1スイング) (ICT)	47.6t/個 水中～水中 [ICT費用計上]
						1-101	ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式)	W=61.3t/個 陸上～水上
						1-102	ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式)	W=55.2t/個 陸上～水上
						1-103	ブロック運搬据付 (3) (海上一連方式)	W=56.4t/個 陸上～水上
1-3	引船	鋼D 1000PS型	日	710,151	2.00H / 8H	1-2	ブロック撤去仮置 (1) (1スイング内)	根固ブロック (58.2t/個) 水中～水中
						1-3	ブロック撤去仮置 (2) (1スイング内)	根固ブロック (47.6t/個) 水中～水中
						1-59	ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式) (ICT)	58.2t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-60	ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式) (ICT)	55.8t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-61	ブロック運搬据付 (3) (海上一連方式) (ICT)	47.6t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-62	ブロック据付 (1) (1スイング) (ICT)	58.2t/個 水中～水中 [ICT費用計上]
						1-63	ブロック据付 (2) (1スイング) (ICT)	47.6t/個 水中～水中 [ICT費用計上]
						1-101	ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式)	W=61.3t/個 陸上～水上
						1-102	ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式)	W=55.2t/個 陸上～水上
						1-103	ブロック運搬据付 (3) (海上一連方式)	W=56.4t/個 陸上～水上
1-4	潜水士船 (2人潜水方式 (交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	747,002	8H	1-2	ブロック撤去仮置 (1) (1スイング内)	根固ブロック (58.2t/個) 水中～水中
						1-3	ブロック撤去仮置 (2) (1スイング内)	根固ブロック (47.6t/個) 水中～水中
						1-4	合成樹脂系マット敷設	水深25～30m未満
						1-6	捨石本均し (水中)	±5cm 水深15～20m未満

単価表一覧

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						1-46	被覆均し (1)-1	±30cm 水深15m～20m未満
						1-47	被覆均し (1)-2	±30cm 水深20m～25m未満
						1-48	被覆均し (1)-3	±30cm 水深25m～30m未満
						1-49	被覆均し (2)-1	±50cm 水深15m～20m未満
						1-50	被覆均し (2)-2	±50cm 水深20m～25m未満
						1-51	被覆均し (2)-3	±50cm 水深25m～30m未満
						1-53	ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式) (ICT)	8.211t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-55	ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式) (ICT)	12.078t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-59	ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式) (ICT)	58.2t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-60	ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式) (ICT)	55.8t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-61	ブロック運搬据付 (3) (海上一連方式) (ICT)	47.6t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-62	ブロック据付 (1) (1スイング) (ICT)	58.2t/個 水中～水中 [ICT費用計上]
						1-63	ブロック据付 (2) (1スイング) (ICT)	47.6t/個 水中～水中 [ICT費用計上]
1-5	クレーン付台船	35～40t吊	日	905,643	6.00H / 8H	1-4	合成樹脂系マット敷設	水深25～30m未満
						1-115	標識灯撤去仮置 (海上一連方式)	
						1-116	標識灯設置 (海上一連方式)	
1-6	引船	鋼D 300PS型	日	326,401	2.00H / 8H	1-4	合成樹脂系マット敷設	水深25～30m未満
						1-115	標識灯撤去仮置 (海上一連方式)	
						1-116	標識灯設置 (海上一連方式)	
1-7	潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	551,316	8H	1-5	捨石投入 (ICT)	水深20m以上 [ICT費用計上]
						1-8	ケーソン据付 (ウインチ方式)	W=5,288t/箇
						1-45	被覆石投入	水深20m以上
1-8	起重機船 (非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2,376,154	4.00H / 8H	1-7	ケーソン据付用上蓋取付・取外	L30.0m×B12.9m
1-9	引船	鋼D 700PS型	日	588,119	2.00H / 8H	1-7	ケーソン据付用上蓋取付・取外	L30.0m×B12.9m
						1-39	ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式)	W=21.1t/個 陸上～水上

単価表一覧

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						1-40	ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式)	W=20.6t/個 陸上～水上
						1-53	ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式) (ICT)	8.211t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-55	ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式) (ICT)	12.078t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
1-10	起重機船 (非航旋回)	鋼D 200t吊	日	3,189,285	4.00H / 8H	1-8	ケーソン据付 (ウインチ方式)	W=5,288t/函
1-11	台船	鋼300t積	日	414,945	8H	1-8	ケーソン据付 (ウインチ方式)	W=5,288t/函
1-12	引船	鋼D 800PS型	日	654,015	4.00H / 8H	1-8	ケーソン据付 (ウインチ方式)	W=5,288t/函
1-13	引船	鋼D 3000PS型	日	1,891,545	2.00H / 8H	1-8	ケーソン据付 (ウインチ方式)	W=5,288t/函
1-14	引船	鋼D 2500PS型	日	1,434,468	2.00H / 8H	1-8	ケーソン据付 (ウインチ方式)	W=5,288t/函
1-15	揚錨船	鋼D 5t吊	日	574,163	8H	1-8	ケーソン据付 (ウインチ方式)	W=5,288t/函
1-16	起重機船 (非航旋回)	鋼D 50t吊	日	613,337	6.00H / 8H	1-13	中詰シュート取付	
1-17	引船	鋼D 500PS型	日	211,504	2.00H / 8H	1-13	中詰シュート取付	
1-18	起重機船 (非航旋回)	鋼D 50t吊	日	1,361,411	6.00H / 8H	1-14	中詰シュート取外	
1-19	引船	鋼D 500PS型	日	511,780	2.00H / 8H	1-14	中詰シュート取外	
1-20	ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	日	41,200	8H	1-16	鉄筋加工組立 (1)	SD295 D13
						1-18	吊鉄筋・吊バー組立 (1)	鉄筋径38mm未満
						1-19	鋼製型枠組立組外 (1)	
						1-20	コンクリート打設 (1)	24-12-25 BB
						1-22	鉄筋加工組立 (2)	SD295 D13
						1-24	吊鉄筋・吊バー組立 (2)	鉄筋径38mm未満
						1-25	鋼製型枠組立組外 (2)	
						1-26	コンクリート打設 (2)	24-12-25 BB
						1-28	鉄筋加工組立 (3)	SD295 D13
						1-30	吊鉄筋・吊バー組立 (3)	鉄筋径38mm～50mm未満
						1-31	鋼製型枠組立組外 (3)	
						1-32	コンクリート打設 (3)	24-12-25 BB

単価表一覧

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						1-34	鉄筋加工組立 (4)	SD295 D13
						1-36	吊鉄筋・吊バー組立 (4)	鉄筋径38mm～50mm未満
						1-37	鋼製型枠組立組外 (4)	
						1-38	コンクリート打設 (4)	24-12-25 BB
						1-65	鉄筋加工組立 (1)	SD295 D13
						1-67	吊鉄筋・吊バー組立 (1)	鉄筋径38mm～50mm未満
						1-68	鋼製型枠組立組外 (1)	
						1-69	コンクリート打設 (1)	18-8-40 BB
						1-71	鉄筋加工組立 (2)	SD295 D13
						1-73	吊鉄筋・吊バー組立 (2)	鉄筋径38mm～50mm未満
						1-74	鋼製型枠組立組外 (2)	
						1-75	コンクリート打設 (2)	18-8-40 BB
						1-77	鉄筋加工組立 (3)	SD295 D13
						1-79	吊鉄筋・吊バー組立 (3)	鉄筋径38mm～50mm未満
						1-80	鋼製型枠組立組外 (3)	
						1-81	コンクリート打設 (3)	18-8-40 BB
						1-83	鉄筋加工組立 (4)	SD295 D13
						1-85	吊鉄筋・吊バー組立 (4)	鉄筋径50mm～80mm未満
						1-86	鋼製型枠組立組外 (4)	
						1-87	コンクリート打設 (4)	18-8-40 BB
						1-90	鉄筋加工組立 (5)	SD295 D13
						1-92	吊鉄筋・吊バー組立 (5)	鉄筋径38mm～50mm未満
						1-93	鋼製型枠組立組外 (5)	
						1-94	コンクリート打設 (5)	18-8-40 BB
						1-96	鉄筋加工組立 (6)	SD295 D13

単価表一覧

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
						1-98	吊鉄筋・吊バー組立 (6)	鉄筋径38mm～50mm未満
						1-99	鋼製型枠組立組外 (6)	
						1-100	コンクリート打設 (6)	18-8-40 BB
1-21	起重機船 (非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2,481,215	6.00H / 8H	1-39	ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式)	W=21.1t/個 陸上～水上
						1-40	ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式)	W=20.6t/個 陸上～水上
						1-53	ブロック運搬据付 (1) (海上一連方式) (ICT)	8.211t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
						1-55	ブロック運搬据付 (2) (海上一連方式) (ICT)	12.078t/個 陸上～水中 [ICT費用計上]
1-22	起重機船 (非航旋回)	鋼D 200t吊	日	3,338,998	6.00H / 8H	1-41	ブロック運搬据付 (3) (海上一連方式)	W=29.5t/個 陸上～水上
						1-42	ブロック運搬据付 (4) (海上一連方式)	W=28.7t/個 陸上～水上
1-23	引船	鋼D 800PS型	日	623,032	2.00H / 8H	1-41	ブロック運搬据付 (3) (海上一連方式)	W=29.5t/個 陸上～水上
						1-42	ブロック運搬据付 (4) (海上一連方式)	W=28.7t/個 陸上～水上
1-24	起重機船 (非航旋回)	鋼D 30t吊	日	1,073,291	6.00H / 8H	1-43	コンクリート運搬 (台船バケツト)	
						1-107	コンクリート運搬 (台船バケツト)	
1-25	台船	鋼200t積	日	348,725	8H	1-43	コンクリート運搬 (台船バケツト)	
						1-107	コンクリート運搬 (台船バケツト)	
1-26	引船	鋼D 350PS型	日	360,406	4.00H / 8H	1-43	コンクリート運搬 (台船バケツト)	
						1-107	コンクリート運搬 (台船バケツト)	
1-27	ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 20t吊	日	42,400	8H	1-43	コンクリート運搬 (台船バケツト)	
						1-107	コンクリート運搬 (台船バケツト)	
1-28	コンクリートバケツト	1.5m ³	日	2,486		1-43	コンクリート運搬 (台船バケツト)	
						1-107	コンクリート運搬 (台船バケツト)	
1-29	ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 50t吊	日	80,000	8H	1-52	ブロック運搬仮置 (1) (陸上連携方式)	8.211t/個 陸上～陸上
						1-52	ブロック運搬仮置 (1) (陸上連携方式)	8.211t/個 陸上～陸上
						1-54	ブロック運搬仮置 (2) (陸上連携方式)	12.078t/個 陸上～陸上
						1-54	ブロック運搬仮置 (2) (陸上連携方式)	12.078t/個 陸上～陸上

単価表一覧

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

No.	名 称	規格・形状寸法	単位	単 価	時間 (H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1-30	トレーラ	25t積	日	89,315	6.30H / 8H	1-52	ブロック運搬仮置(1)(陸上連携方式)	8.211t/個 陸上～陸上
						1-54	ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式)	12.078t/個 陸上～陸上
1-31	クローラクレーン(油圧駆動式)	200t吊	日	166,216	8H	1-56	ブロック運搬仮置(1)(陸上連携方式)	58.2t/個 陸上～陸上
						1-56	ブロック運搬仮置(1)(陸上連携方式)	58.2t/個 陸上～陸上
						1-57	ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式)	55.8t/個 陸上～陸上
						1-57	ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式)	55.8t/個 陸上～陸上
1-32	トレーラ	60t積	日	159,081	6.30H / 8H	1-56	ブロック運搬仮置(1)(陸上連携方式)	58.2t/個 陸上～陸上
						1-57	ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式)	55.8t/個 陸上～陸上
1-33	クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	140,315	8H	1-58	ブロック運搬仮置(3)(陸上連携方式)	47.6t/個 陸上～陸上
						1-58	ブロック運搬仮置(3)(陸上連携方式)	47.6t/個 陸上～陸上
1-34	トレーラ	50t積	日	123,055	6.30H / 8H	1-58	ブロック運搬仮置(3)(陸上連携方式)	47.6t/個 陸上～陸上
1-35	起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	4,675,415	6.00H / 8H	1-104	ブロック運搬据付(4)(海上一連方式)	W=78.4t/個 陸上～水上
						1-105	ブロック運搬据付(5)(海上一連方式)	W=70.7t/個 陸上～水上
						1-106	ブロック運搬据付(6)(海上一連方式)	W=72.2t/個 陸上～水上
1-36	引船	鋼D 1500PS型	日	974,148	2.00H / 8H	1-104	ブロック運搬据付(4)(海上一連方式)	W=78.4t/個 陸上～水上
						1-105	ブロック運搬据付(5)(海上一連方式)	W=70.7t/個 陸上～水上
						1-106	ブロック運搬据付(6)(海上一連方式)	W=72.2t/個 陸上～水上
1-37	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	89,800	8H	1-114	分解組立運搬	クローラクレーン200t吊
1-38	安全監視船	FRP D 180PS型	日	243,438	6.00H / 8H	1-117	安全監視船	就業8H
2-1	トラック	2t積	日	33,289	4.70H / 8H	2-2	機材運搬(2往復当り)	
2-2	交通車	ライトバン 2L	日	3,743	2.00H / 8H	2-3	艀装テスト(ICT)	
						2-4	測深(ICT)	
2-3	測量船	FRP D 70PS型	日	52,600	8H	2-3	艀装テスト(ICT)	
2-4	測量船	FRP D 70PS型	日	122,554	8H	2-4	測深(ICT)	

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-1

単価表名称：ガット船(能力補正型) グラブ容量 3.0m³

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,548.00	96.50	149,382		
高級船員		人	13.12	34,320.00	450,278	$\beta=3.28$ (就業10H)	
普通船員		人	6.56	27,350.00	179,416	$\beta=3.28$ (就業10H)	
損料(ガット船)	D 850m ³ 3.0m ³ 499GT	時間	6.00	70,000.00	420,000		運転時間
損料(ガット船)	D 850m ³ 3.0m ³ 499GT	日	4.30	447,000.00	1,922,100	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					3,121,176		

単価表番号：1-2

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	844.00	96.50	81,446		
船団長		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	18.30	27,350.00	500,505	$\beta=3.05$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 250t吊	時間	6.00	80,500.00	483,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 250t吊	日	4.30	639,000.00	2,747,700	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					4,022,003		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-3

単価表名称：引船 鋼D 1000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	96.50	22,002		
高級船員		人	6.10	34,320.00	209,352	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	27,350.00	83,417	$\beta=3.05$	
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	時間	2.00	8,490.00	16,980		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,000PS型	日	4.30	88,000.00	378,400	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					710,151		

単価表番号：1-4

単価表名称：潜水土船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	96.60	12,461		
潜水世話役		人	0.61	58,240.00	35,526	$\beta=3.05$	
潜水土		人	6.41	58,240.00	373,318	$\beta=3.05$	
潜水連絡員		人	3.05	38,170.00	116,418	$\beta=3.05$	
潜水送気員		人	3.05	38,380.00	117,059	$\beta=3.05$	
損料(潜水土船)	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水土船)	D 270PS型 3~5t吊	日	4.30	18,400.00	79,120	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					747,002		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-5

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	96.60	9,080		
船団長		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	15.25	27,350.00	417,087	$\beta=3.05$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	4.30	84,000.00	361,200	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					905,643		

単価表番号：1-6

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	96.50	6,658		
高級船員		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	27,350.00	83,417	$\beta=3.05$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	日	4.30	29,300.00	125,990	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					326,401		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-7

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	96.60	12,461		
潜水世話役		人	0.61	58,240.00	35,526	$\beta=3.05$	
潜水士		人	3.05	58,240.00	177,632	$\beta=3.05$	
潜水連絡員		人	3.05	38,170.00	116,418	$\beta=3.05$	
潜水送気員		人	3.05	38,380.00	117,059	$\beta=3.05$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	4.30	18,400.00	79,120	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					551,316		

単価表番号：1-8

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	310.00	96.50	29,915		
船団長		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	15.25	27,350.00	417,087	$\beta=3.05$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	時間	4.00	45,100.00	180,400		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	4.30	358,000.00	1,539,400	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					2,376,154		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-9

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	96.50	15,440		
高級船員		人	6.10	34,320.00	209,352	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	27,350.00	83,417	$\beta=3.05$	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	4.30	62,300.00	267,890	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					588,119		

単価表番号：1-10

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	449.00	96.50	43,328		
船団長		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	18.30	27,350.00	500,505	$\beta=3.05$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	時間	4.00	64,000.00	256,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	日	4.30	507,000.00	2,180,100	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					3,189,285		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-11

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	6.10	27,350.00	166,835	$\beta=3.05$	
損料(台船)	300t積	日	4.30	57,700.00	248,110	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					414,945		

単価表番号：1-12

単価表名称：引船 鋼D 800PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	364.00	96.50	35,126		
高級船員		人	6.10	34,320.00	209,352	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	27,350.00	83,417	$\beta=3.05$	
損料(引船[鋼製])	D 800PS型	時間	4.00	6,710.00	26,840		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 800PS型	日	4.30	69,600.00	299,280	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					654,015		

単価表番号：1-13

単価表名称：引船 鋼D 3000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	684.00	96.50	66,006		
高級船員		人	12.20	34,320.00	418,704	$\beta=3.05$	
普通船員		人	6.10	27,350.00	166,835	$\beta=3.05$	
損料(引船[鋼製])	D 3,000PS型	時間	2.00	26,600.00	53,200		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 3,000PS型	日	4.30	276,000.00	1,186,800	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					1,891,545		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-14

単価表名称：引船 鋼D 2500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	570.00	96.50	55,005		
高級船員		人	9.15	34,320.00	314,028	$\beta=3.05$	
普通船員		人	6.10	27,350.00	166,835	$\beta=3.05$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 2,500PS型	時間	2.00	19,300.00	38,600		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 2,500PS型	日	4.30	200,000.00	860,000	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					1,434,468		

単価表番号：1-15

単価表名称：揚錨船 鋼D 5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	125.00	96.50	12,062		
高級船員		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	6.10	27,350.00	166,835	$\beta=3.05$	
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	4.30	56,300.00	242,090	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					574,163		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-16

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	203.00	96.50	19,589		
船団長		人	1.20	34,320.00	41,184	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	34,320.00	41,184	$\beta=1.20$	
普通船員		人	4.80	27,350.00	131,280	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 50t吊	時間	6.00	19,900.00	119,400		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 50t吊	日	1.65	158,000.00	260,700	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					613,337		

単価表番号：1-17

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	96.50	11,001		
高級船員		人	2.40	34,320.00	82,368	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,350.00	32,820	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					211,504		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-18

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	203.00	96.50	19,589		
船団長		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	12.20	27,350.00	333,670	$\beta=3.05$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 50t吊	時間	6.00	19,900.00	119,400		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 50t吊	日	4.30	158,000.00	679,400	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					1,361,411		

単価表番号：1-19

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	96.50	11,001		
高級船員		人	6.10	34,320.00	209,352	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	27,350.00	83,417	$\beta=3.05$	
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 500PS型	日	4.30	46,300.00	199,090	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					511,780		

単価表番号：1-20

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	16t吊	日	1.00	41,200.00	41,200		
合 計					41,200		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-21

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	96.50	44,776		
船団長		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	15.25	27,350.00	417,087	$\beta=3.05$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	4.30	358,000.00	1,539,400	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					2,481,215		

単価表番号：1-22

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	674.00	96.50	65,041		
船団長		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	18.30	27,350.00	500,505	$\beta=3.05$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	時間	6.00	64,000.00	384,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	日	4.30	507,000.00	2,180,100	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					3,338,998		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-23

単価表名称：引船 鋼D 800PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	182.00	96.50	17,563		
高級船員		人	6.10	34,320.00	209,352	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	27,350.00	83,417	$\beta=3.05$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 800PS型	時間	2.00	6,710.00	13,420		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 800PS型	日	4.30	69,600.00	299,280	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					623,032		

単価表番号：1-24

単価表名称：起重機船(非航巡回) 鋼D 30t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	118.00	96.50	11,387		
船団長		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	9.15	27,350.00	250,252	$\beta=3.05$	
損料（起重機船〔巡回・ディーゼル式〕）	D 30t吊	時間	6.00	15,100.00	90,600		運転時間
損料（起重機船〔巡回・ディーゼル式〕）	D 30t吊	日	4.30	119,000.00	511,700	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					1,073,291		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-25

単価表名称：台船 鋼200t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	6.10	27,350.00	166,835	$\beta=3.05$	
損料(台船)	200t積	日	4.30	42,300.00	181,890	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					348,725		

単価表番号：1-26

単価表名称：引船 鋼D 350PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	159.00	96.50	15,343		
高級船員		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	27,350.00	83,417	$\beta=3.05$	
損料(引船[鋼製])	D 350PS型	時間	4.00	3,230.00	12,920		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 350PS型	日	4.30	33,500.00	144,050	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					360,406		

単価表番号：1-27

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 20t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	20t吊	日	1.00	42,400.00	42,400		
合 計					42,400		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-28

単価表名称：コンクリートバケット 1.5m3

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（コンクリートバケット [鋼製]）	バケット規格1.5m3 質量4.2t	日	1.00	1,220.00	1,220		運転日
損料（コンクリートバケット [鋼製]）	バケット規格1.5m3 質量4.2t	日	2.00	633.00	1,266		供用日
合 計					2,486		

単価表番号：1-29

単価表名称：ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	50t吊	日	1.00	80,000.00	80,000		
合 計					80,000		

単価表番号：1-30

単価表名称：トレーラ 25t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	128.70	14,543		
運転手（特殊）		人	1.00	33,280.00	33,280		
損料（トレーラ[セミ]）	25t積	時間	6.30	1,640.00	10,332		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	25t積	日	1.90	16,400.00	31,160		供用日
合 計					89,315		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-31

単価表名称：クローラークレーン(油圧駆動式) 200t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	126.00	128.70	16,216		
賃料(クローラークレーン)	(油圧駆動式)200t吊	日	1.00	150,000.00	150,000		
合 計					166,216		

単価表番号：1-32

単価表名称：トレーラ 60t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	183.00	128.70	23,552		
運転手(特殊)		人	1.00	33,280.00	33,280		
損料(大型トレーラ[電動機式])	最大積載質量60t積	時間	6.30	4,030.00	25,389		運転時間
損料(大型トレーラ[電動機式])	最大積載質量60t積	日	1.80	42,700.00	76,860		供用日
合 計					159,081		

単価表番号：1-33

単価表名称：クローラークレーン(油圧駆動式) 150t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	119.00	128.70	15,315		
賃料(クローラークレーン)	(油圧駆動式)150t吊	日	1.00	125,000.00	125,000		
合 計					140,315		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-34

単価表名称：トレーラ 50t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	183.00	128.70	23,552		
運転手（特殊）		人	1.00	33,280.00	33,280		
損料（トレーラ[セミ]）	50t積	時間	6.30	2,610.00	16,443		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	50t積	日	1.90	26,200.00	49,780		供用日
合 計					123,055		

単価表番号：1-35

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,012.00	96.50	97,658		
船団長		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
高級船員		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	18.30	27,350.00	500,505	$\beta=3.05$	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 300t吊	時間	6.00	96,400.00	578,400		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 300t吊	日	4.30	765,000.00	3,289,500	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					4,675,415		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：1-36

単価表名称：引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	96.50	33,003		
高級船員		人	9.15	34,320.00	314,028	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	27,350.00	83,417	$\beta=3.05$	
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	4.30	121,000.00	520,300	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					974,148		

単価表番号：1-37

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	89,800.00	89,800		
合 計					89,800		

単価表番号：1-38

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	96.50	3,570		
高級船員		人	3.05	34,320.00	104,676	$\beta=3.05$	
普通船員		人	3.05	27,350.00	83,417	$\beta=3.05$	
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	4.30	9,850.00	42,355	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					243,438		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	128.70	2,316		
運転手(一般)		人	1.00	26,300.00	26,300		
損料(トラック[普通型])	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料(トラック[普通型])	2t積	日	1.13	3,000.00	3,390		供用日
合 計					33,289		

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	157.00	1,099		
損料(ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動])	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料(ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動])	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,740.00	2,070		供用日
合 計					3,743		

単価表番号：2-3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	96.50	4,246		
高級船員		人	1.20	33,000.00	39,600	$\beta=1.20$	
損料(交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					52,600		

単価表

久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

単価表番号：2-4

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	96.50	4,246		
高級船員		人	3.05	33,000.00	100,650	$\beta=3.05$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	4.30	3,360.00	14,448	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					122,554		