

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 久慈港

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	913,826,807	
防波堤			
	1式	913,826,807	
構造物撤去工			
	1式	8,147,291	
撤去工			石材撤去流用(能力補正型) 441.00m ³ 、ブロック撤去仮置(1)(1スイング内) 7.00個、 ブロック撤去仮置(2)(1スイング内) 3.00個
	1式	8,147,291	
基礎工			
	1式	318,111,622	
洗掘防止工			合成樹脂系マット敷設 1,546.00m ²
	1式	24,977,176	
基礎捨石工			捨石投入(ICT) 13,542.00m ³ 、捨石本均し(水中) 850.00m ²
	1式	293,134,446	
本体工			
	1式	109,242,103	
ケーソン進水据付工			ケーソン据付用上蓋取付・取外 1.00函、ケーソン据付(ウインチ方式) 1.00函
	1式	18,203,016	
中詰工			中詰材投入(現場投入渡し) 6,921.00m ³ 、中詰均し 335.00m ² 、ルーフィング敷設 73.00m ² 、 中詰シュート使用料 1.00函、中詰シュート取付 1.00函、中詰シュート取外 1.00函
	1式	80,977,764	
蓋ブロック工			ルーフィング敷設(1) 77.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 552.00kg、吊鉄筋・吊バー(1) 16.00本、 吊鉄筋・吊バー組立(1) 202.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 43.00m ² 、コンクリート打設(1) 37.00m ³ 、 ルーフィング敷設(2) 38.00m ² 、鉄筋加工組立(2) 272.00kg、吊鉄筋・吊バー(2) 8.00本、 吊鉄筋・吊バー組立(2) 96.00kg、鋼製型枠組立組外(2) 21.00m ² 、コンクリート打設(2) 18.00m ³ 、 ルーフィング敷設(3) 106.00m ² 、鉄筋加工組立(3) 752.00kg、吊鉄筋・吊バー(3) 16.00本、 吊鉄筋・吊バー組立(3) 523.00kg、鋼製型枠組立組外(3) 50.00m ² 、コンクリート打設(3) 51.00m ³ 、 ルーフィング敷設(4) 52.00m ² 、鉄筋加工組立(4) 372.00kg、吊鉄筋・吊バー(4) 8.00本、 吊鉄筋・吊バー組立(4) 261.00kg、鋼製型枠組立組外(4) 25.00m ² 、コンクリート打設(4) 25.00m ³ 、 ブロック運搬据付(1)(海上一連方式) 4.00個、ブロック運搬据付(2)(海上一連方式) 2.00個、 ブロック運搬据付(3)(海上一連方式) 4.00個、ブロック運搬据付(4)(海上一連方式) 2.00個、 コンクリート運搬(台船バケット) 27.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 27.00m ³
	1式	10,061,323	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名称	数量	金額	内訳
被覆・根固工	1式	458,754,583	
被覆石工	1式	341,363,861	被覆石投入 7,791.00m ³ 、被覆均し(1)-1 689.00m ² 、被覆均し(1)-2 1,882.00m ² 、被覆均し(1)-3 499.00m ² 、被覆均し(2)-1 817.00m ² 、被覆均し(2)-2 559.00m ² 、被覆均し(2)-3 48.00m ²
被覆ブロック工	1式	105,196,587	ブロック運搬仮置(1)(陸上連携方式) 351.00個、ブロック運搬据付(1)(海上一連方式)(ICT) 351.00個、ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式) 147.00個、ブロック運搬据付(2)(海上一連方式)(ICT) 147.00個
根固ブロック工	1式	12,194,135	ブロック運搬仮置(1)(陸上連携方式) 6.00個、ブロック運搬仮置(2)(陸上連携方式) 6.00個、ブロック運搬仮置(3)(陸上連携方式) 6.00個、ブロック運搬据付(1)(海上一連方式)(ICT) 6.00個、ブロック運搬据付(2)(海上一連方式)(ICT) 6.00個、ブロック運搬据付(3)(海上一連方式)(ICT) 6.00個、ブロック据付(1)(1スイング)(ICT) 7.00個、ブロック据付(2)(1スイング)(ICT) 3.00個
上部工	1式	19,450,324	
上部ブロック工	1式	19,450,324	ルーフィング敷設(1) 56.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 394.00kg、吊鉄筋・吊バー(1) 8.00本、吊鉄筋・吊バー組立(1) 286.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 52.00m ² 、コンクリート打設(1) 53.00m ³ 、ルーフィング敷設(2) 51.00m ² 、鉄筋加工組立(2) 368.00kg、吊鉄筋・吊バー(2) 8.00本、吊鉄筋・吊バー組立(2) 206.00kg、鋼製型枠組立組外(2) 50.00m ² 、コンクリート打設(2) 48.00m ³ 、ルーフィング敷設(3) 52.00m ² 、鉄筋加工組立(3) 370.00kg、吊鉄筋・吊バー(3) 8.00本、吊鉄筋・吊バー組立(3) 214.00kg、鋼製型枠組立組外(3) 51.00m ² 、コンクリート打設(3) 49.00m ³ 、ルーフィング敷設(4) 76.00m ² 、鉄筋加工組立(4) 516.00kg、吊鉄筋・吊バー(4) 8.00本、吊鉄筋・吊バー組立(4) 419.00kg、鋼製型枠組立組外(4) 62.00m ² 、コンクリート打設(4) 68.00m ³ 、標識灯取付金具 1.00式、ルーフィング敷設(5) 69.00m ² 、鉄筋加工組立(5) 480.00kg、吊鉄筋・吊バー(5) 8.00本、吊鉄筋・吊バー組立(5) 364.00kg、鋼製型枠組立組外(5) 60.00m ² 、コンクリート打設(5) 61.00m ³ 、ルーフィング敷設(6) 71.00m ² 、鉄筋加工組立(6) 484.00kg、吊鉄筋・吊バー(6) 8.00本、吊鉄筋・吊バー組立(6) 364.00kg、鋼製型枠組立組外(6) 60.00m ² 、コンクリート打設(6) 63.00m ³ 、ブロック運搬据付(1)(海上一連方式) 2.00個、ブロック運搬据付(2)(海上一連方式) 2.00個、ブロック運搬据付(3)(海上一連方式) 2.00個、ブロック運搬据付(4)(海上一連方式) 2.00個、ブロック運搬据付(5)(海上一連方式) 2.00個、ブロック運搬据付(6)(海上一連方式) 2.00個、コンクリート運搬(台船バケット) 23.00m ³ 、コンクリート打設(バケット) 23.00m ³ 、差込鋼材(H形鋼) 1.00式
雑工	1式	120,884	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名称	数量	金額	内訳
現場鋼材切断工	1式	120,884	ガス切断(1) 7.00m、ガス切断(2) 3.00m、ガス切断(3) 13.00m、ガス切断(4) 2.00m
直接測量費	1式	1,981,861	
測量業務	1式	1,981,861	
マルチビーム測深	1式	1,981,861	
マルチビーム測深	1式	1,981,861	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 0.04km ² 、 起工時データ整理(ICT) 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	913,826,807	
間接工事費	1式	380,772,183	
共通仮設費(計)	1式	118,055,060	
共通仮設費(積上)	1式	32,155,341	運搬費、安全費
共通仮設費(率)	1式	83,523,770	
現場環境改善費	1式	2,375,949	
現場管理費	1式	262,717,123	
工事原価	1式	1,294,598,990	
一般管理費等	1式	149,653,171	
契約保証費	1式	517,839	
工事価格	1式	1,444,770,000	
直接測量費	1式	1,704,431	
諸経費	1式	1,355,569	
測量作業費	1式	3,060,000	
直接原価	1式	277,430	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
測量調査費	1式	640,000	
測量業務価格	1式	3,700,000	
合併予定工事価格	1式	1,448,470,000	