

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 仙台塩釜港石巻港区

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 仙塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	89,206,790	
航路・泊地・船だまり	1式	89,206,790	
浚渫工	1式	34,168,441	
グラブ浚渫工	1式	34,168,441	グラブ浚渫(能力補正型) 25,887.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土捨工	1式	55,038,349	
土運船運搬工	1式	11,545,602	土運船運搬 25,887.00m ³
揚土土捨工	1式	43,492,747	起重機船揚土 25,887.00m ³ 、積込(ルーズ) 25,887.00m ³ 、土砂等運搬 25,887.00m ³ 、整地 25,887.00m ³
直接測量費	1式	4,490,006	
測量業務	1式	4,490,006	
マルチビーム測深	1式	4,490,006	
マルチビーム測深	1式	4,408,006	測量準備(1CT) 1.00式、機材運搬(1)(2往復当り) 1.00式、機材運搬(2)(2往復当り) 1.00式、 艀装テスト(1)(1CT) 1.00式、艀装テスト(2)(1CT) 1.00式、測深(1)(1CT) 0.04km ² 、測深(2)(1CT) 0.04km ² 、 起工時データ整理(1CT) 1.00式、3次元設計データ作成(1CT) 1.00施設、竣工時データ整理(浚渫工)(1CT) 1.00式
直接経費	1式	82,000	業務成果品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 仙塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	89,206,790	
間接工事費	1式	69,374,634	
共通仮設費(計)	1式	39,700,237	
共通仮設費(積上)	1式	28,663,053	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費(率)	1式	10,489,963	
現場環境改善費	1式	547,221	
現場管理費	1式	29,674,397	
工事原価	1式	158,581,424	
一般管理費等	1式	25,525,144	
契約保証費	1式	63,432	
工事価格	1式	184,170,000	
直接測量費	1式	4,212,576	
諸経費	1式	3,057,424	
測量作業費	1式	7,270,000	
直接原価	1式	277,430	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
測量調査費	1式	640,000	
測量業務価格	1式	7,910,000	
合併予定工事価格	1式	192,080,000	