

契約の内容

契約年月日	令和7年4月24日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
工事の名称	秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事
工事場所	秋田県秋田市土崎港相染町字大浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月24日
工期(至)	令和8年3月27日
契約金額	¥563,233,000 円(税込み)

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤・防砂堤・導流堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤						
本體工 [ケーソン式]						
ケーソン製作工(1)(海上打継)E-2						
支保		m		333.00		
枠組足場		m2		1,812.00		
内足場		m2		3,032.00		
鉄筋	SD345	kg		172,122.00		D13 36,827kg D16 33,444kg D19 98,955kg D22 2,896kg
型枠		m2		9,872.00		
コンクリート	30-12-25 BB	m3		1,550.00		
付帯設備加工		式		1.00		係留用鉄筋(φ44) 6本 係留・曳航用鉄筋(φ50) 6本 据付用鉄筋(φ36) 8本 塩ビ管(VU-100) 20m
ケーソン進水据付工(1)(海上打継)E-2						
上蓋		函		1.00		218m2
仮置	L30.2m×B25.1m(28.1m)×H23.0m 7,469t/函	函		1.00		海上打継場→仮置場
ケーソン係留		函		1.00		2回

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤・防砂堤・導流堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
ケーソン製作工(2)(FD製作)E-3							
ケーソン製作用台船		式		1.00			
マット	摩擦増大マット敷設	函		1.00		849m2	
枠組足場		m2		967.00			
内足場		m2		1,819.00			
鉄筋	SD345	kg		163,364.00		D13 46,393kg D16 32,245kg D19 81,472kg D22 3,254kg	
型枠		m2		4,881.00			
コンクリート	30-12-25 BB	m3		1,498.00			
付帯設備加工		式		1.00		塩ビ管(VU-100) 36m 係留・曳航筋(φ38) 6本 係留ロープ(加工費込み) 330m	
ケーソン進水据付工(2)(FD製作)E-3							
進水	L30. 2m×B25. 1m(28. 1m)×H8. 0m 3,703t/函	函		1.00			
仮置	L30. 2m×B25. 1m(28. 1m)×H8. 0m 3,703t/函	函		1.00		FD→海上打継場	

工事名	秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤・防砂堤・導流堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
共通仮設費 運搬費 建設機械器具等運搬 安全費 安全対策	  クローラクレーン   安全監視船	  台   式	      	    1.00   1.00	      	  分解・組立・運搬   	