

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 秋田港

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	369,692,873	
防波堤・防砂堤・導流堤	1式	369,692,873	
本体工〔ケーソン式〕	1式	369,692,873	
ケーソン製作工(1)(海上打継)E-2	1式	172,799,784	支保組立組外 333.00m、鋼製枠組足場架払 1,812.00m ² 、内足場架払 3,032.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 36,827.00kg、鉄筋加工組立(2) 33,444.00kg、鉄筋加工組立(3) 98,955.00kg、鉄筋加工組立(4) 2,896.00kg、鋼製型枠組立組外 9,872.00m ² 、コンクリート打設 1,550.00m ³ 、クローラクレーン運転費 1.00式、係留用鉄筋 6.00本、係留・曳航用鉄筋 6.00本、据付用鉄筋 8.00本、係留用鉄筋組立 204.00kg、係留・曳航用鉄筋組立 310.00kg、据付用鉄筋組立 224.00kg、通水孔取付 20.00m
ケーソン進水据付工(1)(海上打継)E-2	1式	5,261,138	ケーソン据付用上蓋取付・取外 1.00函、ケーソン仮置 1.00函、ケーソン係留 1.00函
ケーソン製作工(2)(FD製作)E-3	1式	189,917,862	ケーソン製作用台船運転 1.00式、ゴム系マット(再生)設置 1.00函、鋼製枠組足場架払 967.00m ² 、内足場架払 1,819.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 46,393.00kg、鉄筋加工組立(2) 32,245.00kg、鉄筋加工組立(3) 81,472.00kg、鉄筋加工組立(4) 3,254.00kg、鋼製型枠組立組外 4,881.00m ² 、コンクリート打設 1,498.00m ³ 、通水孔取付 36.00m、係留・曳航用鉄筋 6.00本、係留・曳航用鉄筋組立 126.00kg、係留ロープ 1.00式
ケーソン進水据付工(2)(FD製作)E-3	1式	1,714,089	ケーソン進水(ケーソン製作用台船方式) 1.00回、ケーソン仮置 1.00函

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	369,692,873	
間接工事費	1式	119,805,261	
共通仮設費(計)	1式	26,149,060	
共通仮設費(積上)	1式	4,817,782	運搬費、安全費
共通仮設費(率)	1式	19,963,415	
現場環境改善費	1式	1,367,863	
現場管理費	1式	93,656,201	
工事原価	1式	489,498,134	
一般管理費等	1式	66,856,067	
契約保証費	1式	195,799	
工事価格	1式	556,550,000	
予定工事価格	1式	556,550,000	