

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月26日
契約業者名	あおみ建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目9番13号
工事の名称	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事
工事場所	福島県いわき市小名浜港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月24日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	¥601,788,000 円(税込み)
変更金額	¥82,280,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥684,068,000 円(税込み)
変更理由	計画変更により、基礎工、被覆・根固工及び共通仮設費(安全費)の追加変更を行い、工期を令和8年3月27日までとする。また、現状不一致により基礎工、被覆・根固工及び共通仮設費(安全費)を変更する。併せて、設計変更により共通仮設費(技術管理費)を変更する。

工事名	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事（変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
防波堤（第二沖）							
基礎工							
基礎捨石工							
基礎捨石	30～800kg/個程度	m3	18,753	25,476	6,723	ICT施工	
捨石荒均し	±50cm	m2	1,238	1,537	299		
被覆・根固工							
被覆石工							
被覆石	800～1,000kg/個程度	m3	2,677	3,308	631		
被覆均し	±50cm	m2	2,929	1,824	△ 1,105		
被覆ブロック工							
被覆ブロック据付	六脚ブロック A0.9形	個	120	157	37	支給材、ICT施工	
共通仮設費							
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1	1	1		
灯浮標撤去・設置	5HG型	基	4	4	0	撤去：2基、設置：2基	
運搬費							
仮設材等運搬	敷鉄板（t=22mm, 1.524m×6.036m）	式	1	1	0	往復（71枚）	
事業損失防止施設費							
敷鉄板	敷鉄板（t=22mm, 1.524m×6.036m）	枚	71	71	0		

工事名	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事（変更）				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤（第二沖）
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
技術管理費						
技術管理（１）	諸経費動向調査	式		1	1	
技術管理（２）	施工実態調査	式		1	1	詳細調査：２件 モニタリング調査：１工種
技術管理（３）	BIM／CIM適用工事に要する費用	式		1	1	
その他一括計上						
一括計上						
その他						
その他測量業務	ICT測量費用	式	1	1	0	マルチビーム測深 １回 起工時 0.04km2