

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	あおみ建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目9番13号
工事の名称	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事
工事場所	福島県いわき市小名浜港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月24日
工期(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	¥684,068,000 円(税込み)
変更金額	¥2,860,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥686,928,000 円(税込み)
変更理由	特記仕様書に基づく共通仮設費(安全費、技術管理費、営繕費)の数量確定により変更を行う。

工事名	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事(二次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤(第二沖)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
防波堤(第二沖)							
基礎工							
基礎捨石工							
基礎捨石	30~800kg/個程度	m3	25,476	25,476	0	ICT施工	
捨石荒均し	±50cm	m2	1,537	1,537	0		
被覆・根固工							
被覆石工							
被覆石	800~1,000kg/個程度	m3	3,308	3,308	0		
被覆均し	±50cm	m2	1,824	1,824	0		
被覆ブロック工							
被覆ブロック据付	六脚ブロック A0.9形	個	157	157	0	支給材、ICT施工	
共通仮設費							
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1	1	0		
安全対策(2)	ICT安全対策費	式		1	1		
灯浮標撤去・設置	5HG型	基	4	4	0	撤去:2基、設置:2基	
運搬費							
仮設材等運搬	敷鉄板(t=22mm,1.524m×6.036m)	式	1	1	0	往復(71枚)	
事業損失防止施設費							
敷鉄板	敷鉄板(t=22mm,1.524m×6.036m)	枚	71	71	0		

工事名	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事(二次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤(第二沖)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
技術管理費							
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	1	1	0		
技術管理(2)	施工実態調査	式	1	1	0	詳細調査: 2件 モニタリング調査: 1工種	
技術管理(3)	BIM/CIM適用工事に要する費用	式	1	1	0		
技術管理(4)	遠隔臨場	式		1	1		
営繕費							
営繕費	快適トイレ	式		1	1	男性用1基	
その他一括計上							
一括計上							
その他							
その他測量業務	ICT測量費用	式	1	1	0	マルチビーム測深 1回 起工時 0.04km2	