

契約の内容

契約年月日	令和7年4月24日
契約業者名	あおみ建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目9番13号
工事の名称	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事
工事場所	福島県いわき市小名浜港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年4月24日
工期（至）	令和8年3月19日
契約金額	¥601,788,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤 (第二沖)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤 (第二沖)						
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石	30～800kg/個程度	m3		18,753		ICT施工
捨石荒均し	±50cm	m2		1,238		
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800～1,000kg/個程度	m3		2,677		
被覆均し	±50cm	m2		2,929		
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	六脚ブロック A0.9形	個		120		支給材、ICT施工
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1		
灯浮標撤去・設置	5HG型	基		4		撤去：2基、設置：2基
運搬費						
仮設材等運搬	敷鉄板 (t=22mm, 1.524m×6.036m)	式		1		往復 (71枚)

工事数量総括表

工事名	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤 (第二沖)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
事業損失防止施設費						
敷鉄板	敷鉄板 (t=22mm, 1.524m×6.036m)	枚		71		
その他一括計上						
一括計上						
その他						
その他測量業務	ICT測量費用	式		1		マルチビーム測深 1回 起工時 0.04km2