様式1　表紙

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名　　小名浜港

件名　　小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事

予定価格(積算内訳表)

様式２（積算内訳）

件名　小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	349,302,822	
防波堤（第二沖）	1式	349,302,822	
基礎工	1式	214,634,393	
基礎捨石工	1式	214,634,393	捨石投入(ICT) 18,753.00ｍ３、捨石本均し・荒均し(水中)（１） 403.00ｍ２、 捨石本均し・荒均し(水中)（２） 378.00ｍ２、捨石本均し・荒均し(水中)（３） 378.00ｍ２、 捨石本均し・荒均し(水中)（４） 79.00ｍ２
被覆・根固工	1式	134,668,429	
被覆石工	1式	113,755,233	被覆石投入 2,677.00ｍ３、被覆均し(水中)（１） 641.00ｍ２、被覆均し(水中)（２） 879.00ｍ２、 被覆均し(水中)（３） 1,256.00ｍ２、被覆均し(水中)（４） 153.00ｍ２
被覆ブロック工	1式	20,913,196	ブロック運搬据付・仮置(陸上連携方式) 120.00個、ブロック運搬据付(海上一連方式)(ICT) 水深15m未満 38.00個、 ブロック運搬据付(海上一連方式)(ICT) 水深15～30m未満 82.00個
直接測量費	1式	3,045,158	
測量業務	1式	3,045,158	
ICT測量	1式	3,045,158	
マルチビーム測深	1式	2,991,158	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艤装テスト 1.00式、マルチビーム測深 1.00式、 測深データ整理 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
直接経費	1式	54,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式３ （諸経費集計）

件名　小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	349,302,822	
間接工事費	1式	172,849,531	
共通仮設費（計）	1式	57,960,538	
共通仮設費（ 積上 ）	1式	14,234,537	安全費、運搬費、事業損失防止施設費
共通仮設費（ 率 ）	1式	42,396,731	
現場環境改善費	1式	1,329,270	
現場管理費	1式	114,888,993	
工事原価	1式	522,152,353	
一般管理費等	1式	70,588,787	
契約保証費	1式	208,860	
工事価格	1式	592,950,000	
直接測量費	1式	2,767,728	
諸経費	1式	2,292,272	
測量作業費	1式	5,060,000	
直接原価	1式	277,430	

予定価格(諸経費集計)

様式３ （諸経費集計）

件名　小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
測量調査費	1式	640,000	
測量業務価格	1式	5,700,000	
合併予定工事価格	1式	598,650,000	