

契約の内容

契約年月日	令和7年4月24日
契約業者名	若築・株木特定建設工事共同企業体 代表者 若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
工事の名称	酒田港外港地区岸壁（－12m）築造工事
工事場所	山形県酒田市大浜地先及び高砂地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年4月24日
工期（至）	令和9年2月26日
契約金額	¥2,201,595,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
本土工(鋼管矢板式)						
鋼管矢板工						
鋼管矢板製作(1)	鋼管矢板 SKY400 φ1300mm t=19 L=27.0m	本		39.00		
鋼管矢板製作(2)	鋼管矢板 SKY400 φ1300mm t=16 L=26.5m	本		31.00		
鋼管矢板打設(1)	鋼管矢板 SKY400 φ1300mm t=19 L=27.0m	本		39.00		
鋼管矢板打設(2)	鋼管矢板 SKY400 φ1300mm t=16 L=26.5m	本		31.00		
本土工(場所打ち式)						
場所打ちコンクリート工						
型枠		m2		53.00		(概)
コンクリート		m3		53.00		(概)水中コンクリート 30m3 (概)上部コンクリート 21m3 (概)調整コンクリート 2m3
構造物撤去工						
撤去工						
基礎捨石撤去・再設置		m3		3.00		(概)

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
裏込・裏埋工						
裏埋土工						
埋戻し		m3		80,000.00		(概)
陸上地盤改良工						
固化工(深層混合処理工)						
地盤改良(1)	深層混合処理杭 qu=800kN、φ2000、L=16.1m	本		143.00		(概)
地盤改良(2)	深層混合処理杭 qu=900kN、φ2000、L=16.1m	本		260.00		
地盤改良(3)	深層混合処理杭 qu=1400kN、φ2000、L=3.0~16.1m	本		143.00		
地盤改良(4)	深層混合処理杭 qu=1500kN、φ2000、L=3.0~16.1m	本		754.00		
地盤改良(5)	深層混合処理杭 qu=1400kN、φ2000、L=3.0~16.1m	本		156.00		
地盤改良(6)	深層混合処理杭 qu=900kN、φ2000、L=16.1m	本		403.00		
地盤改良(7)	深層混合処理杭 qu=700kN、φ2000、L=16.1m	本		272.00		(概)
盛上土砂撤去		m3		10,000.00		(概)

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
固化工(高压噴射攪拌工)						
高压噴射攪拌		式		1.00		注入設備据付・解体 1現場 注入設備移設 2回
地盤改良(1)	高压噴射攪拌 qu=800kN、L=15.6m	m3		644.00		(概)
地盤改良(2)	高压噴射攪拌 qu=900kN、L=15.6m	m3		1,127.00		
地盤改良(3)	高压噴射攪拌 qu=2100kN、L=15.6m	m3		644.00		
地盤改良(4)	高压噴射攪拌 qu=2500kN、L=15.6m	m3		3,220.00		
地盤改良(5)	高压噴射攪拌 qu=2100kN、L=15.6m	m3		644.00		
地盤改良(6)	高压噴射攪拌 qu=900kN、L=15.6m	m3		1,771.00		
地盤改良(7)	高压噴射攪拌 qu=700kN、L=15.6m	m3		966.00		(概)

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航		式		1.00		
回航費	杭打船	片道		1.00		復路(釧路港～酒田港)
運搬費						
建設機械器具等運搬		式		1.00		
分解組立運搬(1)	深層混合処理機	台		2.00		復路
分解組立運搬(2)	トラッククレーン	台		1.00		復路
分解組立運搬(3)	バックホウ	台		2.00		往復
仮設材等運搬	導材	式		1.00		復路
技術管理費						
溶出試験	六価クロム	式		1.00		深層混合処理、高圧噴射攪拌
水雷・障害等保険料						
水雷保険料		式		1.00		

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m) 築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
現地調査						
土質調査業務						
土質調査						
事前ボーリング	φ86	式		1.00		試錐長 66.4m
チェックボーリング	φ86	式		1.00		試錐長 238.0m
土質試験	力学試験・物理試験・化学試験	式		1.00		一軸圧縮試験 32組
						土粒子の密度 1個
						含水比 2個
						粒度試験 2個
						pH試験 1検体
間接調査						
間接調査						
準備		式		1.00		調査準備 1式
						足場仮設 4箇所
運搬		式		1.00		事前ボーリング機材 1式
						チェックボーリング機材 1式
						事前ボーリング試料 1式
						チェックボーリング試料 1式
施工管理		式		1.00		