予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 酒田港

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,462,046,036	
岸壁(-12m)	1式	1,462,046,036	
本體工	1式	392,219,871	
鋼管矢板工	1式	389,703,939	鋼管矢板材料(1) 1.00式、鋼管矢板荷卸(1) 39.00枚・本、鋼管矢板材料(2)-1 1.00式、鋼管矢板材料(2)-2 1.00式、鋼管矢板材料(2)-3 1.00式、鋼管矢板荷卸(2) 31.00枚・本、鋼管矢板運搬(1) 39.00枚・本、鋼管矢板打設(1) 39.00本、導材賃料(1) 1.00式、導材設置撤去(1) 60.00m、鋼管矢板運搬(2) 31.00枚・本、鋼管矢板打設(2)-1 12.00本、鋼管矢板打設(2)-2 19.00本、導材賃料(2) 1.00式、導材設置撤去(2) 48.00m
場所打コンクリート工	1式	2,515,932	鋼製型枠組立組外 32.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 21.00m ² 、調整コンクリート打設 2.00m ³ 、水中コンクリート打設 30.00m ³ 、上部コンクリート打設 21.00m ³
構造物撤去工	1式	24,540	
撤去工	1式	24,540	基礎捨石撤去(能力補正型) 3.00m ³ 、基礎捨石再設置(能力補正型) 3.00m ³
裏込・裏埋工	1式	47,842,421	
裏埋土工	1式	47,842,421	掘削(1) 80,000.00m ³ 、土砂等運搬(1) 9,966.00m ³ 、土砂等運搬(2) 15,417.00m ³ 、土砂等運搬(3) 18,679.00m ³ 、土砂等運搬(4) 35,938.00m ³ 、埋戻し土表層敷均し 7,541.00m ²
陸上地盤改良工	1式	1,021,959,204	
固化工(深層混合処理)	1式	770,282,904	深層混合処理杭打設(1) 143.00本、深層混合処理杭打設(2) 260.00本、深層混合処理杭打設(3)(長杭) 95.00本、深層混合処理杭打設(3)(短杭) 48.00本、深層混合処理杭打設(4)(長杭) 526.00本、深層混合処理杭打設(4)(短杭) 228.00本、深層混合処理杭打設(5)(長杭) 108.00本、深層混合処理杭打設(5)(短杭) 48.00本、深層混合処理杭打設(6) 403.00本、深層混合処理杭打設(7) 272.00本、掘削(2) 10,000.00m ³ 、土砂等運搬(5) 10,000.00m ³ 、整地 10,000.00m ³
固化工(高圧噴射攪拌工)	1式	251,676,300	注入設備据付・解体 1.00現場、注入設備移設 2.00回、高圧噴射(1)(三重管工法[削孔工]) 11.00本、高圧噴射(1)(三重管工法[注入工]) 11.00本、高圧噴射(2)(三重管工法[削孔工]) 20.00本、高圧噴射(2)(三重管工法[注入工]) 20.00本、高圧噴射(3)(三重管工法[削孔工]) 11.00本、高圧噴射(3)(三重管工法[注入工]) 11.00本、高圧噴射(4)(三重管工法[削孔工]) 58.00本、高圧噴射(4)(三重管工法[注入工]) 58.00本、高圧噴射(5)(三重管工法[削孔工]) 12.00本、高圧噴射(5)(三重管工法[注入工]) 12.00本、高圧噴射(6)(三重管工法[削孔工]) 31.00本、

予定価格(積算内訳表)

			高圧噴射(6) (三重管工法[注入工]) 31.00本、高圧噴射(7) (三重管工法[削孔工]) 17.00本、 高圧噴射(7) (三重管工法[注入工]) 17.00本
調査費	1式	8,904,402	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,462,046,036	
間接工事費	1式	491,193,126	
共通仮設費(計)	1式	131,005,765	
共通仮設費(積上)	1式	31,440,431	回航・えい航費、運搬費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	96,495,038	
現場環境改善費	1式	3,070,296	
現場管理費	1式	360,187,361	
工事原価	1式	1,953,239,162	
一般管理費等	1式	208,409,546	
契約保証費	1式	781,292	
工事価格	1式	2,162,430,000	
直接調査費	1式	7,945,230	
間接調査費	1式	959,172	間接調査
諸経費	1式	6,025,598	
一般調査業務費	1式	14,930,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 酒田港外港地区岸壁(-12m)築造工事

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	14,930,000	
合併予定工事価格	1式	2,177,360,000	