

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月24日
契約業者名	東亜・大本特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目8番13号
工事の名称	青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事
工事場所	青森県青森市油川岡田地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年4月24日
工期(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	¥2,854,500,000円(税込み)
変更金額	¥11,000,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥2,865,500,000円(税込み)
変更理由	計画変更により、指定部分を設定し工期を令和8年2月25日までとする。現状不一致により、本体工[鋼管矢板式]の変更を行う。設計変更により、基礎工、被覆・根固工、本体工[鋼管矢板式]、本体工[場所打ち式]、共通仮設費(回航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費)の変更を行う。特記仕様書に基づく共通仮設費(技術管理費(BIM/CIM))の確定により、変更を行う。

# 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石	50~100kg/個程度	m3	52.00	119.00	67.00	(概)
基礎捨石(2)	5~50kg/個程度	m3	0.00	214.00	214.00	
捨石本均し	±5cm	m2	98.00	57.00	△ 41.00	(概)
捨石均し	±20cm	m2	0.00	188.00	188.00	
捨石荒均し	±50cm	m2	11.00	104.00	93.00	(概)
防砂シート	t=4.2mm以上	m2	0.00	203.00	203.00	
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	500kg/個程度	m3	14.00	149.00	135.00	(概)
被覆均し	±50cm	m2	47.00	205.00	158.00	(概)

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
本体外 [鋼管矢板式]							
鋼管矢板工							
鋼管矢板(1)	φ1,200mm t22mm×L25.0m L-T型	本	176.00	176.00	0.00		
鋼管矢板(2)	φ1,200mm t22mm×L30.5m L-T型	本	89.00	89.00	0.00		
鋼管矢板(3)	<del>φ1,200mm t22mm×L30.5m L-T型</del> φ900mm t16mm×L24.5m L-T型、P-P型	本	21.00	18.00	△ 3.00	(概)	
鋼管矢板荷卸		式	0.00	1.00	1.00		
敷鉄板設置・撤去	B1,524mm×L6,096mm t=22mm	枚	0.00	262.00	262.00		
先行掘削	φ1,200mm	本	0.00	13.00	13.00	置換材：流用土	
現場鋼材切断		m	0.00	230.00	230.00		

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
本体外 [場所打式]						
水中コンクリート工						
型枠		m2	116.00	91.00	△ 25.00	<del>(概)</del>
漏えい防止	ポリエステル系 t=0.5mm	m2	84.00	49.00	△ 35.00	<del>(概)</del>
水中コンクリート	単位セメント量370kg/m3、スランプ13~18cm、W/C50%以下	m3	235.00	139.00	△ 96.00	<del>(概)</del> 水中コンクリート 235→129m3 間詰水中コンクリート 0→10m3
防砂目地版	B=1.0m t=5mm、B=1.5m t=5mm	m	0.00	17.90	17.90	B=1.0m、t=5mm 0→11.6m B=1.5m、t=5mm 0→6.3m
スタッド溶接(水中)	Φ16×80	箇所	0.00	22.00	22.00	

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航						
回航費	杭打船	回	0.00	1.00	1.00	復路(青森港～伊万里港)
運搬費						
建設機械器具等運搬						
分解組立運搬(1)	クローラクレーン100t	台	1.00	1.00	0.00	
分解組立運搬(2)	クローラクレーン80t	台	1.00	1.00	0.00	
分解組立運搬(3)	クローラクレーン50t	台	1.00	1.00	0.00	
仮設材等運搬(1)	汚濁防止膜	式	1.00	1.00	0.00	
仮設材等運搬(2)	導材	式	1.00	1.00	0.00	
仮設材等運搬(3)	敷鉄板(B1, 524mm×L6, 096mm t=22mm)	枚	0.00	262.00	262.00	
事業損失防止施設費						
水質汚濁防止膜		m	740.00	740.00	0.00	
安全費						
安全対策	安全監視船	式	0.00	1.00	1.00	
技術管理費						
技術管理	BIM/CIM適用工事に要する費用	式	0.00	1.00	1.00	

## 工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	水域環境調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
水域環境調査業務							
水質調査							
水質調査							
調査準備		式	1.00	1.00	0.00	調査準備 1式 機材運搬(2往復当り) 1式	
水質調査		式	1.00	1.00	0.00	現場測定(1) 131地点 現場測定(2) 189地点 採水 16地点 試料運搬 1式	
分析		式	1.00	1.00	0.00	分析試験 1式	
成果		式	1.00	1.00	0.00	報告書作成 1式	
直接経費							
成果		式	1.00	1.00	0.00	業務成果品 1式	