

契約の内容

契約年月日	令和7年4月24日
契約業者名	東亜・大本特定建設工事共同企業体 代表者 東亜建設工業株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目8番13号
工事の名称	青森港油川地区岸壁（－12m）本体外工事
工事場所	青森県青森市油川岡田地内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年4月24日
工期（至）	令和8年3月25日
契約金額	¥2,854,500,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石	50~100kg/個程度	m3		52.00		(概)
捨石本均し	±5cm	m2		98.00		(概)
捨石荒均し	±50cm	m2		11.00		(概)
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	500kg/個程度	m3		14.00		(概)
被覆均し	±50cm	m2		47.00		(概)
本体工 [鋼矢板式]						
鋼管矢板工						
鋼管矢板(1)	φ1,200mm t22mm×L25.0m L-T型	本		176.00		
鋼管矢板(2)	φ1,200mm t22mm×L30.5m L-T型	本		89.00		
鋼管矢板(3)	φ1,200mm t22mm×L30.5m L-T型	本		21.00		(概)

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
本体外 [場所打式]						
水中コンクリート工						
型枠		m2		116.00		(概)
漏えい防止	ポリエステル系 t=0.5mm	m2		84.00		(概)
水中コンクリート	単位セメント量370kg/m3、スランプ13 ~18cm、W/C50%以下	m3		235.00		(概)

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬		式		1.00		
分解組立運搬(1)	クローラークレーン100t	台		1.00		
分解組立運搬(2)	クローラークレーン80t	台		1.00		
分解組立運搬(3)	クローラークレーン50t	台		1.00		
仮設材等運搬(1)	汚濁防止膜	式		1.00		
仮設材等運搬(2)	導材	式		1.00		
事業損失防止施設費						
水質汚濁防止膜		m		740.00		

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)本体外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	水域環境調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
水域環境調査業務						
水質調査						
水質調査						
調査準備		式		1.00		調査準備 1式 機材運搬(2往復当り) 1式
水質調査		式		1.00		現場測定(1) 131地点 現場測定(2) 189地点 採水 16地点 試料運搬 1式
分析		式		1.00		分析試験 1式
成果		式		1.00		報告書作成 1式
直接経費						
成果		式		1.00		業務成果品 1式