

契約の内容

契約年月日	令和7年4月25日
契約業者名	五洋・みらい特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m) (耐震)地盤改良工事
工事場所	宮城県石巻市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期 (自)	令和7年4月25日
工期 (至)	令和7年12月19日
契約金額	¥749,980,000 円 (税込み)

# 工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)地盤改良工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)(耐震)						
海上地盤改良工						
固化工						
深層混合処理杭	改良杭1.53m×2.89m/本 改良長=3.0m~26.8m	m(改良長)		2,652.00		深層混合処理杭 L= 3.0m 80本 L= 26.8m 90本
床掘工						
グラブ床掘	施工水深:-13.6m	m3		9,220.00		(試行的取組) 粘土質土砂 N=10未満
土運船運搬	床掘場所~揚土場	m3		9,220.00		
起重機船揚土		m3		9,220.00		
積込(ルーズ)		m3		9,220.00		
土砂等運搬		m3		9,220.00		
整地		m3		9,220.00		

## 工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)地盤改良工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
回航・えい航費						
回航						
回航費(1) 深層混合処理船	袖ヶ浦港～石巻港区(片道/回)	回		2.00		往復
回航費(2) 土運船(2隻)	木更津港～石巻港区(片道/回)	回		4.00		往復
えい航						
えい航費 グラブ浚渫船	仙台塩釜港塩釜港区～仙台塩釜港石巻港区(片道/回)	回		2.00		往復
運搬費						
建設機械器具等運搬						
分解組立運搬 バックホウ		式(台)		4.00		
事業損失防止施設費						
水質汚濁防止柵	20×20m級	式		1.00		
水質監視	濁度、pH、COD、SS、DO	式		1.00		2地点、2回
技術管理費						
技術管理	六価クロム溶出試験	式		1.00		6検体
水雷・傷害等保険料						
水雷保険料		式		1.00		

## 工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)地盤改良工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
現地調査(土質調査業務)	土質調査(事前ボーリング、チェックボーリング)	式		1.00		
土質調査(1)	事前ボーリング					
事前ボーリング	φ86、オールコア、砂質土、粘性土	本		3.00		試錐長 88.4m
土質試験(1)	物理試験(含水比試験、湿潤密度試験)	式		1.00		
	化学試験(土懸濁液のph試験、土の強熱減量試験)					
	力学試験(一軸圧縮試験)					
水雷・傷害保険		式		1.00		
土質調査(2)	チェックボーリング					
チェックボーリング	φ86、オールコア、改良体(固結シルト)	本		1.00		深層混合処理 1本 試錐長 26.8m
土質試験(2)	力学試験(一軸圧縮試験)	式		1.00		
測量業務						
ICT測量業務		式		1.00		3次元起工測量:0.01km <sup>2</sup>