

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 仙台塩釜港石巻港区

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	328,021,254	
岸壁(-12m)(耐震)	1式	328,021,254	
海上地盤改良工	1式	328,021,254	
固化工	1式	295,949,110	深層混合処理杭打設(1) 80.00本、深層混合処理杭打設(2) 90.00本、深層混合処理船拘束 1.00式、特許使用料 1.00式
床掘工	1式	12,473,190	グラブ床掘(能力補正型) 9,220.00m ³ 、グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束(能力補正型) 1.00式
土運船運搬工	1式	4,102,900	土運船運搬 9,220.00m ³
揚土土捨工	1式	15,496,054	起重機船揚土 9,220.00m ³ 、積込(ルーズ) 9,220.00m ³ 、土砂等運搬 9,220.00m ³ 、整地 9,220.00m ³
調査費	1式	14,619,052	
土質調査業務	1式	14,619,052	
直接調査	1式	3,821,266	
直接調査	1式	3,821,266	海上ボーリング(1) 29.30m、海上ボーリング(2) 59.10m、物理試験 1.00式、化学試験 1.00式、力学試験(1) 1.00式、海上ボーリング(3) 26.80m、力学試験(2) 1.00式
間接調査	1式	10,797,786	
間接調査	1式	10,797,786	調査準備 1.00式、位置測量(海上) 4.00地点、足場組立解体(スパッド台船) 2.00基、足場設置(スパッド台船) 2.00箇所、足場移設(スパッド台船) 2.00箇所、足場撤去(スパッド台船) 2.00箇所、損料(スパッド台船) 1.00式、交通船・交通車 1.00式、機材運搬(1) ボーリングマシン 1.00式、機材運搬(2) ボーリングマシン 1.00式、機材運搬(3) スパッド台船 1.00式、機材運搬(4) スパッド台船 1.00式、試料運搬(1) 1.00式、試料運搬(2) 1.00式、標識灯維持管理 1.00式、水雷保険料 1.00式、傷害保険料 1.00式、施工管理費 1.00式

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接測量費	1式	3,440,295	
測量業務	1式	3,440,295	
マルチビーム測深	1式	3,440,295	
マルチビーム測深	1式	3,373,295	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、起工時データ整理(ICT) 1.00式、施工履歴データ整理(ICT) 1.00式
直接経費	1式	67,000	業務成果品費 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	328,021,254	
間接工事費	1式	312,524,429	
共通仮設費(計)	1式	181,583,456	
共通仮設費(積上)	1式	145,465,016	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、技術管理費、水雷・傷害等保険料
共通仮設費(率)	1式	34,827,314	
現場環境改善費	1式	1,291,126	
現場管理費	1式	130,940,973	
工事原価	1式	640,545,683	
一般管理費等	1式	83,768,142	
契約保証費	1式	256,175	
工事価格	1式	724,570,000	
直接調査費	1式	3,821,266	
間接調査費	1式	10,797,786	間接調査
諸経費	1式	9,450,948	
一般調査業務費	1式	24,070,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	24,070,000	
直接測量費	1式	3,440,295	
諸経費	1式	2,799,705	
測量作業費	1式	6,240,000	
測量業務価格	1式	6,240,000	
合併予定工事価格	1式	754,880,000	