

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月29日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤本体工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年5月30日
工期(至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	¥502,854,000 円(税込み)
変更金額	¥770,000 円(税込み)
変更後の契約金額	¥503,624,000 円(税込み)
変更理由	設計変更により、共通仮設費(技術管理費)を変更する。併せて、特記仕様書に基づく共通仮設費(技術管理費及び営繕費)の確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤本体工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
防波堤						
本體工（ケーソン式）						
ケーソン製作工（FD製作） 北堤6-1区						
ケーソン製作用台船		式	1.00	1.00	0.00	
底面	アスファルトルーフィング	m2	651.00	651.00	0.00	
足場		式	1.00	1.00	0.00	枠組足場 1,394m2 内足場 2,244m2
鉄筋	SD345	kg	153,488.00	153,488.00	0.00	D13(通水孔補強筋含む) 70,011kg D16(仮置用ワイヤー補強筋含む) 35,709kg D19 47,768kg
型枠		m2	6,541.00	6,541.00	0.00	
コンクリート	30-12-25 BB	m3	1,532.00	1,532.00	0.00	
付帯設備加工取付	ワイヤロープ φ42、塩化ビニール管VU200	式	1.00	1.00	0.00	
ケーソン進水据付工（1） 北堤6-1区						
上蓋		函	1.00	1.00	0.00	
進水		函	1.00	1.00	0.00	
仮置		函	1.00	1.00	0.00	
バラスト	18-8-40 BB	m3	452.00	452.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤本体工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
ケーソン製作工(海上打継製作) 北堤6-1区						
支保		式	1.00	1.00	0.00	支保 149m パイプサポート支保 112空m3
足場		式	1.00	1.00	0.00	枠組足場 862m2 内足場 1,707m2
鉄筋	SD345	kg	74,435.00	74,435.00	0.00	D13(通水孔補強筋含む) 21,913kg D16(据付用ワイヤー補強筋含む) 13,639kg D19 38,883kg
型枠		m2	4,013.00	4,013.00	0.00	
コンクリート	30-12-25 BB	m3	672.00	672.00	0.00	
付帯設備加工取付	ワイヤーロープφ46、塩化ビニール管VU200	式	1.00	1.00	0.00	
ケーソン進水据付工(2) 北堤6-1区・5区						
上蓋		函	2.00	2.00	0.00	
仮置		函	2.00	2.00	0.00	

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤本体工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式	1.00	1.00	0.00	1台
安全費						
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00	
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	
技術管理(2)	施工実態調査	式		1.00	1.00	モニタリング調査 0→2工種
技術管理(3)	遠隔臨場	式		1.00	1.00	
営繕費						
快適トイレ		式		1.00	1.00	0→1基
その他一括計上						
スクラップ		式	1.00	1.00	0.00	183kg