

契約の内容

契約年月日	令和7年5月30日
契約業者名	若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤本体工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年5月30日
工期（至）	令和8年1月30日
契約金額	¥502,854,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤本体工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
防波堤						
本体工（ケーソン式）						
ケーソン製作工（FD製作） 北堤6-1区						
ケーソン製作用台船		式		1.00		
底面	アスファルトルーフィング	m2		651.00		
足場		式		1.00		档組足場 1,394m2
鉄筋	SD345	kg		153,488.00		内足場 2,244m2 D13(通水孔補強筋含む) 70,011kg D16(仮置用ワイヤー補強筋含む) 35,709kg D19 47,768kg
型档		m2		6,541.00		
コンクリート	30-12-25 BB	m3		1,532.00		
付帯設備加工取付	ワイヤーφ 42、塩化ビニール管VU200	式		1.00		
ケーソン進水据付工（1） 北堤6-1区						
上蓋		函		1.00		
進水		函		1.00		
仮置		函		1.00		
バラスト	18-8-40 BB	m3		452.00		

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤本体工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
ケーソン製作工(海上打継製作) 北堤6-1区						
支保		式		1.00		支保 149m
						パイプサポート支保 112空m3
足場		式		1.00		枠組足場 862m2
						内足場 1,707m2
鉄筋	SD345	kg		74,435		D13(通水孔補強筋含む) 21,913kg
						D16(据付用ワイヤー補強筋含む) 13,639kg
						D19 38,883kg
型枠		m2		4,013		
コンクリート	30-12-25 BB	m3		672		
付帯設備加工取付	ワイヤーロープ φ46、塩化ビニール管VU200	式		1.00		
ケーソン進水据付工(2) 北堤6-1区・5区						
上蓋		函		2.00		
仮置		函		2.00		

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤本体工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増・△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	式		1.00		1台
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1.00		
その他一括計上						
スクラップ		式		1.00		183kg