

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体 代表者 東洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
工事の名称	酒田港外港地区岸壁(-1.2m)地盤改良工事
工事場所	山形県酒田市 大浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年6月5日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	¥1,571,130,000円(税込み)
変更金額	¥483,010,000円(税込み)
変更後の契約金額	¥2,054,140,000円(税込み)
変更理由	計画変更により、陸上地盤改良工の数量を変更し、工期を令和8年3月31日まで延伸する。 また、現状不一致により、土工を変更する。併せて、設計変更により、陸上地盤改良工(固化材添加量の精査、深層混合処理杭打設の歩掛の変更)、共通仮設費(運搬費、技術管理費)及び現地調査の変更を行う。

# 工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
土工						
土工						
土砂盛土	押土(ルーズ)	m3	500.00	295.00	△205.00	(概)
土砂撤去		m3		3,024.00	3,024.00	
埋戻し		m3		1,498.00	1,498.00	
仮設道路工		式		1.00	1.00	敷鉄板撤去:1,040m2、 敷鉄板賃料:112枚 敷鉄板設置撤去:139m2、 敷鉄板賃料:15枚 未計上 敷鉄板撤去:873m2、 敷鉄板賃料:94枚
深層混合処理プラントヤード整備						
土砂撤去	掘削、土砂等運搬、整地	m3		3,756.00	3,756.00	
下層路盤(1)	t=80cm	m2		5,649.00	5,649.00	FRC-40 4,003m3
下層路盤(2)	t=20cm	m2		5,519.00	5,519.00	C-40 1,107m3
陸上地盤改良工						
固化工						
地盤改良(1)	深層混合処理杭 qu=1,400kN、 φ2,000、L=3.0~14.4m	本	407.00	418.00	11.00	(概) 長杭 259本→266本 短杭 148本→131本 高止まり杭 0本→21本

## 工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
地盤改良(2)	深層混合処理杭 $q_u=2,500\text{kN}$ 、 $\phi 2,000$ 、 $L=3.0\sim 14.4\text{m}$	本	2,146.00	2,071.00	$\Delta 75.00$	(概) 長杭 1,443本→1,391本 短杭 703本→641本 高止まり杭 0本→39本
地盤改良(3)	深層混合処理杭 $q_u=1,400\text{kN}$ 、 $\phi 2,000$ 、 $L=3.0\sim 14.4\text{m}$	本	444.00	456.00	12.00	(概) 長杭 296本→304本 短杭 148本→152本
盛上土砂撤去		m <sup>3</sup>	15,000.00	15,000.00	0.00	(概)
深層混合処理機足場造成工						
深層混合処理機足場造成	中層混合処理 $q_u=150\text{kN}$ 、改良長 $L=1.5\sim 4.5\text{m}$	式		1.00	1.00	改良土量 0m <sup>3</sup> →27,675m <sup>3</sup>

## 工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬		式	1.00	1.00	0.00	
分解組立運搬(1)	深層混合処理機	台	4.00	3.00	△1.00	往路
分解組立運搬(2)	ブルドーザ	台	1.00	1.00	0.00	往復
分解組立運搬(3)	中層混合処理機	台		2.00	2.00	往復
仮設材等運搬	敷鉄板 22×1,524×6,096mm	式		1.00	1.00	復路 221枚
技術管理費						
溶出試験	六価クロム	式	1.00	1.00	0.00	深層混合処理工法
諸経費動向調査		式		1.00	1.00	

# 工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
磁気探査業務						
磁気探査業務						
磁気探査						
探査準備		式	1.00	1.00	0.00	機材運搬 1式
位置測量		式	1.00	1.00	1.00	577点→414点
足場		式	1.00	1.00	0.00	平坦地足場 4箇所
資機材現場内小運搬		式	1.00	1.00	1.00	573回→410回
鉛直磁気探査	対象深度-7.0~-10.0m	式	1.00	1.00	1.00	鉛直探査 6,500m <sup>2</sup> (概)→4,550m <sup>2</sup>
磁気異常解析		箇所		1.00	1.00	

## 工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事(変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
土質調査業務						
直接調査						
直接調査						
事前ボーリング	φ86	式	1.00	1.00	1.00	試錐長 14.9m
チェックボーリング	φ86	式	1.00	1.00	0.00	試錐長 167.4m
土質試験	力学試験	式	1.00	1.00	0.00	一軸圧縮試験 36組
間接調査						
間接調査						
準備	調査準備	式	1.00	1.00	0.00	
運搬		式	1.00	1.00	0.00	事前ボーリング試料 1式
						チェックボーリング機材 1式
						チェックボーリング試料 1式
施工管理		式	1.00	1.00	1.00	