

契約の内容

契約年月日	令和7年6月5日
契約業者名	東洋・本間特定建設工事共同企業体 代表者 東洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区中央二丁目9番27号
工事の名称	酒田港外港地区岸壁（－12m）地盤改良工事
工事場所	山形県酒田市 大浜地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年6月5日
工期（至）	令和8年3月25日
契約金額	¥1,571,130,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
岸壁(-12m)						
土工						
土工						
土砂盛土	押土(ルーズ)	m3		500.00		(概)
陸上地盤改良工						
固化工						
地盤改良(1)	深層混合処理杭 qu=1,400kN、 φ2,000、L=3.0~14.4m	本		407.00		(概)
地盤改良(2)	深層混合処理杭 qu=2,500kN、 φ2,000、L=3.0~14.4m	本		2,146.00		(概)
地盤改良(3)	深層混合処理杭 qu=1,400kN、 φ2,000、L=3.0~14.4m	本		444.00		(概)
盛上土砂撤去		m3		15,000.00		(概)

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬		式		1.00		
分解組立運搬(1)	深層混合処理機	台		4.00		往路
分解組立運搬(2)	ブルドーザ	台		1.00		往復
技術管理費						
溶出試験	六価クロム	式		1.00		深層混合処理工法

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
磁気探査業務						
磁気探査業務						
磁気探査						
探査準備		式		1.00		機材運搬 1式
位置測量		式		1.00		577点
足場		式		1.00		平坦地足場 4箇所
資機材現場内小運搬		式		1.00		573回
鉛直磁気探査	対象深度-7.0~-10.0m	式		1.00		鉛直探査 6,500m2 (概)

工事数量総括表

工事名	酒田港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	調査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
土質調査業務						
直接調査						
直接調査						
事前ボーリング	φ86	式		1.00		試錐長 14.9m
チェックボーリング	φ86	式		1.00		試錐長 167.4m
土質試験	力学試験	式		1.00		一軸圧縮試験 36組
間接調査						
間接調査						
準備	調査準備	式		1.00		
運搬		式		1.00		事前ボーリング試料 1式
						チェックボーリング機材 1式
						チェックボーリング試料 1式
施工管理		式		1.00		