

契約の内容

契約年月日	令和7年7月22日
契約業者名	りんかい日産建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区北目町 6 － 8
工事の名称	青森港油川地区岸壁(-12m)裏埋外工事
工事場所	青森県青森港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和7年7月22日
工期（至）	令和8年7月31日
契約金額	¥330,132,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)裏埋外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
護岸・岸壁・物揚場						
裏込・裏埋工						
裏埋土工(裏埋土撤去)						
土砂掘削	裏埋土撤去	m 3		90,701.00		
土砂等運搬(1)	裏埋土	m 3		90,701.00		
積込(ルーズ)	裏埋土(水中部)	m 3		62,264.00		
整地	裏埋土	m 3		90,701.00		
裏埋土工(裏埋土埋戻し)						
積込(ルーズ)	裏埋土埋戻し	m 3		148,328.00		(概)
土砂等運搬(2)	裏埋土埋戻し	m 3		148,328.00		(概)
埋戻し		m 2		29,383.00		(概)

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)裏埋外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁(-12m)、共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
構造物撤去工						
撤去工						
鋼矢板引抜撤去	ハット形 L=13m SP-45H(SYW295)	枚		391.00		
大型土のう撤去		袋		364.00		(概)
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬						
分解組立運搬(1)	クローラクレーン	台		1.00		
分解組立運搬(2)	バックホウ	台		4.00		
事業損失防止施設費						
オイルフェンス撤去		式		1.00		
技術管理費						
技術管理(1)	諸経費動向調査	式		1.00		諸経費動向調査：1工事
技術管理(2)	施工実態調査	式		1.00		モニタリング調査：1工種
技術管理(3)	システム初期費：ICTバックホウ	式		1.00		
水雷・傷害等保険料						
傷害保険料		式		1.00		

工事数量総括表

工事名	青森港油川地区岸壁(-12m)裏埋外工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	磁気探査業務
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
陸上水平探査						
設計業務費						
直接業務費						
直接人件費		式		1.00		計画準備費 1式
						解析費 110,084m2
						報文執筆費 1件
						(印刷製本部数3部)
測量業務費						
直接業務費						
直接測量費		式		1.00		測線設定費 1式
						現地測定費 1式