

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 八戸港

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	457,746,337	
航路泊地(埋没)	1式	457,746,337	
浚渫工	1式	248,159,705	
ポンプ浚渫工	1式	248,159,705	ポンプ浚渫(ICT)(1)(労務数補正型) 91,456.00m <sup>3</sup> 、ポンプ浚渫(ICT)(2)(労務数補正型) 150,765.00m <sup>3</sup> 、 ポンプ浚渫船拘束(労務数補正型) 1.00式
土捨工	1式	209,586,632	
排砂管設備工	1式	209,586,632	浮上零号設置・撤去 1.00組、立上がり零号設置・撤去 1.00組、排砂管(海底管)設置・撤去 3,378.00m、 陸上受枠設置・撤去 2,039.00m、排砂管(陸上受枠上)設置・撤去 2,045.00m、フロータ管設置・撤去 420.00m、 排砂管設備 1.00式、排砂管保守(労務数補正型) 12.00日
直接測量費	1式	5,405,975	
測量業務	1式	5,405,975	
ICT測量業務	1式	5,405,975	
マルチビーム測深	1式	5,305,975	測量準備 1.00式、機材運搬(1) 1.00式、機材運搬(2) 1.00式、艀装テスト(1) 1.00式、艀装テスト(2) 1.00式、 マルチビーム測深(1) 1.00式、マルチビーム測深(2) 1.00式、起工時データ整理(MBC) 1.00式、 3次元設計データ作成 1.00施設、3次元出来形管理データ整理 1.00式
直接経費	1式	100,000	業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	457,746,337	
間接工事費	1式	460,696,332	
共通仮設費(計)	1式	312,506,450	
共通仮設費(積上)	1式	280,474,430	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	30,886,383	
現場環境改善費	1式	1,145,637	
現場管理費	1式	148,189,882	
工事原価	1式	918,442,669	
一般管理費等	1式	112,959,968	
契約保証費	1式	367,363	
工事価格	1式	1,031,770,000	
直接測量費	1式	5,128,545	
諸経費	1式	4,031,455	
測量作業費	1式	9,160,000	
直接原価	1式	277,430	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	269,350	
直接経費	1式	8,080	
その他原価	1式	145,044	
業務原価	1式	422,474	
一般管理費等	1式	217,526	
測量調査費	1式	640,000	
測量業務価格	1式	9,800,000	
合併予定工事価格	1式	1,041,570,000	