

(第1回) 契約の内容

契約年月日	令和8年4月28日
契約業者名	五洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工事の名称	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事(その2)
工事場所	福島県いわき市小名浜港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月17日
工期(至)	令和9年3月16日
変更前の契約金額	¥657,822,000 円(税込み)
変更金額	¥8,775,924 円(税込み)
変更後の契約金額	¥666,597,924 円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和8年度設計業務委託等技術者単価」の決定に伴い請負代金額を変更する。

工事数量総括表

工事名	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二沖)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤(第二沖)						
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石	30~800kg/個程度	m3		21,998		ICT施工
捨石荒均し	±50cm	m2		1,548		
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800~1,000kg/個程度	m3		2,965		
被覆均し	±50cm	m2		1,834		
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	六脚ブロック A0.9形	個		205		支給材料、ICT施工
共通仮設費						
安全費						
安全対策	安全監視船	式		1		
運搬費						
仮設材等運搬	敷鉄板 (t=22mm, 1.524m×6.036m)	式		1		往復(71枚)

工事数量総括表

工事名	小名浜港東港地区防波堤(第二沖)基礎外工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(第二沖)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
事業損失防止施設費						
敷鉄板	敷鉄板(t=22mm, 1.524m×6.036m)	枚		71		
測量業務						
ICT測量						
マルチビーム測深	ICT測量費用	式		1		マルチビーム測深 1回 起工時 0.04km2