

契約の内容

契約年月日	令和8年3月17日
契約業者名	みらい建設工業株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町二丁目2番3号
工事の名称	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地(埋没)浚渫工事(その3)
工事場所	青森県八戸港内
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月17日
工期(至)	令和8年11月20日
契約金額	¥479,380,000円(税込み)

## 工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）浚渫工事（その3）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地（埋没）
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
航路泊地（埋没）						
浚渫工						
ポンプ浚渫工						
ポンプ浚渫（試行的取組）	粘性土、N値=0	m3		161,838.00		ポンプ浚渫(1CT)（労務数補正型）： 161,838m3
土捨工						
排砂管設備工						
排砂管設備（試行的取組）	設置・管理・撤去	式		1.00		浮上零号：1組 立上零号：1組 海底管：3,453m 陸上管：1,324m 受枠（H=0m）：1,318m
共通仮設						
運搬費						
仮設材等運搬	排砂管	式		1.00		
事業損失防止施設費						
水質調査	採水、濁度、浮遊物質(SS)	式		1.00		
安全費						
安全対策（試行的取組）	安全監視船	式		1.00		（労務数補正型）

## 工事数量総括表

工事名	八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）浚渫工事（その3）				事業区分	港湾整備
					工事区分	航路泊地（埋没）
工事区分・工程・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
測量業務 ICT測量業務 マルチビーム測深 マルチビーム測深		式		1.00		