

契約の内容

契約年月日	令和8年3月23日
契約業者名	若築・大本特定建設工事共同企業体 代表者 若築建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2丁目10番28号
工事の名称	久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事
工事場所	岩手県久慈市久慈港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和8年3月23日
工期（至）	令和9年7月30日
契約金額	¥1,147,707,000 円（税込み）

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤						
構造物撤去工						
撤去工						
ブロック撤去	L5.0m×B2.5m×H1.8m 47.6t/個	個		11.00		
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石	30～500kg/個程度	m3		4,799.00		[ICT施工]
捨石本均し	±5cm	m2		1,779.00		
本土工						
ケーソン進水据付工						
上蓋		函		2.00		
据付	L30.0m×B18.0(21.0)m×H20.7m 6.257t/函	函		2.00		支給材料
中詰工						
砂・石材中詰		m3		16,776.00		中詰均し：764m2 アスファルトルーフィング* 敷設：156m2

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
蓋ブロック工						
蓋ブロック製作（１）	L4. 40m×B4. 69m×H0. 50m (蓋ブロックA)	個		8.00		底面(アスファルトルーフィング) : 157m ² 鉄筋(D13) : 1,136kg 吊筋(SS400 φ44mm L=2.09m) : 32本 型枠 : 87m ² コンクリート : 78m ³
蓋ブロック製作（２）	L4. 30m×B4. 69m×H0. 50m (蓋ブロックB)	個		4.00		底面(アスファルトルーフィング) : 77m ² 鉄筋(D13) : 560kg 吊筋(SS400 φ44mm L=2.09m) : 16本 型枠 : 43m ² コンクリート : 38m ³
蓋ブロック製作（３）	L4. 40m×B3. 80m×H0. 50m (蓋ブロックC)	個		16.00		底面(アスファルトルーフィング) : 252m ² 鉄筋(D13) : 1,920kg 吊筋(SS400 φ32mm L=1.83m) : 64本 型枠 : 159m ² コンクリート : 125m ³

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
蓋ブロック製作（４）	L4. 30m×B3. 80m×H0. 50m （蓋ブロックD）	個		8.00		底面（アスファルトルーフィング）：123m ² 鉄筋（D13）：952kg 吊筋（SS400 φ32mm L=1.83m）：32本 型枠：79m ² コンクリート：61m ³
蓋ブロック据付	ブロック重量17.5t～22.5t/個	個		36.00		L4. 40m×B4. 69m×H0. 50m （22.5t/個）：8個 L4. 30m×B4. 69m×H0. 50m （22.0t/個）：4個 L4. 40m×B3. 80m×H0. 50m （18.0t/個）：16個 L4. 30m×B3. 80m×H0. 50m （17.5t/個）：8個
間詰コンクリート	18-8-40 BB	m ³		54.00		
被覆・根固工						
被覆石工						
被覆石	800～1000kg/個程度	m ³		2,836.00		
被覆均し(1)	±30cm	m ²		635.00		
被覆均し(2)	±50cm	m ²		1,351.00		
被覆ブロック工						
被覆ブロック据付	エックスブロック 6t型	個		130.00		[ICT施工]

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
根固ブロック工 根固ブロック据付	ブロック重量42.3t~47.6t/個	個		47.00		[ICT施工] 47.6t/個：23個 (支給材料12個、転用11個) 45.2t/個：12個(支給材料) 42.3t/個：12個(支給材料)
上部工 上部ブロック工 上部ブロック製作(1)	L5.30m×B(4.60)5.60m×H1.00m (上部ブロックA、A')	個		4.00		底面(アスファルトルーフィング)：115m2 鉄筋(D13)：812kg 吊筋(SS400 φ46mm L=3.19m)：16本 型枠：108m2 コンクリート：104m3 標識灯取付金具：1箇所
上部ブロック製作(2)	L4.80m×B(4.60)5.60m×H1.00m (上部ブロックB)	個		4.00		底面(アスファルトルーフィング)：104m2 鉄筋(D13)：756kg 吊筋(SS400 φ44mm L=3.11m)：16本 型枠：103m2 コンクリート：94m3

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
上部ブロック製作（3）	L4.90m×B(4.60)5.60m×H1.00m (上部ブロックC)	個		4.00		底面(アスファルトルーフィング)：106m ² 鉄筋(D13)：764kg 吊筋(SS400 φ44mm L=3.11m)：16本 型枠：104m ² コンクリート：96m ³
上部ブロック製作（4）	L5.30m×B4.30m×H1.00m (上部ブロックD、D')	個		4.00		底面(アスファルトルーフィング)：87m ² 鉄筋(D13)：652kg 吊筋(SS400 φ44mm L=2.99m)：16本 型枠：93m ² コンクリート：87m ³
上部ブロック製作（5）	L4.80m×B4.30m×H1.00m (上部ブロックE)	個		4.00		底面(アスファルトルーフィング)：79m ² 鉄筋(D13)：608kg 吊筋(SS400 φ42mm L=2.86m)：16本 型枠：89m ² コンクリート：79m ³

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
上部ブロック製作（６）	L4. 90m×B4. 30m×H1. 00m （上部ブロックF）	個		4. 00		底面（アスファルトルーフィング）：80m ² 鉄筋（D13）：612kg 吊筋（SS400 φ42mm L=2. 86m）16本 型枠：90m ² コンクリート：80m ³
上部ブロック製作（７）	L5. 30m×B4. 50m×H1. 00m （上部ブロックG、G'）	個		4. 00		底面（アスファルトルーフィング）：91m ² 鉄筋（D13）：688kg 吊筋（SS400 φ44mm L=3. 11m）：16本 型枠：94m ² コンクリート：91m ³
上部ブロック製作（８）	L4. 80m×B4. 50m×H1. 00m （上部ブロックH）	個		4. 00		底面（アスファルトルーフィング）：82m ² 鉄筋（D13）：636kg 吊筋（SS400 φ44mm L=2. 99m）：16本 型枠：90m ² コンクリート：82m ³

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
上部ブロック製作（9）	L4.90m×B4.50m×H1.00m （上部ブロックⅠ）	個		3.00		底面（アスファルトルーフィング）：63m ² 鉄筋（D13）：480kg 吊筋（SS400 φ44mm L=2.99m）：12本 型枠：68m ² コンクリート：63m ³
上部ブロック据付	ブロック重量45.2t～59.9t/個	個		35.00		L5.30m×B(4.60m)5.60m×H1.00m (59.9t/個)：4個 L4.80m×B(4.60m)5.60m×H1.00m (54.0t/個)：4個 L4.90m×B(4.60m)5.60m×H1.00m (55.2t/個)：4個 L5.30m×B4.30m×H1.00m (50.1t/個)：4個 L4.80m×B4.30m×H1.00m (45.2t/個)：4個 L4.90m×B4.30m×H1.00m (46.2t/個)：4個 L5.30m×B4.50m×H1.00m (52.6t/個)：4個 L4.80m×B4.50m×H1.00m (47.4t/個)：4個 L4.90m×B4.50m×H1.00m (48.4t/個)：3個
間詰コンクリート	24-12-25 BB	m ³		53.00		差込鋼材 (H-350×350×12×19)：36本

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
上部コンクリート工						
支保		m		5.00		
型枠		m2		6.00		
目地	瀝青質系、発泡樹脂体系	m2		12.00		
コンクリート	24-12-25 BB	m3		20.00		
梯子取付		基		1.00		
雑工						
現場鋼材切断工						
現場鋼材切断		m		81.00		蓋フ°ロック吊筋(φ32mm) : 96本 蓋フ°ロック吊筋(φ44mm) : 48本 上部フ°ロック吊筋(φ42mm) : 32本 上部フ°ロック吊筋(φ44mm) : 82本 上部フ°ロック吊筋(φ46mm) : 14本 ケーソン据付用ワイヤ-(φ45mm) : 32本

工事数量総括表

工事名	久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
分解組立運搬	クローラクレーン	台		3.00		
安全費						
標識	標識灯撤去・設置	式		1.00		
安全対策	安全監視船	式		1.00		
測量業務						
ICT測量業務						
マルチビーム測量						
マルチビーム測量		式		1.00		3次元起工測量(基礎捨石)、 3次元数量計算(基礎捨石)