

予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 久慈港

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
	1式	706,238,432	
防波堤			
	1式	706,238,432	
構造物撤去工			
	1式	2,678,159	
撤去工			根固ブロック撤去仮置(1スイング内) 11.00個
	1式	2,678,159	
基礎工			
	1式	220,891,167	
基礎捨石工			捨石投入(ICT) 4,799.00m ³ 、捨石本均し(水中) 1,779.00m ²
	1式	220,891,167	
本体工			
	1式	256,427,443	
ケーソン進水据付工			ケーソン据付用上蓋取付・取外 2.00函、ケーソン据付(ウインチ方式) 2.00函
	1式	35,866,384	
中詰工			中詰材投入(現場投入渡し) 16,776.00m ³ 、中詰均し 764.00m ² 、ルーフィング敷設 156.00m ² 、中詰シュート使用料 2.00函、中詰シュート取付 2.00函、中詰シュート取外 2.00函
	1式	195,668,804	
蓋ブロック工			ルーフィング敷設(1) 157.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 1,136.00kg、吊鉄筋・吊バー(1) 32.00本、吊鉄筋・吊バー組立(1) 796.00kg、鋼製型枠組立組外(1) 87.00m ² 、コンクリート打設(1) 78.00m ³ 、ルーフィング敷設(2) 77.00m ² 、鉄筋加工組立(2) 560.00kg、吊鉄筋・吊バー(2) 16.00本、吊鉄筋・吊バー組立(2) 398.00kg、鋼製型枠組立組外(2) 43.00m ² 、コンクリート打設(2) 38.00m ³ 、ルーフィング敷設(3) 252.00m ² 、鉄筋加工組立(3) 1,920.00kg、吊鉄筋・吊バー(3) 64.00本、吊鉄筋・吊バー組立(3) 739.00kg、鋼製型枠組立組外(3) 159.00m ² 、コンクリート打設(3) 125.00m ³ 、ルーフィング敷設(4) 123.00m ² 、鉄筋加工組立(4) 952.00kg、吊鉄筋・吊バー(4) 32.00本、吊鉄筋・吊バー組立(4) 370.00kg、鋼製型枠組立組外(4) 79.00m ² 、コンクリート打設(4) 61.00m ³ 、蓋ブロック転置 9.00個、蓋ブロック運搬据付(1)(海上一連方式) 8.00個、蓋ブロック運搬据付(2)(海上一連方式) 20.00個、蓋ブロック運搬据付(3)(海上一連方式) 8.00個、コンクリート運搬(台船/バケット) 54.00m ³ 、コンクリート打設(1)(バケット) 27.00m ³ 、コンクリート打設(2)(バケット) 27.00m ³
	1式	24,892,255	
被覆・根固工			
	1式	173,484,708	
被覆石工			被覆石投入 2,836.00m ³ 、被覆均し(1)-1 635.00m ² 、被覆均し(2)-1 646.00m ² 、被覆均し(2)-2 669.00m ² 、

予定価格(積算内訳表)

	1式	130,381,551	被覆均し(2)-3 36.00m ²
被覆ブロック工	1式	23,230,610	被覆ブロック仮置(陸上連携方式) 130.00個、被覆ブロック据付(海上一連方式)(ICT) 130.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	706,238,432	
間接工事費	1式	300,738,597	
共通仮設費(計)	1式	95,048,295	
共通仮設費(積上)	1式	25,978,177	運搬費、安全費
共通仮設費(率)	1式	67,022,027	
現場環境改善費	1式	2,048,091	
現場管理費	1式	205,690,302	
工事原価	1式	1,006,977,029	
一般管理費等	1式	121,840,181	
契約保証費	1式	402,790	
工事価格	1式	1,129,220,000	
直接測量費	1式	2,732,176	
諸経費	1式	2,267,824	
測量作業費	1式	5,000,000	
直接原価	1式	289,687	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 久慈港湾口地区防波堤(北堤)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
測量調査費	1式	670,000	
測量業務価格	1式	5,670,000	
合併予定工事価格	1式	1,134,890,000	