

# 予定価格の積算内訳書

令和7年度

港名 秋田港

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	327,012,990	
防波堤	1式	327,012,990	
構造物撤去工	1式	2,264,892	
撤去工	1式	2,264,892	根固ブロック撤去(1)(1スイング内) 6.00個、根固ブロック撤去(2)(1スイング内) 6.00個、 根固ブロック撤去(3)(1スイング内) 2.00個
基礎工	1式	82,358,017	
洗掘防止工	1式	8,794,926	帆布敷設 380.00m <sup>2</sup> 、合成樹脂系マット敷設(1) 506.00m <sup>2</sup> 、合成樹脂系マット敷設(2) 39.00m <sup>2</sup>
基礎捨石工	1式	73,563,091	捨石投入(ICT) 918.00m <sup>3</sup> 、捨石投入(ICT) 58.00m <sup>3</sup> 、捨石本均し(1) 164.00m <sup>2</sup> 、捨石本均し(2) 958.00m <sup>2</sup> 、 捨石荒均し(1) 161.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(2) 282.00m <sup>2</sup> 、捨石荒均し(3) 57.00m <sup>2</sup>
本体工 [ケーソン式]	1式	151,574,750	
ケーソン進水据付工	1式	10,374,500	ケーソン据付用上蓋取付・取外 1.00函、ケーソン据付(ウインチ方式) 1.00函
中詰工	1式	127,465,450	中詰材投入(現場投入渡し) 14,194.00m <sup>3</sup> 、中詰均し 655.00m <sup>2</sup>
蓋コンクリート工	1式	13,734,800	アスファルトルーフィング敷設 655.00m <sup>2</sup> 、コンクリート混合 327.00m <sup>3</sup> 、材料接岸積込 327.00m <sup>3</sup> 、 コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 327.00m <sup>3</sup> 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式
被覆・根固工	1式	46,354,323	
被覆石工	1式	17,607,012	被覆石投入 516.00m <sup>3</sup> 、被覆均し(1) 305.00m <sup>2</sup> 、被覆均し(2) 129.00m <sup>2</sup>

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
被覆ブロック工	1式	19,247,881	被覆ブロック転置 139.00個、被覆ブロック運搬据付(海上一連方式)(ICT) 188.00個
根固ブロック工	1式	9,499,430	根固ブロック据付(1)(1スイング)(ICT) 6.00個、根固ブロック据付(2)(1スイング)(ICT) 6.00個、 根固ブロック据付(3)(1スイング)(ICT) 2.00個、根固ブロック転置 18.00個、 根固ブロック運搬据付(海上一連方式)(ICT) 18.00個
上部工	1式	44,461,008	
上部コンクリート工	1式	44,461,008	支保組立組外(重力式) 86.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 297.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 32.00m <sup>2</sup> 、 コンクリート混合 960.00m <sup>3</sup> 、材料接岸積込 960.00m <sup>3</sup> 、 コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 960.00m <sup>3</sup> 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式
直接測量費	1式	2,571,097	
測量業務	1式	2,571,097	
ICT測量業務	1式	2,571,097	
マルチビーム測深	1式	2,571,097	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、測深(ICT) 1.00式、 起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	327,012,990	
間接工事費	1式	147,484,441	
共通仮設費(計)	1式	56,853,551	
共通仮設費(積上)	1式	28,802,276	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費
共通仮設費(率)	1式	26,771,744	
現場環境改善費	1式	1,279,531	
現場管理費	1式	90,630,890	
工事原価	1式	474,497,431	
一般管理費等	1式	65,142,771	
契約保証費	1式	189,798	
工事価格	1式	539,830,000	
直接測量費	1式	2,281,410	
諸経費	1式	1,918,590	
測量作業費	1式	4,200,000	
直接原価	1式	289,687	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 秋田港外港地区防波堤(第二南)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
測量調査費	1式	670,000	
測量業務価格	1式	4,870,000	
合併予定工事価格	1式	544,700,000	