

(第1回) 契約の内容

契約年月日	令和8年4月27日
契約業者名	あおみ建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区大町二丁目9番13号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事
工事場所	宮城県仙台塩釜港(石巻港区)内
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和8年3月24日
工期(至)	令和8年10月16日
変更前の契約金額	¥172,700,000円(税込み)
変更金額	¥41,750,130円(税込み)
変更後の契約金額	¥214,450,130円(税込み)
変更理由	「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」改定に伴い請負代金額を変更する。

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路・泊地・船だまり
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
航路・泊地・船だまり							
浚渫工							
グラブ浚渫工							
グラブ浚渫(1)	施工水深 -13.6m	m ³	5,492.00	5,492.00	0.00	浚渫(1) 粘土質土砂 N=10未満	
グラブ浚渫(2)	施工水深 -13.1m	m ³	9,898.00	9,898.00	0.00	浚渫(2) 粘土質土砂 N=10未満	
グラブ浚渫(3)	施工水深 -13.6m	m ³	1,704.00	1,704.00	0.00	浚渫(3) 粘土質土砂 N=10未満	
土捨工							
土運船運搬工							
土運船運搬	浚渫場所～揚土場	m ³	17,094.00	17,094.00	0.00		
揚土土捨工							
起重機船揚土		m ³	17,094.00	17,094.00	0.00		
積込(ルース)		m ³	17,094.00	17,094.00	0.00		
土砂等運搬		m ³	17,094.00	17,094.00	0.00		
整地		m ³	17,094.00	17,094.00	0.00		

工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区航路・泊地(-13m)浚渫工事(変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	航路・泊地・船だまり
工事区分・工種・種別・細別	規 格	単 位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘 要	
共通仮設							
共通仮設費							
回航費							
回航							
回航費 グラブ浚渫船	仙台塩釜港石巻港区～室蘭港(片道/回)	回	1.00	1.00	0.00	復路	
回航費 土運船(2隻引)	仙台塩釜港石巻港区～木更津港(片道/回)	回	1.00	0.00	△ 1.00	復路	
回航費 土運船(1隻引)	仙台塩釜港石巻港区～木更津港(片道/回)	回	1.00	3.00	2.00	復路	
運搬費							
建設機械器具等運搬							
分解組立運搬 バックホウ		台	4.00	4.00	0.00		
事業損失防止施設費							
水質汚濁防止柵	柵寸20×20m級	式	1.00	1.00	0.00		
安全費							
安全対策	安全監視船	式	1.00	1.00	0.00		
測量業務							
ICT測量業務		式	1.00	1.00	0.00	3次元起工測量:0.05km ² 3次元出来形測量:0.05km ²	