

契約の内容

契約年月日	令和8年3月25日
契約業者名	五洋・みらい特定建設工事共同企業体 代表者 五洋建設株式会社 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区二日町16番20号
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m) (耐震)地盤改良工事(その2)
工事場所	宮城県仙台塩釜港 (石巻港区) 内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期 (自)	令和8年3月25日
工期 (至)	令和8年11月30日
契約金額	¥927,300,000 円 (税込み)

# 工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)地盤改良工事(その2)					事業区分	港湾整備
						工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
岸壁(-12m)(耐震)							
海上地盤改良工							
固化工							
深層混合処理杭	改良杭1.53m×2.89m/本 改良長=3.0m~26.8m	m(改良長)		4,142.00		深層混合処理杭 L= 3.0m 130本 L= 26.8m 140本	
床掘工							
グラブ床掘	施工水深:-13.6m	m3		1,193.00		(試行的取組) 盛上土 N=30~50未満(想定)	
土運船運搬	床掘場所~揚土場	m3		1,193.00			
起重機船揚土		m3		1,193.00			
積込(ルーズ)		m3		1,193.00			
土砂等運搬		m3		1,193.00			
整地		m3		1,193.00			

# 工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)地盤改良工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
回航費						
回航						
回航費(1)	深層混合処理船 袖ヶ浦港～石巻港区(片道/回)	回		2.00		往復
回航費(2)	グラブ浚渫船(硬度盤用) 室蘭港～石巻港区(片道/回)	回		1.00		往路
回航費(3)	土運船(2隻引き) 木更津港～石巻港区(片道/回)	回		1.00		往路
事業損失防止施設費						
水質汚濁防止枠	20×20m級	式		1.00		
水質監視	濁度、pH、COD、SS、DO	式		1.00		2地点、2回
技術管理費						
技術管理	六価クロム溶出試験	式		1.00		6検体
水雷・傷害等保険料						
水雷保険料		式		1.00		

# 工事数量総括表

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区岸壁(-12m)(耐震)地盤改良工事(その2)				事業区分	港湾整備
					工事区分	岸壁
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
現地調査(土質調査業務)	土質調査(事前ボーリング、チェックボーリング)	式		1.00		
土質調査(1)	事前ボーリング					
事前ボーリング	φ86、オールコア、砂質土、粘性土	本		1.00		試錐長 30.80m
土質試験(1)	力学試験(一軸圧縮試験)	式		1.00		
水雷・傷害保険		式		1.00		
土質調査(2)	チェックボーリング					
チェックボーリング	φ86、オールコア、改良体(固結シルト)	本		1.00		試錐長 33.30.m
土質試験(2)	力学試験(一軸圧縮試験)	式		1.00		
測量業務						
ICT測量業務		式		1.00		3次元起工測量:0.01km <sup>2</sup>