


積 算 書

令 和 8 年 度

山形県沖GPS波浪計撤去工事

副 所 長	課 長	検 算	担 当
			

令和 8 年 3 月

東北地方整備局

酒田港湾事務所

港 名 酒田港

積算番号 111426002

積算内訳表

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					33,319,188	
防波堤・防砂堤・導流堤					33,319,188	
撤去工					33,319,188	
GPS波浪計撤去					31,191,485	
GPS波浪計撤去仮置					26,524,327	
1 尾筒取外し用仮架台組立・解体		式	1.00	366,759	366,759	
2 仮置用架台組立・解体		式	1.00	180,072	180,072	
3 作業船艀装		式	1.00	7,127,912	7,127,912	
4 GPS波浪計撤去		式	1.00	11,465,185	11,465,185	
5 GPS波浪計陸揚・仮置		式	1.00	3,466,022	3,466,022	
6 作業船艀装解除		式	1.00	3,433,048	3,433,048	
7 海藻貝殻類等除去		式	1.00	451,659	451,659	
8 足場架払い		m ²	14.00	2,405	33,670	
GPS波浪計本体搭載機器撤去					1,654,420	
9 GPS波浪計本体内部搭載機器撤去		式	1.00	624,226	624,226	
10 GPS波浪計本体外部搭載機器撤去		式	1.00	1,030,194	1,030,194	

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
GPS波浪計本体及び係留装置解体					3,012,738	
11 波浪計本体切断	板厚9.0mm	m	246.00	11,013	2,709,198	
12 尾筒切断	板厚12.7mm	m	19.00	11,745	223,155	
13 係留索切断		式	1.00	13,149	13,149	
14 アンカー切断		式	1.00	24,786	24,786	
15 コンクリート取壊し		m ³	5.00	8,490	42,450	
陸上局機器撤去					417,339	
陸上局機器撤去					417,339	
16 陸上局機器撤去		式	1.00	417,339	417,339	
観測局機器撤去					94,880	
観測局機器撤去					94,880	
17 観測局機器撤去		式	1.00	94,880	94,880	
撤去機器、ケーブル処分					1,615,484	
撤去機器、ケーブル処分					1,615,484	
18 廃プラスチック類積込・荷卸		t	3.40	10,700	36,380	
19 廃プラスチック類運搬		t	3.40	1,074	3,651	

積算内訳表

山形県沖GPS波浪計撤去工事

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
20 廃プラスチック類処分(1)		m ³	7.50	25,000	187,500	
21 廃プラスチック類処分(2)		kg	750.00	90	67,500	
22 太陽光パネル積込・荷卸		t	0.24	10,150	2,436	
23 太陽光パネル運搬		t	0.24	33,900	8,136	
24 太陽光パネル処分		枚	72.00	2,000	144,000	
25 積込(コンクリート殻)		m ³	5.00	1,212	6,060	
26 コンクリート殻運搬		m ³	5.00	2,314	11,570	
27 コンクリート殻処分		t	11.50	1,900	21,850	
28 金属くず積込・荷卸		t	93.80	10,700	1,003,660	
29 金属くず運搬		t	93.80	1,074	100,741	
30 トラックスケール利用料		台	22.00	1,000	22,000	
共通仮設費(積上)					9,154,785	
共通仮設					9,154,785	
共通仮設費					9,154,785	
回航・えい航費					9,095,865	
回航					9,095,865	

積算内訳表

山形県沖GPS波浪計撤去工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
31 回航費(被回航方式 作業船)	起重機船(400t吊) (酒田港~新潟東港)	回	1.00	9,095,865	9,095,865	
運搬費					58,920	
仮設材等運搬					58,920	
32 仮設材等運搬		式	1.00	58,920	58,920	

総括表

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					33,319,188	
間接工事費	13,339,674 + 11,776,696				25,116,370	
共通仮設費 (計)	9,154,785 + 3,851,698 + 333,191				13,339,674	
共通仮設費 (積上)					9,154,785	
共通仮設費 (率)	$33,319,188 \times 11.56\% \cdot ((5.85\% \times 1.68 + 1.50\%) \times 1.02)$				3,851,698	
現場環境改善費	$33,319,188 \times 1.00\%$				333,191	
現場管理費	$46,658,862 \times 25.24\% ((23.22\% + 1.28\%) \times 1.03)$				11,776,696	
工事原価	$33,319,188 + 25,116,370$				58,435,558	
一般管理費等	$58,435,558 \times 18.26\% (18.26\% \times 1.00) - 9,264$				10,661,068	
契約保証費	$58,435,558 \times 0.04\%$				23,374	
工事価格	$58,435,558 + 10,661,068 + 23,374$				69,120,000	
消費税等相当額	$69,120,000 \times 10.00\%$				6,912,000	
請負工事費	$69,120,000 + 6,912,000$				76,032,000	

代価表・施工パッケージ

番号：1

名称：尾筒取外し用仮架台組立・解体

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.62	34,990.00	56,683		
とび工		人	3.06	31,620.00	96,757		
普通作業員		人	1.62	22,950.00	37,179		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	(長期割なし)25t吊	日	1.62	66,800.00	108,216		
賃料等		式	1.00	66,100.00	66,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	364,935.00	1,824		
合 計	作業能力：1.00式			366,759.00	366,759		

番号：2

名称：仮置用架台組立・解体

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.97	34,990.00	33,940		
とび工		人	1.84	31,620.00	58,180		
普通作業員		人	0.97	22,950.00	22,261		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	(長期割なし)25t吊	日	0.97	66,800.00	64,796		
雑材料	全体の%	%	0.50	179,177.00	895		
合 計	作業能力：1.00式			180,072.00	180,072		

代価表・施工パッケージ

山形県沖GPS波浪計撤去工事

番号：3

名称：作業船艀装

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	2.00	2,745,544.00	5,491,088	2.00H / 8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	2.00	500,291.00	1,000,582	2.00H / 8H	
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	26.80	14,994.00	401,839		
とび工		人	2.00	31,620.00	63,240		
普通作業員		人	6.00	22,950.00	137,700		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	6,692,610.00	33,463		
合 計	作業能力：1.00式			7,127,912.00	7,127,912		

番号：4

名称：GPS波浪計撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	7,451,334.00	7,451,334	6.00H / 14H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	1,502,845.00	1,502,845	12.00H / 14H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	803,145.00	803,145	12.00H / 14H	
引船	鋼D 200PS型	日	1.00	379,917.00	379,917	12.00H / 14H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	765,314.00	765,314	8H	
世話役	6h超勤	人	1.00	59,750.00	59,750		
とび工	6h超勤	人	1.00	57,230.00	57,230		
特殊作業員	6h超勤	人	2.00	50,350.00	100,700		
普通作業員	6h超勤	人	7.00	41,130.00	287,910		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,408,145.00	57,040		
合 計	作業能力：1.00式			11,465,185.00	11,465,185		

代価表・施工パッケージ

番号：5

名称：GPS波浪計陸揚・仮置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	2,745,544.00	2,745,544	2.00H / 8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	500,291.00	500,291	2.00H / 8H	
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	47,904.00	47,904	5.80H / 8H	
とび工		人	2.00	31,620.00	63,240		
普通作業員		人	4.00	22,950.00	91,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,448,779.00	17,243		
合 計	作業能力：1.00式			3,466,022.00	3,466,022		

番号：6

名称：作業船艀装解除

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	1.00	2,745,544.00	2,745,544	2.00H / 8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	500,291.00	500,291	2.00H / 8H	
ガス切断(海上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	13.20	5,304.00	70,012		
とび工		人	1.00	31,620.00	31,620		
普通作業員		人	3.00	22,950.00	68,850		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	3,346,305.00	16,731		
合 計	作業能力：1.00式			3,433,048.00	3,433,048		

代価表・施工パッケージ

山形県沖GPS波浪計撤去工事

番号：7

名称：海藻貝殻類等除去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高所作業車	ブーム型 8~10m	日	1.000	51,500.00	51,500		
空気圧縮機(排出ガス対策型)	2.0m ³ /min	日	3.000	4,184.00	12,552	8H	
世話役		人	1.000	34,990.00	34,990		
特殊作業員		人	1.000	29,070.00	29,070		
普通作業員		人	14.000	22,950.00	321,300		
雑材料	全体の%	%	0.500	449,412.00	2,247		
合 計	作業能力：1.00式			451,659.00	451,659		

番号：8

名称：足場架組み

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架組み(方塊製作)	クレーン抜き	m ²	100.00	2,222.00	222,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.30	61,000.00	18,300	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			2,405.00	240,500		

番号：9

名称：GPS波浪計本体内部搭載機器撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術員		人	5.63	27,740.00	156,176		
電工		人	11.98	29,270.00	350,654		
普通作業員		人	4.98	22,950.00	114,291		
雑材料	全体の%	%	0.50	621,121.00	3,105		
合 計	作業能力：1.00式			624,226.00	624,226		

代価表・施工パッケージ

番号：10

名称：GPS波浪計本体外部搭載機器撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者		人	2.54	41,310.00	104,927		
電気通信技術員		人	30.00	27,740.00	832,200		
電工		人	2.44	29,270.00	71,418		
普通作業員		人	0.72	22,950.00	16,524		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,025,069.00	5,125		
合 計	作業能力：1.00式			1,030,194.00	1,030,194		

番号：11

名称：波浪計本体切断 板厚9.0mm

1日当り (15m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	15.00	3,213.00	48,195		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	65,500.00	65,500	8H	
高所作業車	ブーム型 8~10m	日	1.00	51,500.00	51,500		
合 計	作業能力：15.00m			11,013.00	165,195		

番号：12

名称：尾筒切断 板厚12.7mm

1日当り (14.4m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	14.40	3,621.00	52,142		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	65,500.00	65,500	8H	
高所作業車	ブーム型 8~10m	日	1.00	51,500.00	51,500		
合 計	作業能力：14.40m			11,745.00	169,142		

代価表・施工パッケージ

番号：13

名称：係留索切断

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	3.16	4,131.00	13,053		
ガス切断(陸上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	0.03	3,213.00	96		
合 計	作業能力：1.00式			13,149.00	13,149		

番号：14

名称：アンカー切断

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	6.00	4,131.00	24,786		
合 計	作業能力：1.00式			24,786.00	24,786		

番号：15

名称：コンクリート取壊し

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,490.00	84,900		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,490.00	84,900		

代価表・施工パッケージ

山形県沖GPS波浪計撤去工事

番号：16

名称：陸上局機器撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者		人	2.25	41,310.00	92,947		
電気通信技術員		人	5.10	27,740.00	141,474		
電工		人	6.10	29,270.00	178,547		
普通作業員		人	0.10	22,950.00	2,295		
雑材料	全体の%	%	0.50	415,263.00	2,076		
合 計	作業能力：1.00式			417,339.00	417,339		

番号：17

名称：観測局機器撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
電気通信技術者		人	0.75	41,310.00	30,982		
電気通信技術員		人	1.75	27,740.00	48,545		
電工		人	0.43	29,270.00	12,586		
普通作業員		人	0.10	22,950.00	2,295		
雑材料	全体の%	%	0.50	94,408.00	472		
合 計	作業能力：1.00式			94,880.00	94,880		

番号：18

名称：廃プラスチック類積込・荷卸

1t当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック類積込・荷卸		t	1.000	10,700	10,700		
合 計	作業能力：1.00 t			10,700	10,700		

代価表・施工パッケージ

番号：19

名称：廃プラスチック類運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック類運搬		t	1.000	1,074	1,074		
合 計	作業能力：1.00 t			1,074	1,074		

番号：20

名称：廃プラスチック類処分(1)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック（軟質）処分費		m ³	1.00	25,000.00	25,000		
合 計	作業能力：1.00m ³			25,000.00	25,000		

番号：21

名称：廃プラスチック類処分(2)

1 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック（硬質）処分費		k g	1.00	90.00	90		
合 計	作業能力：1.00 k g			90.00	90		

番号：22

名称：太陽光パネル積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
太陽光パネル積込・荷卸		t	1.000	10,150	10,150		
合 計	作業能力：1.00 t			10,150	10,150		

代価表・施工パッケージ

番号：23

名称：太陽光パネル運搬

1t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
太陽光パネル運搬		t	1.000	33,900	33,900		
合 計	作業能力：1.00 t			33,900	33,900		

番号：24

名称：太陽光パネル処分

1式当り (1枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
太陽光パネル処分費		枚	1.00	2,000.00	2,000		
合 計	作業能力：1.00枚			2,000.00	2,000		

番号：25

名称：積込(コンクリート殻)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(コンクリート殻)		m ³	1.000	1,212	1,212		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,212	1,212		

番号：26

名称：コンクリート殻運搬

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬		m ³	1.00	2,314	2,314		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,314	2,314		

代価表・施工パッケージ

山形県沖GPS波浪計撤去工事

番号：27

名称：コンクリート殻処分

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻（無筋）処分費		t	1.00	1,900.00	1,900		
合 計	作業能力：1.00 t			1,900.00	1,900		

番号：28

名称：金属くず積込・荷卸

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず積込・荷卸		t	1.000	10,700	10,700		
合 計	作業能力：1.00 t			10,700	10,700		

番号：29

名称：金属くず運搬

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず運搬		t	1.000	1,074	1,074		
合 計	作業能力：1.00 t			1,074	1,074		

番号：30

名称：トラックスケール利用料

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラックスケール利用料		台	1.00	1,000.00	1,000		
合 計	作業能力：1.00台			1,000.00	1,000		

代価表・施工パッケージ

番号：31

名称：回航費(被回航方式 作業船) 起重機船(400t吊) (酒田港～新潟東港)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	3,650,000.00	3,650,000		
運転費		式	1.00	822,767.00	822,767		
損料		式	1.00	4,284,500.00	4,284,500		
回航保険料		式	1.00	162,458.00	162,458		
旅費等		式	1.00	176,140.00	176,140		
合 計	作業能力：1.00回			9,095,865.00	9,095,865		

番号：32

名称：仮設材等運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	40,920.00	40,920		
取卸し・積込み費用		式	1.00	18,000.00	18,000		
合 計	作業能力：1.00式			58,920.00	58,920		

単価表一覧

No.	名 称	規格・形状寸法	単 位	単 価	時間(H)	代価No.	代価表名称	代価表規格・形状寸法
1	起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	2,745,544	2.00H / 8H	3	作業船艀装	
						5	GPS波浪計陸揚・仮置	
						6	作業船艀装解除	
2	引船	鋼D 2000PS型	日	500,291	2.00H / 8H	3	作業船艀装	
						5	GPS波浪計陸揚・仮置	
						6	作業船艀装解除	
3	起重機船(非航旋回)	鋼D 400t吊	日	7,451,334	6.00H / 14H	4	GPS波浪計撤去	
4	引船	鋼D 2000PS型	日	1,502,845	12.00H / 14H	4	GPS波浪計撤去	
5	引船	鋼D 700PS型	日	803,145	12.00H / 14H	4	GPS波浪計撤去	
6	引船	鋼D 200PS型	日	379,917	12.00H / 14H	4	GPS波浪計撤去	
7	潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	765,314	8H	4	GPS波浪計撤去	
8	クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	47,904	5.80H / 8H	5	GPS波浪計陸揚・仮置	
9	高所作業車	ブーム型 8~10m	日	51,500		7	海藻貝殻類等除去	
						11	波浪計本体切断	板厚9.0mm
						12	尾筒切断	板厚12.7mm
10	空気圧縮機(排出ガス対策型)	2.0m3/min	日	4,184	8H	7	海藻貝殻類等除去	
11	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	61,000	8H	8	足場架払い	
12	ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	65,500	8H	11	波浪計本体切断	板厚9.0mm
						12	尾筒切断	板厚12.7mm

単価表

単価表番号：1

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 400t吊

2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	450.00	93.20	41,940		
船団長		人	1.20	35,190.00	42,228	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	35,190.00	42,228	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	30,090.00	216,648	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 400t吊	時間	2.00	170,000.00	340,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 400t吊	日	1.65	1,250,000.00	2,062,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,745,544		

単価表番号：2

単価表名称：引船 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	93.20	42,499		
高級船員		人	3.60	35,190.00	126,684	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	30,090.00	36,108	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	2.00	15,500.00	31,000		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	160,000.00	264,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					500,291		

単価表

単価表番号：3

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 400t吊

6.00H / 14H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A	ローリー	L	1,350.00	93.20	125,820		
船団長		人	3.73	35,190.00	131,258	$\beta=3.73$	
高級船員		人	3.73	35,190.00	131,258	$\beta=3.73$	
普通船員		人	22.20	30,090.00	667,998	$\beta=3.70$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 400t吊	時間	6.00	170,000.00	1,020,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 400t吊	日	4.30	1,250,000.00	5,375,000	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					7,451,334		

単価表番号：4

単価表名称：引船 鋼D 2000PS型

12.00H / 14H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	2,736.00	93.20	254,995		
高級船員		人	7.46	35,190.00	262,517	$\beta=3.73$	
普通船員		人	3.70	30,090.00	111,333	$\beta=3.70$	
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	12.00	15,500.00	186,000		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	4.30	160,000.00	688,000	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					1,502,845		

単価表

単価表番号：5

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 12.00H / 14H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	958.00	93.20	89,285		
高級船員		人	7.46	35,190.00	262,517	$\beta=3.73$	
普通船員		人	3.70	30,090.00	111,333	$\beta=3.70$	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	12.00	6,010.00	72,120		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	4.30	62,300.00	267,890	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					803,145		

単価表番号：6

単価表名称：引船 鋼D 200PS型

1日当り 12.00H / 14H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	274.00	93.20	25,536		
高級船員		人	3.73	35,190.00	131,258	$\beta=3.73$	
普通船員		人	3.70	30,090.00	111,333	$\beta=3.70$	
損料(引船[鋼製])	D 200PS型	時間	12.00	1,970.00	23,640		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 200PS型	日	4.30	20,500.00	88,150	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					379,917		

単価表

単価表番号：7

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	82.90	10,694		
潜水世話役		人	0.61	61,300.00	37,393	$\beta=3.05$	
潜水士		人	6.41	61,300.00	392,933	$\beta=3.05$	
潜水連絡員		人	3.05	38,150.00	116,357	$\beta=3.05$	
潜水送気員		人	3.05	37,940.00	115,717	$\beta=3.05$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3~5t吊	日	4.30	18,400.00	79,120	$\alpha=4.30$	供用日
合 計					765,314		

単価表番号：8

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	115.00	3,565		
運転手(特殊)		人	1.00	31,930.00	31,930		
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料(トラック[クレーン装置付])	ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	7,340.00	9,028		供用日
合 計					47,904		

単価表

単価表番号：9

単価表名称：高所作業車 ブーム型 8~10m

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	115.00	2,070		
運転手（特殊）		人	1.00	31,930.00	31,930		
賃料（高所作業車）	ブーム型 8~10m	日	1.40	12,500.00	17,500		
合 計					51,500		

単価表番号：10

単価表名称：空気圧縮機（排出ガス対策型） 2.0m³/min

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	14.00	115.00	1,610		
賃料（空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕）	吐出量 2.0 m ³ /min	日	1.56	1,650.00	2,574		
合 計					4,184		

単価表番号：11

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	（長期割なし）16t吊	日	1.00	61,000.00	61,000		
合 計					61,000		

単価表番号：12

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	（長期割なし）25t吊	日	1.00	65,500.00	65,500		
合 計					65,500		