[標準様式6-1]

契約の内容

契約年月日	令和6年4月23日
契約業者名	株式会社みなと
契約業者の住所	山形県酒田市浜松町3番56号
工事の名称	酒田港北港地区防波堤（北）（改良）築造工事
工事場所	山形県酒田市 酒田港港内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期（自）	令和6年4月23日
工期（至）	令和6年11月29日
契約金額	134,750,000円（税込み）

工事数量総括表

工事名	酒田港北港地区防波堤(北)(改良)築造工事				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(北)(改良)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤(北)(改良)						
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石	基礎捨石 30~200kg/個程度	m3		1,516.00		
捨石荒均し	±50cm 水深10~15m未満	m2		738.00		
上部工						
上部コンクリート工						
支保		m		33.00		
型枠		m2		141.00		
伸縮目地	発泡体系	m2		17.00		
コンクリート	18-8-40 BB	m3		182.00		削孔 φ32、L=780mm 90孔 無収縮モルタル 0.03m3 鉄筋 SD345 D22 427kg
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック据付(1)	テトラポッド16t型	個		38.00		
消波ブロック据付(2)	テトラポッド50t型	個		162.00		

工事数量総括表

工事名	酒田港北港地区防波堤(北)(改良)築造工事				事業区分	港湾整備		
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要		
共通仮設								
共通仮設費								
運搬費								
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台		2.00		往復		