

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 酒田港

件名 酒田港北港地区防波堤(北)(改良)築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 酒田港北港地区防波堤(北)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費			
防波堤(北)(改良)	1式	73,251,240	
基礎工	1式	24,123,080	
基礎捨石工	1式	24,123,080	捨石投入 1,516.00m ³ 、捨石荒均し 738.00m ²
上部工	1式	17,298,760	
上部コンクリート工	1式	17,298,760	支保組立組外(重力式) 33.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 141.00m ² 、伸縮目地 17.00m ² 、 コンクリート削孔(さく岩機) 90.00孔、差筋材料費 1.00式、コンクリート混合 182.00m ³ 、 コンクリートミキサー船拘束 1.00式、材料接岸積込 182.00m ³ 、 コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 182.00m ³
消波工	1式	31,829,400	
消波ブロック工	1式	31,829,400	消波ブロック転置 20.00個、消波ブロック横持ち 18.00個、消波ブロック運搬据付(海上一連方式)(1) 38.00個、 消波ブロック運搬仮置(陸上連携方式) 162.00個、消波ブロック運搬据付(海上一連方式)(2)-1 92.00個、 消波ブロック運搬据付(海上一連方式)(2)-2 70.00個

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 酒田港北港地区防波堤(北)(改良)築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	73,251,240	
間接工事費	1式	33,543,543	
共通仮設費(計)	1式	12,943,097	
共通仮設費(積上)	1式	4,914,762	運搬費
共通仮設費(率)	1式	7,493,601	
現場環境改善費	1式	534,734	
現場管理費	1式	20,600,446	
工事原価	1式	106,794,783	
一般管理費等	1式	18,092,500	
契約保証費	1式	42,717	
工事価格	1式	124,930,000	
予定工事価格	1式	124,930,000	