

予定価格の積算内訳書

令和6年度

港名 酒田港

件名 酒田港北港地区防波堤(北)(第二)上部工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 酒田港北港地区防波堤(北)(第二)上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	87,010,240	
防波堤(北)(第二)	1式	87,010,240	
上部工	1式	87,010,240	
上部コンクリート工	1式	87,010,240	支保組立組外(重力式) 96.00m、鋼製枠組足場架払(重力式) 150.00m ² 、鋼製型枠組立組外(重力式) 811.00m ² 、伸縮目地 102.00m ² 、削孔(さく岩機) 480.00孔、差筋材料費 1.00式、ユニット鉄筋 18.00基、ユニット鉄筋運搬据付(海上一連方式) 18.00個、コンクリート混合 1,752.00m ³ 、コンクリートミキサー船拘束 1.00式、材料接岸積込 1,752.00m ³ 、コンクリート打設(コンクリートミキサー船) 1,752.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 酒田港北港地区防波堤(北)(第二)上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	87,010,240	
間接工事費	1式	33,623,648	
共通仮設費(計)	1式	10,448,064	
共通仮設費(積上)	1式	1,181,475	運搬費
共通仮設費(率)	1式	8,674,920	
現場環境改善費	1式	591,669	
現場管理費	1式	23,175,584	
工事原価	1式	120,633,888	
一般管理費等	1式	20,127,859	
契約保証費	1式	48,253	
工事価格	1式	140,810,000	
予定工事価格	1式	140,810,000	