

契約の内容

契 約 年 月 日	令和7年3月17日
契 約 業 者 名	(株) みなと
契 約 業 者 の 住 所	山形県酒田市浜松町3番56号
工 事 の 名 称	酒田港湾事務所庁舎外壁補修工事
工 事 場 所	酒田市光ヶ丘5-20-17 酒田港湾事務所 庁舎
工 事 種 別	建築工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年3月17日
工 期 (至)	令和7年7月31日
契 約 金 額	9,790,000円 (税込み)

工事数量総括表

工事名	酒田港湾事務所庁舎外壁補修工事					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
酒田港湾事務所庁舎外壁補修工事						
建築改修工事						
仮設工事						
外部足場		m ²		680.00		(概)
内側巾木		m ²		1,360.00		(概)
外部メッシュシート養生		m ²		680.00		(概)
手摺		m ²		680.00		(概)
昇降階段		箇所		2.00		
外壁修繕工事						
西側 ヒビ・亀裂補修	Uカットシール材充填工法、埋め戻し、模様合わせ	箇所		8.00		
西側 塗膜劣化・膨れ	塗膜除去、下地処理、塗装	箇所		9.00		
西側 サビ汁・白華		箇所		2.00		
南側 ヒビ・亀裂補修	Uカットシール材充填工法、埋め戻し、模様合わせ	箇所		29.00		
南側 塗膜劣化・膨れ	塗膜除去、下地処理、塗装	箇所		5.00		
南側 サビ汁・白華		箇所		1.00		
南側 コンクリート爆裂	研り、錆除去、埋め戻し、模様合わせ	箇所		1.00		
南側 配水管サビ	錆・塗装除去、下地処理、塗装	箇所		2.00		
南側 支持金具撤去		箇所		2.00		
北側 ヒビ・亀裂補修	Uカットシール材充填工法、埋め戻し、模様合わせ	箇所		25.00		
北側 塗膜劣化・膨れ	塗膜除去、下地処理、塗装	箇所		12.00		
北側 サビ汁・白華		箇所		2.00		
北側 コンクリート爆裂	研り、錆除去、埋め戻し、模様合わせ	箇所		1.00		
北側 配水管サビ	錆・塗装除去、下地処理、塗装	箇所		1.00		