

(第2回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月11日
契 約 業 者 名	林建設工業（株）
契 約 業 者 の 住 所	山形県酒田市幸町一丁目6番6号
工 事 の 名 称	酒田港北港地区防波堤（北）（第二）上部工事（二次変更）
工 事 場 所	山形県酒田市 酒田港港内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 （ 自 ）	令和6年4月19日
工 期 （ 至 ）	令和6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	151,650,479円（税込み）
変 更 金 額	1,100,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	152,750,479円（税込み）
変 更 理 由	現状不一致により、上部工の変更を行う。 また、特記仕様書に基づく、共通仮設費（技術管理費、営繕費）の数量 確定により変更を行う。

工事数量総括表

工事名	酒田港北港地区防波堤(北)(第二)上部工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(北)(第二)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤(北)(第二)						
上部工						
上部コンクリート工						
支保		m	96.00	96.00	0.00	
足場		m2	150.00	151.00	1.00	
型枠		m2	811.00	810.00	△ 1.00	
伸縮目地	発泡体系	m2	102.00	102.00	0.00	
コンクリート	18-8-40 BB	m3	1,752.00	1,755.00	3.00	削孔 φ39、L=1050mm 480孔 無収縮モルタル 0.26m3 鉄筋 SD345 D29 8,060kg ユニット鉄筋 18基
上部コンクリート補修		式		1.00	1.00	型枠 1.49m2 無収縮モルタル 0.08m3

工事数量総括表

工事名	酒田港北港地区防波堤(北)(第二)上部工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クラムシェル	台	1.00	1.00	0.00	往復
技術管理費						
諸経費動向調査		式		1.00	1.00	諸経費動向調査
施工実態調査		式		1.00	1.00	モニタリング調査：1工種
施工管理費		式		1.00	1.00	遠隔臨場機器導入費用
営繕費						
現場環境改善費		式		1.00	1.00	快適トイレ導入費用