

(第2回、最終) 変更契約の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年11月18日
契 約 業 者 名	株式会社みなと
契 約 業 者 の 住 所	山形県酒田市浜松町3番56号
工 事 の 名 称	酒田港北港地区防波堤（北）（改良）築造工事（二次変更）
工 事 場 所	山形県酒田市 酒田港港内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 （ 自 ）	令和6年4月23日
工 期 （ 至 ）	令和6年11月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	147,995,257円（税込み）
変 更 金 額	-11,550,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	136,445,257円（税込み）
変 更 理 由	現状不一致により、上部工の工法変更、及び基礎工、上部工、消波工の施工数量の変更、並びに共通仮設費（運搬費）の変更を行う。 併せて、設計変更により、共通仮設費（技術管理費）の追加変更を行う。

工事数量総括表

工事名	酒田港北港地区防波堤(北)(改良)築造工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	防波堤(北)(改良)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
防波堤(北)(改良)						
基礎工						
基礎捨石工						
基礎捨石	基礎捨石 30～200kg/個程度	m3	1,516.00	1667.00	151.00	
捨石荒均し	±50cm 水深10～15m未満	m2	738.00	644.00	△ 94.00	
上部工						
上部コンクリート工						
支保		m	33.00	33.00	0.00	
型枠		m2	141.00	141.00	0.00	
伸縮目地	発泡体系	m2	17.00	17.00	0.00	
コンクリート	18-8-40 BB	m3	182.00	183.00	1.00	削孔 φ32、L=780mm 90孔 無収縮モルタル 0.03m3 鉄筋 SD345 D22 427kg
消波工						
消波ブロック工						
消波ブロック据付(1)	テトラポッド16t型	個	38.00	38.00	0.00	
消波ブロック据付(2)	テトラポッド50t型	個	162.00	170.00	8.00	

工事数量総括表

工事名	酒田港北港地区防波堤(北)(改良)築造工事(二次変更)				事業区分	港湾整備
					工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要
共通仮設						
共通仮設費						
運搬費						
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台	2.00	2.00	0.00	往復一往路
技術管理費						
諸経費動向調査		式		1.00	1.00	諸経費動向調査
施工実態調査		式		1.00	1.00	モニタリング調査：2工種 詳細調査：1工種