

アマモ場造成・モニタリングによる ブルーカーボン創出支援技術

総合技術研究所 研究統括部

水域環境研究室

神田泰成

I. 東洋建設とアマモ場造成

II. アマモとアマモ場再生の技術

III. 播種シート工法(東洋独自工法)と実施事例～兵庫県東播海岸～

IV. Jブルークレジット認証取得に関する活動



東洋建設とアマモ場造成

会社名	東洋建設株式会社
本社所在地	東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
事業内容	総合建設業(海上土木、陸上土木、建築)等
	経 過
1990年代	アマモ場造成工法の研究開発開始
2001(H13)	東播海岸(兵庫県明石市)にて 播種シート工法の実証実験開始
2022(R4)	アマモパートナーシップ設立 (江井ヶ島漁業協同組合, NPOアマモ種子バンクとの協働体)
	Jブルークレジット申請(6.4t-CO ₂ 認証)
2023(R5)	Jブルークレジット4.5t-CO ₂ 認証
2024(R6)	Jブルークレジット17.3t-CO ₂ 認証
2025(R7)	Jブルークレジット6.0t-CO ₂ 認証
2026(R8)	Jブルークレジット申請中



Ⅱ アマモの生態について

- ❑ 北半球の温帯から亜寒帯にかけての水深1～数mの沿岸砂泥地に自生する海草の一種
- ❑ 草丈1m程度の細長い緑色の葉と地下茎を有する
- ❑ 海中で花が咲く顕花植物
- ❑ 種子と地下茎の分枝で繁殖
- ❑ 春先に草体(栄養株)の一部が花枝(生殖株)に変化
- ❑ 春から初夏にかけて開花・結実
- ❑ 種子は水温の下がる冬に発芽
- ❑ 冬から春にかけて生長・分枝



アマモ類の自然再生ガイドライン(水産庁・マリノフォーラム21, 2007.3)より


© TOYO CONSTRUCTION All rights reserved.

アマモ場再生の播種・移植技術

種別	方法
栄養株 移植	粘土結着法
	竹串法
	芝植え法・ポット法
	自然繁殖法
播種	コロイダルシリカ法
	播種マット法
	播種シート法
苗移植	種苗生産と苗移植



(土なし法：ダイバーによる少量採取)



(土なし法：水中ポンプ による大量採取)

図 3-20 潜水土によるアマモ株の採取方法




図 3-21 粘土結着法概要図




図 3-27 コロイダルシリカ法概要図

アマモ類の自然再生ガイドライン(水産庁・マリノフォーラム21, 2007.3)より



播種シート工法の開発(1990年代半ば～)



開発コンセプト

- 既存のアマモ場を傷めない
- 環境負荷の低減
- 普及の容易さ
- 作業労力の軽減
- 種子の乾燥防止と海底へ素早く固定



- ◆環境負荷低減 : 既存のアマモ場への影響が小さい**播種法**を選択
- ◆種子の乾燥防止: 種子を保水した状態で**シート状**のモノで挟み込む形状
- ◆作業労力の軽減: 陸上で準備可能、**ロール**に丸めて輸送し海底で展張


環境に負荷を極力与えない 素材の選択




播種シートによるアマモ場造成工法

機械式シート工法で一気に播種シートの敷設が可能

アマモ種子を付着させたロール状のシートを起重機船で吊り上げ、播種シートの端部を海底に固定後、一気に海底に展張、敷設します



実施事例～兵庫県東播海岸実海域実験(2001.11)



播種シート製作

①種子選別



②種子計量(100粒/g)



③CMC溶液と種子を混合



播種密度300粒/m²(発芽率10%を期待)

CMC5%水溶液:2ℓ/m²

播種シートによるアマモ場造成工法



播種シートの敷設・アマモの生長


⑩作業船による設置・展張



⑪海底での展張完了



約3ヶ月後(2002.2.21)



約7ヶ月後(2002.6.25)



約1年6ヶ月後(2003.5.20)



約3年6ヶ月後(2005.5.17)




播種シートの敷設・アマモの生長

現在までに**全国22道府県40ヶ所余**で採用
半数以上は協働作業



設置規模:1ヶ所1回に付き
数10m²~1000m²超

播種シート1枚の大きさ:
最大は10m×30m
多くは2m×2m(4m²)
他には2m×12.5m(25m²)



明石市江井島周辺を中心とした 藻場造成「アマモは海のゆりかごだ！」プロジェクト

実施者	江井ヶ島漁業協同組合（兵庫県明石市） 東洋建設株式会社（東京都千代田区） 特定非営利活動法人アマモ種子バンク（兵庫県西宮市）
実施場所	兵庫県明石市大久保町江井島海岸 兵庫県明石市大久保町谷八木地先 兵庫県明石市魚住町地先
実施期間	2001年11月から継続中



明石市江井島周辺を中心とした 藻場造成「アマモは海のゆりかごだ！」プロジェクト

活動内容




Jブルークレジット取得に向けたアマモ場実勢調査

Jブルークレジットの認証には、藻場などが吸収するCO₂量の算定が必要

⇒ CO₂吸収量を効率的かつ精度よく算定するために、

ドローンによる空撮、自律航行ボート(水上スライダー)を組み合わせた調査技術を開発



ドローンによる空撮

- ✓ 設定した経路の自動飛行によるオーバーラップ撮影
- ✓ アマモ場の現存分布範囲の把握のため
オルソ画像を取得


水上スライダー・潜水調査

水上スライダー

- ✓ GPS搭載、設定したルート of 自動航行が可能
⇒ アマモ場の群落範囲の特定が可能に
- ✓ 水中カメラを搭載
⇒ 無線伝送による水中のリアルタイムモニタリングが可能
- ✓ 無線制御の昇降機構によるコドラート調査の自動化
⇒ 50cm方形枠(コドラート)を搭載
生育するアマモの株数、最大葉長を記録
- ✓ 魚探による測深によって水深マップの作成が可能


潜水調査

- ✓ コドラート調査、ツボ狩り
⇒ アマモ繁茂地点に33cm方形枠を置き
枠内のアマモを根を含む生体サンプルの採取




IV Jブルークレジット取得に向けたアマモ場実勢調査

ドローンによる空撮画像と潜水調査に基づいて10mメッシュで被度判定



- コドラート調査
- 外縁調査



IV アマモ場CO₂吸収量の算定

CO₂吸収量の算定

$$\text{CO}_2\text{吸収量} = \text{算定藻場面積(自己算定値)} \\ \times \text{確実性評価係数}^* \\ \times \text{吸収係数(自己算定値or文献値)} \\ \times \text{確実性評価係数}$$

※確実性評価係数

調査内容に基づいてJブルークレジット
審査認証委員会で判断される係数

出典:Jブルークレジット®認証申請の手引きVer.2.5

確実性で高評価を得るポイント

- ・対象領域のメッシュ単位での被度判定
- ・被度割合を反映した実勢面積の算出
- ・採取した生体サンプルの含水比、炭素含有量の計測

認証年度	確実性評価係数	
	面積	吸収係数
2022	85%	80%
2023	90%	70%
2024	95%	95%
2025	95%	90%

ブルーカーボン創出支援技術を活用し、
CO₂吸収源としてのブルーカーボン
生態系であるアマモ場の回復・拡大を
図っていきます



江井ヶ島海岸でのアマモ採取の様子

