

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月27日
契約業者名	株式会社 丸本組
契約業者の住所	宮城県石巻市恵み野三丁目1番地2
工事の名称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波工事(三次変更)
工事場所	宮城県仙台市仙台塩釜港石巻港区内
工事種別	港湾土木工事
工事概要	別紙のとおり
工期(自)	令和7年9月2日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	189,200,000 円(税込み)
変更金額	440,000 円(税込み)
変更後の契約金額	189,640,000 円(税込み)
変更理由	現状不一致及び特記仕様書に基づき、土工の数量変更及び土工、共通仮設費(運搬費、技術管理費、準備費、営繕費)の追加変更を行う。 受注者からの工期延長申請書の提出により、工期を令和8年3月31日まで延伸する。

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波工事(三次変更)					事業区分	港湾整備
						工事区分	防波堤
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
防波堤							
消波工							
消波ブロック工							
消波ブロック製作(1)	テトラポッド25t型	個	252.00	252.00	0.00		
消波ブロック製作(2)	テトラポッド25t型	個	78.00	78.00	0.00	寒中養生	
被覆・根固工							
被覆ブロック工							
被覆ブロック製作(1)	六脚ブロックK0.83形	個	100.00	100.00	0.00	寒中養生 8t型	
被覆ブロック製作(2)	ディンプル10t型	個	7.00	7.00	0.00	寒中養生	
土工							
土工							
掘削		m3	10,995.00	15,452.00	4,457.00		
路体(築堤)盛土	幅員4.0m、勾配1:1.5	m3	10,881.00	6,154.00	△ 4,727.00		
仮設工							
敷鉄板	賃料含む	式		1.00	1.00	敷鉄板設置・撤去 設置日数5日	
ポンプ設置・撤去		式		1.00	1.00		
ポンプ運転		式		1.00	1.00	運転日数4日	
共通仮設費							
運搬費							
建設機械器具等運搬	クローラクレーン100t吊	台	1.00	1.00	0.00		
技術管理費							
技術管理(1)	諸経費動向調査	式	1.00	1.00	0.00		
技術管理(2)	施工情報調査	式	1.00	1.00	0.00	モニタリング調査 2工種	
技術管理(3)	遠隔臨場	式		1.00	1.00		
営繕費							
営繕費	快適トイレ	式		1.00	1.00	1基	