

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 |
|---------------|---------|----|------|---------|-----------|----|
| 直接原価 | | | | | 1,445,185 | |
| 解析等調査業務費 | | | | | 1,445,185 | |
| 解析等調査業務費 | | | | | 1,445,185 | |
| 解析等調査業務費 | | | | | 1,445,185 | |
| 計画準備 | | | | | 448,000 | |
| 1-1 計画準備 | | 式 | 1.00 | 448,000 | 448,000 | |
| 現地踏査資料検討費 | | | | | 113,344 | |
| 1-2 現地踏査資料検討費 | | km | 0.56 | 202,400 | 113,344 | |
| データ処理・解析費 | | | | | 259,141 | |
| 1-3 データ処理・解析 | | km | 0.56 | 462,753 | 259,141 | |
| 協議・報告 | | | | | 175,000 | |
| 1-4 事前協議 | | 回 | 1.00 | 87,500 | 87,500 | |
| 1-5 最終報告 | | 回 | 1.00 | 87,500 | 87,500 | |
| 成果 | | | | | 449,700 | |
| 1-6 報告書作成 | | 式 | 1.00 | 449,700 | 449,700 | |

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 |
|-----------------|---------|----|------|---------|---------|----|
| 調査費 | | | | | 549,165 | |
| 調査業務費 | | | | | 549,165 | |
| 直接費 | | | | | 427,993 | |
| 直接費 | | | | | 427,993 | |
| 観測費 | | | | | 323,989 | |
| 2-1 観測費 | | km | 0.56 | 578,553 | 323,989 | |
| 測線設定費 | | | | | 96,504 | |
| 2-2 測線設定費 | | km | 0.56 | 172,329 | 96,504 | |
| 成果 | | | | | 7,500 | |
| 2-3 業務成果品 | | 式 | 1.00 | 7,500 | 7,500 | |
| 間接費 | | | | | 121,172 | |
| 間接費 | | | | | 121,172 | |
| 運搬費 | | | | | 63,324 | |
| 2-4 機材運搬(2往復当り) | | 式 | 1.00 | 63,324 | 63,324 | |
| 施工管理費 | | | | | 50,000 | |
| 2-5 施工管理費 | | 式 | 1.00 | 50,000 | 50,000 | |

合併積算内訳表

仙台塩釜港空洞化調査

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 |
|--------|---------|----|------|-------|-------|----|
| 旅費 | | | | | 7,848 | |
| 2-6 旅費 | | 式 | 1.00 | 7,848 | 7,848 | |

合併積算総括表

仙台塩釜港空洞化調査

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 |
|---------|---|----|-----|-----|-----------|----|
| 直接原価 | | | | | 1,445,185 | |
| 直接人件費 | | | | | 1,445,185 | |
| その他原価 | $1,445,185 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$ | | | | 778,232 | |
| 業務原価 | $1,445,185 + 778,232$ | | | | 2,223,417 | |
| 一般管理費等 | $2,223,417 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 727$ | | | | 1,196,583 | |
| 業務価格 | $2,223,417 + 1,196,583$ | | | | 3,420,000 | |
| 直接調査費 | | | | | 427,993 | |
| 間接調査費 | | | | | 121,172 | |
| 諸経費 | $549,165 \times 82.5\% - 2,226$ | | | | 450,835 | |
| 一般調査業務費 | $427,993 + 121,172 + 450,835$ | | | | 1,000,000 | |
| 調査業務費 | | | | | 1,000,000 | |
| 合計価格 | $3,420,000 + 1,000,000$ | | | | 4,420,000 | |
| 消費税等相当額 | $4,420,000 \times 10.00\%$ | | | | 442,000 | |
| 請負工事費 | | | | | 4,862,000 | |

代価表・施工パッケージ

仙台塩釜港空洞化調査

番号：1-1

名称：計画準備

式当り（1式）

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 2.40 | 66,900.00 | 160,560 | | |
| 技師（A） | | 人 | 3.20 | 59,600.00 | 190,720 | | |
| 技師（C） | | 人 | 2.40 | 40,300.00 | 96,720 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 448,000.00 | 448,000 | | |

番号：1-2

名称：現地踏査資料検討費

km当り（1km）

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 1.60 | 66,900.00 | 107,040 | | |
| 技師（A） | | 人 | 1.60 | 59,600.00 | 95,360 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00km | | | 202,400.00 | 202,400 | | |

番号：1-3

名称：データ処理・解析

km当り（1km）

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 0.80 | 66,900.00 | 53,520 | | |
| 技師（A） | | 人 | 0.80 | 59,600.00 | 47,680 | | |
| 技師（B） | | 人 | 2.40 | 48,500.00 | 116,400 | | |
| 技師（C） | | 人 | 4.00 | 40,300.00 | 161,200 | | |
| 技術員 | | 人 | 1.60 | 36,100.00 | 57,760 | | |
| 電算費 | 労務費の% | % | 5.00 | 436,560.00 | 21,828 | | |
| 解析消耗品費 | 労務費の% | % | 1.00 | 436,560.00 | 4,365 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00km | | | 462,753.00 | 462,753 | | |

代価表・施工パッケージ

仙台塩釜港空洞化調査

番号：1-4

名称：事前協議

回当り（1回）

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 0.50 | 66,900.00 | 33,450 | | |
| 技師（A） | | 人 | 0.50 | 59,600.00 | 29,800 | | |
| 技師（B） | | 人 | 0.50 | 48,500.00 | 24,250 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00回 | | | 87,500.00 | 87,500 | | |

番号：1-5

名称：最終報告

回当り（1回）

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 主任技師(設計) | | 人 | 0.50 | 66,900.00 | 33,450 | | |
| 技師（A） | | 人 | 0.50 | 59,600.00 | 29,800 | | |
| 技師（B） | | 人 | 0.50 | 48,500.00 | 24,250 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00回 | | | 87,500.00 | 87,500 | | |

番号：1-6

名称：報告書作成

式当り（1式）

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 技師長 | | 人 | 1.00 | 77,500.00 | 77,500 | | |
| 主任技師(設計) | | 人 | 2.00 | 66,900.00 | 133,800 | | |
| 技師（A） | | 人 | 4.00 | 59,600.00 | 238,400 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 449,700.00 | 449,700 | | |

代価表・施工パッケージ

仙台塩釜港空洞化調査

番号：2-1

名称：観測費

km当り（1km）

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 地質調査技師 | | 人 | 2.40 | 56,000.00 | 134,400 | | |
| 主任地質調査員 | | 人 | 2.40 | 43,800.00 | 105,120 | | |
| 地質調査員 | | 人 | 7.20 | 34,100.00 | 245,520 | | |
| 材料費 | 労務費の% | % | 8.00 | 485,040.00 | 38,803 | | |
| 機械等損料 | | 日 | 2.40 | 22,796.00 | 54,710 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00km | | | 578,553.00 | 578,553 | | |

番号：2-2

名称：測線設定費

km当り（1km）

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 地質調査技師 | | 人 | 0.80 | 56,000.00 | 44,800 | | |
| 主任地質調査員 | | 人 | 0.80 | 43,800.00 | 35,040 | | |
| 地質調査員 | | 人 | 2.40 | 34,100.00 | 81,840 | | |
| ペイント | | 本 | 8.00 | 716.00 | 5,728 | | |
| トランシット | | 日 | 0.80 | 1,900.00 | 1,520 | | |
| レベル | | 日 | 0.80 | 3,180.00 | 2,544 | | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 0.50 | 171,472.00 | 857 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00km | | | 172,329.00 | 172,329 | | |

代価表・施工パッケージ

仙台塩釜港空洞化調査

番号：2-3

名称：業務成果品

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 業務成果品費 | | 式 | 1.00 | 7,500.00 | 7,500 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 7,500.00 | 7,500 | | |

番号：2-4

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|------|-----------|--------|------------|-----|
| 測量補助員 | | 人 | 2.00 | 28,700.00 | 57,400 | | |
| 交通車 | ライトバン 2L | 日 | 1.50 | 3,532.00 | 5,298 | 2.00H / 8H | |
| 雑材料 | 全体の% | % | 1.00 | 62,698.00 | 626 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 63,324.00 | 63,324 | | |

番号：2-5

名称：施工管理費

式当り(1式)

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 施工管理費 | | 式 | 1.00 | 50,000.00 | 50,000 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 50,000.00 | 50,000 | | |

番号：2-6

名称：旅費

1式当り

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 交通費 | 鉄道賃(運賃) | 式 | 1.00 | 7,848.00 | 7,848 | | |
| 合 計 | 作業能力：1.00式 | | | 7,848.00 | 7,848 | | |

単価表一覧

仙台塩釜港空洞化調査

| No. | 名 称 | 規格・形状寸法 | 単 位 | 単 価 | 時間(H) | 代価No. | 代価表名称 | 代価表規格・形状寸法 |
|-----|-----|----------|-----|-------|------------|-------|-------------|------------|
| 2-1 | 交通車 | ライトバン 2L | 日 | 3,532 | 2.00H / 8H | 2-4 | 機材運搬(2往復当り) | |

単価表

仙台塩釜港空洞化調査

単価表番号 : 2-1

単価表名称 : 交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------|----------------|----|------|----------|-------|------|-----|
| ガソリン | | L | 7.00 | 154.00 | 1,078 | | |
| 損料 (ライトバン[ガソリンエンジン・二輪 駆動]) | 乗車定員5名 排気量2.0L | 時間 | 2.00 | 287.00 | 574 | 運転時間 | |
| 損料 (ライトバン[ガソリンエンジン・二輪 駆動]) | 乗車定員5名 排気量2.0L | 日 | 1.19 | 1,580.00 | 1,880 | 供用日 | |
| 合 計 | | | | | 3,532 | | |