

## ( 最終 ) 契約変更の内容

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日 | 令和6年8月29日                              |
| 契 約 業 者 名     | 株式会社丸本組                                |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 宮城県石巻市恵み野三丁目1番地2                       |
| 工 事 の 名 称     | 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波ブロック据付工事(二次変更)   |
| 工 事 場 所       | 宮城県仙台市仙台塩釜港石巻港区内                       |
| 工 事 種 別       | 港湾土木工事                                 |
| 工 事 概 要       | 別紙のとおり                                 |
| 工 期 (自)       | 令和6年4月17日                              |
| 工 期 (至)       | 令和6年8月30日                              |
| 変更前の契約金額      | 91,180,391 円(税込み)                      |
| 変 更 金 額       | 42,900,000 円(税込み)                      |
| 変更後の契約金額      | 134,080,391 円(税込み)                     |
| 変 更 理 由       | 特記仕様書に基づき、共通仮設費(技術管理費、営繕費)の確定により変更を行う。 |

| 工事名           | 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波ブロック据付工事（二次変更） |    |        |        |          | 事業区分                   | 港湾整備 |
|---------------|--------------------------------------|----|--------|--------|----------|------------------------|------|
|               |                                      |    |        |        |          | 工事区分                   | 防波堤  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減    | 摘要                     |      |
| 防波堤           |                                      |    |        |        |          |                        |      |
| 消波工           |                                      |    |        |        |          |                        |      |
| 消波ブロック工       |                                      |    |        |        |          |                        |      |
| 消波ブロック据付(1)   | テトラポッド25t型                           | 個  | 303.00 | 155.00 | △ 148.00 | 水上 303 → 155個          |      |
| 消波ブロック据付(2)   | テトラポッド25t型<br>ICT活用工事（ブロック据付工）       | 個  |        | 190.00 | 190.00   | [ICT施工]<br>水中 0 → 190個 |      |
| 共通仮設          |                                      |    |        |        |          |                        |      |
| 共通仮設費         |                                      |    |        |        |          |                        |      |
| 運搬費           |                                      |    |        |        |          |                        |      |
| 建設機械器具等運搬     | クローラクレーン 100t吊×1台                    | 台  | 1.00   | 1.00   | 0        |                        |      |
| 技術管理費         |                                      |    |        |        |          |                        |      |
| 技術管理(1)       | 諸経費動向調査                              | 式  |        | 1.00   | 1.00     |                        |      |
| 技術管理(2)       | 施工実態調査                               | 式  |        | 1.00   | 1.00     | 詳細調査 0 → 1件            |      |
| 技術管理(3)       | 遠隔臨場費                                | 式  |        | 1.00   | 1.00     |                        |      |
| 営繕費           |                                      |    |        |        |          |                        |      |
| 営繕費           | 快適トイレ                                | 式  |        | 1.00   | 1.00     | 0 → 1基                 |      |

| 工事名           | 仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区防波堤(南)消波ブロック据付工事（二次変更） |     |        |        |       | 事業区分 | 港湾整備 |
|---------------|--------------------------------------|-----|--------|--------|-------|------|------|
|               |                                      |     |        |        |       | 工事区分 | 防波堤  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位  | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増△減 | 摘要   |      |
| 測量業務          |                                      |     |        |        |       |      |      |
| ICT測量         |                                      |     |        |        |       |      |      |
| マルチビーム測深      |                                      |     |        |        |       |      |      |
| 機材運搬(1)       | 起工時                                  | 式   |        | 1.00   | 1.00  |      |      |
| 機材運搬(2)       | 竣工時                                  | 式   |        | 1.00   | 1.00  |      |      |
| 機材運搬(3)       | 施工範囲外                                | 式   |        | 1.00   | 1.00  |      |      |
| 検潮基準測量        |                                      | 式   |        | 1.00   | 1.00  |      |      |
| 検潮            |                                      | 日   |        | 1.00   | 1.00  |      |      |
| 検潮資料整理        |                                      | 日   |        | 1.00   | 1.00  |      |      |
| 艀装テスト(1)      | 起工時                                  | 式   |        | 1.00   | 1.00  |      |      |
| 艀装テスト(2)      | 竣工時                                  | 式   |        | 1.00   | 1.00  |      |      |
| 艀装テスト(3)      | 施工範囲外                                | 式   |        | 1.00   | 1.00  |      |      |
| マルチビーム測深(1)   | 起工時                                  | km2 |        | 0.01   | 0.01  |      |      |
| マルチビーム測深(2)   | 竣工時                                  | km2 |        | 0.01   | 0.01  |      |      |
| マルチビーム測深(3)   | 施工範囲外                                | km2 |        | 0.01   | 0.01  |      |      |
| 業務成果品         |                                      | 式   |        | 1.00   | 1.00  |      |      |
| その他一括計上【測量業務】 |                                      |     |        |        |       |      |      |
| UAVレーザー測量     |                                      |     |        |        |       |      |      |
| UAVレーザー測量     |                                      | 式   |        | 1.00   | 1.00  |      |      |
| 3次元数量計算       |                                      |     |        |        |       |      |      |
| 3次元数量計算       |                                      | 式   |        | 1.00   | 1.00  |      |      |