

(第 2 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年10月30日
契 約 業 者 名	株式会社丸本組
契 約 業 者 の 住 所	宮城県石巻市恵み野三丁目1番地2
工 事 の 名 称	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区ケーソン仮置場改良工事(二次変更)
工 事 場 所	宮城県仙台市仙台塩釜港石巻港区内
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和6年4月17日
工 期 (至)	令和7年3月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	180,250,999 円 (税込み)
変 更 金 額	40,700,000 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	220,950,999 円 (税込み)
変 更 理 由	計画変更により、共通仮設費(安全費)の追加変更を行う。 現状不一致により、構造物撤去工、基礎工及び共通仮設費(安全費)の変更を行う。 設計変更により、共通仮設費(技術管理費)の追加変更を行う。 受注者からの工期延長申請書の提出により、工期を令和7年3月28日まで延伸する。

工事名	仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区ケーソン仮置場改良工事（二次変更）					事業区分	港湾整備
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
ケーソン仮置場							
構造物撤去工							
撤去工							
石材撤去	50～200kg/個程度	m3	2,683	5,423	2,740	仮置場①（拡張部）への投入 1,113 → 0m3 整地 1,570 → 5,423m3	
基礎工							
基礎捨石工							
基礎捨石	50～200kg/個程度	m3	1,113	0	△1,113	転用材	
荒均し	±10cm	m2	4,234	4,234	0		
共通仮設							
共通仮設費							
安全費							
安全監視船	FRP D180PS型	式	1.00	1.00	0	石巻（港内）	
安全監視船(2)	FRP D180PS型	式		1.00	1.00	石巻（港外）	
安全監視船(3)	FRP D260PS型	式		1.00	1.00	仙台（港外）	
標識(1)	灯浮標3HG型	式	1.00	1.00	1.00	2基 → 1基	
標識(2)	灯浮標ZWB-130型 灯浮標特3型 灯浮標3HG型	式		1.00	1.00	12基	
技術管理費							
技術管理(1)	石材試験 （見掛比重・吸水率試験・圧縮強度試験）	式		1.00	1.00		

工事名						事業区分	港湾整備
						工事区分	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増△減	摘要	
技術管理(2)	諸経費動向調査	式		1.00	1.00	1工種（石材等投入均し工）	
技術管理(3)	施工実態調査	式		1.00	1.00		